

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
А.В. Падаляк

Приложение №1
к приказу от 02.12.24 № 348

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам физических лиц,
предоставляемые УП "Жилтєплосервис" КХ Пуховичского района
(без учета стоимости материалов и транспортных расходов)

Вводится в действие с 09.12.2024 г.

Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Тариф, руб.
1	2	3	4
I. Полы			
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам (Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка по отметке (уровню). Временное крепление лаг распинками.)	м	7,79
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию (Снятие старых лаг. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг распинками.)	м²	6,02
1-3	Перестилка чистых дощатых полов (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпательки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.)	м²	10,27
1-4	Смачивание дощатых полов (Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.)	м²	5,90
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) (Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок.)	м²	2,12
1-6	Смена досок в полах до трёх штук в одном месте (Удаление негодных досок. Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями.)	м досок	6,96
1-7	Смена деревянных плинтусов (Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам.)	м.п.	2,36
1-8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных (Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)	м²	3,43
1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных (Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)	м²	6,86
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах (Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)	м²	1,65
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах (Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.)	м²	1,92
1-12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)	м²	19,21
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)	м²	24,43
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 100 шт. в м² (без шлифовки и циклевки) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)	м²	30,05
1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) (Разборка покрытия пола. Исправление лаг (обрешетки). Укладка щитов на прежнее место.)	м²	17,70
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок (Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)	место	4,25
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м² (Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)	место	12,98

1	2	3	4
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м² (Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)	место	18,64
1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком (Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	3,30
1-20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой (Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	1,18
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой (Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	4,01
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте (Выборка поврежденных плиток. Очистка выбранных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с противокоррозийной обработкой.)	шт.	1,18
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте (Выборка поврежденных плиток. Очистка выбранных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с противокоррозийной обработкой.)	шт.	0,71
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м² в одном месте (Выборка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	4,37
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м² до 0,5 м² в одном месте (Выборка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	7,55
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м² до 1 м² в одном месте (Выборка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	12,98
1-27	Разборка кирпичных столбиков (Разбивка столбиков.)	м² пола	0,61
1-28	Разборка лаг деревянных (Разборка лаг.)	м² пола	0,71
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов (Снятие плинтусов. Разборка пола или настила.)	м²	2,94
1-30	Разборка покрытий полов из линолеума (Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон.)	м²	1,32
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток (Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора.)	м²	5,43
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.)	м²	5,31
1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия из штучного паркета с сохранением годных клепок и щитов.)	м²	5,90
1-34	Снятие деревянных плинтусов (Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.)	м.п.	0,30
1-35	Разборка цементных плинтусов (Выборка плинтусов.)	м.п.	2,03
1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора (Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.)	м²	4,12
1-37	Смена покрытий из линолеума (Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков.)	м²	7,55
1-38	Устройство тепловых полов с электронагревом (Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети. Установка датчика и выключателя. Установка дополнительного автомата. Заделка борозд раствором. Укладка покрытия.)	м²	57,64
1-39	Укладка ламинированных полов (Укладка уплотнителя. Укладка ламината.)	м²	5,49
1-40	Шпателька паркетных полов (Шпателька паркетного пола за один раз.)	м²	1,17
1-41	Шпателька деревянных полов (Шпателька деревянного пола за один раз.)	м²	0,92
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков (Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам.)	м²	3,16
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса (Разметка, нарезка и установка плинтуса.)	м² пола	0,94
1-44	Снятие старой шпательки с деревянных полов (Снятие старой шпательки с деревянных полов.)	м²	2,84

1	2	3	4
	(Снятие старой шпатлевки.)		
1-45	Устройство покрытий пола из ковролина на плинтусах (Раскрой материала. Укладка материала с креплением гвоздями.)	м²	4,67
1-46	Устройство покрытия пола из ковролина на клею (Раскрой материала. Наклейка материала с разравниванием.)	м²	5,49
1-47	Сборка шита сплошного деревянного из готовых заготовок сбивка гвоздями (Сборка шита сплошного (сбивка гвоздями).)	м²	5,55
1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам (Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг распорками.)	м² пола	5,31
1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию (Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг распорками.)	м² пола	4,13
1-50	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриз, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м²	4,68
1-51	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриз, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м²	6,84
1-52	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриз, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м²	7,43
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриз, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м²	8,50
1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм (Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с приторцовкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями. Острожка провесов досок после.)	м²	12,86
1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеющих смесях (Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у пли, порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.)		
1-55.1	при количестве клепок в 1 м² до 45 шт	м²	16,70
1-55.2	при количестве клепок в 1 м² от 46 шт. до 100 шт.	м²	20,01
1-55.3	при количестве клепок в 1 м² более 100 шт.	м²	23,90
1-56	Устройство покрытий полов керамической плиткой (типа "Гресс" на клею по цементной стяжке) (Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.)	м²	11,78
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм (Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.)	м²	5,55
1-58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей (Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных.)	м²	1,42
1-59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей (Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса.)	м²	7,14
1-60	Устройство плинтусов из ПВХ (Нанесение мастики с установкой плинтусов.)	м	1,51
1-61	Разборка плинтусов из ПВХ (Разборка плинтусов.)	м	0,28
1-62	Разборка покрытий полов из ДСП (Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.)	м²	1,79
1-63	Разборка покрытий полов из ДВП (Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.)	м²	0,71
1-64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м² (Настилка покрытия на мастику.)		
1-64.1	в один слой	м²	8,10
1-64.2	в два слоя	м²	13,86
1-65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м² (Настилка покрытия на мастику.)		
1-65.1	в один слой	м²	7,00
1-65.2	в два слоя	м²	11,94
1-66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м² (Настилка покрытия с креплением гвоздями.)	м²	3,71

1	2	3	4
1-67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м² (Настилка покрытия с креплением гвоздями.)	м²	3,16
1-68	Устройство покрытия пола из линолеума без сварки стыков (Очистка основания. Наклейка материалов с ирезкой и подгонкой.)	м²	5,76
1-69	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м² (Устройство покрытия с подготовкой основания.)	м²	5,55
1-70	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м² (Устройство покрытия с подготовкой основания.)	м²	5,31
1-71	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м² (Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания.)	м²	5,66
1-71.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м²	0,06
1-72	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м² (Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания.)	м²	4,96
1-72.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м²	10,30
1-73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса (Устройство покрытия толщиной 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса.)	м²	1,34
1-74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке (Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.)	м²	8,84
1-75	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике (Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с приторцовкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса.)		
1-75.1	площадью в одном месте до 0,5 м²	место	4,08
1-75.2	площадью в одном месте до 1 м²	место	3,47
1-76	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в "замок" (Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с приторцовкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса.)		
1-76.1	площадью в одном месте до 0,5 м²	место	3,98
1-76.2	площадью в одном месте до 1 м²	место	7,96
1-77	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике (Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса.)		
1-77.1	площадью в одном месте до 0,5 м²	место	5,76
1-77.2	площадью в одном месте до 1 м²	место	8,78
1-78	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" (Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в "замок" с подгонкой. Установка плинтуса.)		
1-78.1	площадью в одном месте до 0,5 м²	место	3,16
1-78.2	площадью в одном месте до 1 м²	место	4,25
1-79	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.)		
1-79.1	площадью пола до 20 м²	м²	4,72
1-79.2	площадью пола свыше 20 м²	м²	4,25
1-79.3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м²	0,06
2. Оконные проемы			
2-1	Установка форточек с ее изготовлением и вставкой стекла (Снятие оконной створки. Изготовление форточки. Врезка горбылька в створку. Установка форточки в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов. Навески створки на место. Вставка стекла в форточку.)	форточка	39,66
2-2	Смена форточек (Снятие старой форточки и петель. Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов.)	форточка	6,31
2-3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке (Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнем месте.)	брусок	44,87
2-4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке (Снятие оконных переплетов. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнем месте.)	брусок	71,36
2-5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	28,82

1	2	3	4
	(Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте бруса колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруса и сопряжений. Навеска (установка с креплением) переплетов на прежнее место.)		
2-6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок (Снятие переплетов. Пристройка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.)	створка	8,78
2-7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок (Пристройка на месте створки к фальцам коробки и притвора.)	створка	6,31
2-8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов (Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Притворка отремонтированной створки (с врезкой петель при необходимости.)	створка	31,84
2-9	Большой ремонт глухих оконных переплетов (Снятие переплета. Разборка переплета с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка переплета на клею, притворка отремонтированного переплета. Установка переплета на прежнее место с креплением.)	переплет	29,64
2-10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски (Расчистка трещин, установка реек на клею и их заплата после ремонта.)	шт.	8,92
2-11	Малый ремонт форточек (Снятие форточек. Пристройка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место.)	форточка	11,80
2-12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей (Снятие оконной коробки с выломкой четвертей.)	коробка	44,84
2-13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах (Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.)	коробка	48,38
2-14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах (Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах.)	шт.	2,33
2-15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах (Снятие подоконной доски.)	шт.	2,03
2-16	Снятие мозаичных подоконных досок (Снятие мозаичной подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах.)	м²	23,32
2-17	Установка подоконных досок (Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуретановой пены.)	м	3,54
2-18	Снятие оконных колод в деревянных стенах (Снятие оконной колоды.)	колода	11,68
2-19	Снятие оконных створок (Снятие оконной створки с отгибанием петель.)	створка	4,72
2-20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м² (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.)	блок	38,00
2-21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м² (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.)	блок	43,90
2-22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной (Нанесение полиуретановой пены.)	м	1,65
2-23	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-23.1	Площадью до 1 м²	блок	12,63
2-23.2	Площадью до 2 м²	блок	14,82
2-23.3	Площадью до 3 м²	блок	17,02
2-23.4	Площадью свыше 3 м²	блок	19,21
2-24	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КДП (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-24.1	Площадью до 1 м²	блок	14,55
2-24.2	Площадью до 2 м²	блок	17,02
2-24.3	Площадью до 3 м²	блок	19,62
2-24.4	Площадью свыше 3 м²	блок	22,09
2-25	Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м² (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-25.1	В проемы кирпичных стен	блок	28,82
2-25.2	В проемы КДП	блок	33,21
2-26	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен		

1	2	3	4
	(Установка оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом.)		
2-26.1	Площадью до 1,5 м²	блок	9,61
2-26.2	Площадью до 3 м²	блок	12,35
2-27	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КДП (Демонтаж створок со стеклопакетами. Установка блоков в проектное положение с выверкой. Крепление блока. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.)		
2-27.1	Площадью до 1,5 м²	блок	16,06
2-27.2	Площадью до 3 м²	блок	19,62
2-28	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м² до 2 м² (Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.)	блок	11,25
2-29	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы КДП при площади блока свыше 1,5 м² до 2 м² (Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное положение с выверкой. Крепление. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.)	блок	18,25
2-30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса (Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.)	м	3,66
2-31	Установка подоконной доски из МДФ (Установка подоконной доски из МДФ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.)	м	3,54
2-32	Изготовление слухового окна (Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками. Остекление слухового окна.)	м²	16,76
2-33	Установка готового слухового окна (Установка слухового окна с креплением к стене.)	шт.	4,84
2-34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КДП (Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных) блоков.)	м.стыка	0,59
2-35	Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков производственной лентой (Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков производственной лентой.)	м.стыка	0,92
2-36	Установка уплотняющего полистиролового жгута (Установка уплотняющего пенополистиролового жгута.)	м	0,59
2-37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса (Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.)	м	4,72
2-38	Установка штапика (Установка и крепление.)	м	0,21
2-39	Снятие форточек (Снятие форточек.)	форточка	1,30
2-40	Установка форточек (Навеска готовой форточки с притворкой по месту.)	форточка	4,80
2-41	Установка оконных коробок в каменных стенах (Очистка проемов. Установка и крепление коробок.)		
2-41.1	Площадью до 2 м²	м²	13,31
2-41.2	Площадью более 2 м²	м²	9,74
2-42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня (Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.)		
2-42.1	Площадью до 2 м²	м²	58,60
2-42.2	Площадью более 2 м²	м²	42,82
2-43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня (Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок.)		
2-43.1	Площадью до 2 м²	м²	21,41
2-43.2	Площадью более 2 м²	м²	14,00
2-44	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня (Крепление и конопатка коробок.)		
2-44.1	Площадью до 2 м²	м²	21,41
2-44.2	Площадью более 2 м²	м²	14,00
2-45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки (Притворка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.)		
2-45.1	Переплет створный		
2-45.2	Переплет глухой	створка	20,86
2-46	Установка металлических решеток на окна	створка	7,55

1	2	3	4
	(Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток.)		
2-46.1	в каменных стенах	м²	10,57
2-46.2	в бетонных стенах	м²	14,00
2-47	Установка подоконной доски из ПВХ (Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.)	м	3,30
2-48	Установка откосов из ПВХ (Очистка основания. Наклейка материалов с подложкой.)	м²	4,80
2-49	Установка деревянного оконного блока (Установка оконного блока с креплением коробки.)		
2-49.1	Площадью до 2 м²	блок	35,68
2-49.2	Площадью более 2 м²	блок	40,89
2-50	Осмотр створчатого изделия из ПВХ	шт.	1,14
2-51	Очистка регулировочных петель створчатого изделия из ПВХ	шт.	7,52
2-52	Ремонт механизма фурнитуры створчатого изделия из ПВХ	шт.	25,22
2-53	Сложный ремонт механизма фурнитуры створчатого изделия из ПВХ	шт.	50,55
2-54	Замена уплотнительной резинки створки створчатого изделия из ПВХ	м.п.	7,55
2-55	Замена уплотнительной резинки стеклопакета глухого створчатого изделия из ПВХ	м.п.	7,09
2-56	Замена уплотнительной резинки стеклопакета створки створчатого изделия из ПВХ	м.п.	8,62
2-57	Переустановка оконного блока из ПВХ	м²	74,29
2-58	Переустановка оконного блока из ПВХ (при разборке откосов из штучных материалов) к=0,96	м²	71,32
2-59	Переустановка оконного блока из ПВХ (при срезке анкерных болтов или пластины отрезной машинкой) к=0,97	м²	72,06
2-60	Переустановка оконного блока из ПВХ (при разборке откосов из штучных материалов и срезке анкерных болтов или пластины отрезной машинкой) к=0,93	м²	69,09
3. Дверные проемы			
3-1	Снятие дверных полотен (Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.)	полотно	2,94
3-2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей (Снятие дверной коробки с выломкой четвертей.)	коробка	44,84
3-3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах (Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.)	коробка	48,38
3-4	Снятие дверных колод в деревянных стенах (Снятие дверной колоды.)	колода	11,68
3-5	Снятие дверных коробок в перегородках (Снятие дверной коробки.)	коробка	6,25
3-6	Смена наличников (Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка с укреплением.)	м.п.	2,01
3-7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах (Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменном участке. Навеска дверного полотна на прежнее место.)	брусек	49,40
3-8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах (Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменном участке. Постановка наличников и навеска полотна на прежнее место.)	брусек	42,54
3-9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках (Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Постановка наличников и навеска полотна на прежнее место.)	брусек	76,85
3-10	Большой ремонт полотен наружных дверей (Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.)	полотно	191,98
3-11	Большой ремонт полотен внутренних дверей (Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.)	полотно	132,15
3-12	Малый ремонт на месте дверных полотен (Заготовка планок и установка их в притвор без снятия дверного полотна. Пристройка полотна по кромкам.)	полотно	18,39
3-13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового (Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.)	блок	49,95
3-14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной (Нанесение полиуретановой пены.)	м	1,65
3-15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок (Укрепление коробок)	коробка	18,64
3-16	Обивка дверей дерматином по укреплению с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки (Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.)	м²	14,28

1	2	3	4
3-17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки (Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.)	м²	19,12
3-18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) (Формирование и прибивка утеплительных валиков.)	м.п.	1,12
3-19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. (Установка и крепление приборов.)	прибор	1,65
3-20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) (Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.)	прибор или две петли	5,08
3-21	Установка угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафов накладных и т.п. (Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.)	прибор	3,57
3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. (Снятие старого, установка, крепление нового прибора.)	прибор	1,65
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов (Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.)	прибор или две петли	12,21
3-24	Смена ручек-скоб (Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки.)	прибор	3,98
3-25	Смена угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафов накладных и т.п. (Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.)	прибор	2,88
3-26	Установка фрамужных приборов (Установка и регулировка фрамужных приборов.)	прибор	9,38
3-27	Смена фрамужных приборов (Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора.)	прибор	13,61
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных (Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.)	прибор	5,49
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных (Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).)	прибор	16,33
3-30	Установка цилиндрических замков (врезанных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой (Долбление гнезд. Установка и крепление замка.)	прибор	12,10
3-31	Смена цилиндрических замков (врезанных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой (Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).)	прибор	11,19
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных (Установка дверной пружины или фиксатора оконного.)	прибор	6,45
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных (Смена дверной пружины или оконного фиксатора.)	прибор	5,49
3-34	Врезка глазка оптического дверного (Сверление отверстия. Установка глазка.)	шт.	5,63
3-35	Установка цепочки дверной (Установка дверной цепочки.)	прибор	2,01
3-36	Установка полотен наружных (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.)	полотно	16,06
3-37	Установка полотен внутренних межкомнатных (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.)	полотно	12,63
3-38	Устройство арки (Устройство каркаса. Прибивка листов (шпнт). Заделка швов.)	м²	12,90
3-39	Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания цвета) (Покрывание дверного полотна и коробки пропиточным составом.)	м³	1,32
3-40	Пристройка дверного полотна со снятием (Пристройка дверного полотна рубанком со снятием.)	полотно	7,79
3-41	Пристройка дверного полотна без снятия (Пристройка дверного полотна рубанком на месте.)	полотно	5,66
3-42	Смена сердцевин в замке (Снятие замка. Замена сердцевин. Установка замка на место.)	шт.	8,10

1	2	3	4
3-43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками (Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.)		
3-43.1	Площадь проема до 2 м ²	блок	30,74
3-43.2	Площадь проема до 3 м ²	блок	32,39
3-44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками (Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.)		
3-44.1	Площадь проема до 2 м ²	блок	13,86
3-44.2	Площадь проема до 3 м ²	блок	16,33
3-45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-45.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	23,19
3-45.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	18,80
3-46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-46.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	20,58
3-46.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	16,74
3-47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-47.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	21,13
3-47.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	17,29
3-48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-48.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	18,39
3-48.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	15,23
3-49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-49.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	20,17
3-49.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	16,60
3-50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-50.1	При площади проема до 3 м ²	м ²	17,57
3-50.2	При площади проема свыше 3 м ²	м ²	14,55
3-51	Установка дверных коробок (Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене.)	коробка	15,37
3-52	Установка баллонных наружных полотен (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожек. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с добором гисел. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.)	полотно	12,63
4. Штукатурные работы (внутри здания)			
4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву (Прибивка дроби. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	10,48
4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	8,66
4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	9,93
4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву (Прибивка дроби. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение покрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	11,16
4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	9,21
4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	10,48
4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	28,63
4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	31,13
4-9	Вытягивание паду известково-гипсовым раствором	м ²	16,34

1	2	3	4
	(Нанесение раствора. Выделка паду с разделкой углов и пересечений.)		
4-10	Вытягивание паду цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тиг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	16,75
4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тиг известково-гипсовым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тиг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	14,93
4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тиг цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тиг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	17,60
4-13	Вытягивание вертикальных тиг известково-гипсовым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тиг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	24,01
4-14	Вытягивание вертикальных тиг цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тиг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	29,04
4-15	Затирка бетонных поверхностей стен (Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.)	м ²	3,84
4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков (Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.)	м ²	5,05
4-17	Беспесчаная накрывка стен (Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.)	м ²	1,92
4-18	Беспесчаная накрывка потолков (Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.)	м ²	2,42
4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)	м ²	8,25
4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами без устройства каркаса (Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)	м ²	3,49
4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса (Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)	м ²	7,67
4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)	м ²	13,97
4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконистыми плитами без устройства каркаса (Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)	м ²	10,34
4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокоистровыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)	м ²	15,37
4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокоистровыми плитами без устройства каркаса (Прибивка листов (плит).)	м ²	7,40
4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокоистровыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)	м ²	11,88
4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокоистровыми плитами без устройства каркаса (Прибивка листов (плит).)	м ²	7,26
4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокоистровыми плитами с устройством каркаса (Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)	м ²	12,29
4-29	Обивка поверхности стен штучной драпью (Прибивка драпи.)	м ²	3,44
4-30	Обивка поверхности потолков штучной драпью (Прибивка драпи.)	м ²	5,19
4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой (Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным раствором. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности.)	м ²	6,29
4-32	Обивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" (Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены "Сайдингом".)	м ²	30,72
4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте (Обивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	19,83
4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте (Обивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	27,23
4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	21,64

1	2	3	4
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Частичная прибивка драки. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте	м²	17,74
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте	м²	21,37
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м² в одном месте	м²	17,74
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Частичная прибивка драки. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте	м²	20,38
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте	м²	24,59
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м² в одном месте	м²	20,96
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Частичная прибивка драки. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте	м²	15,37
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте	м²	17,33
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м² в одном месте	м²	26,10
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Частичная прибивка драки. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м²	3,77
	(Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки.)		
4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м шва	5,17
	(Очистка поверхности от шпала. Расшивка швов. Конотатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок.)		
4-47	Обработка швов между гипсовыми облицовочными листами	м² обшивки	1,21
	(Шпатлевка швов. Прошивка шляпок гвоздей (исоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки.)		
4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,99
	(Обмазка раствором. Заглаживание поверхности.)		
4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню	м²	37,70
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м²	27,94
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Частичная прибивка драки. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м²	47,05
	(Отбивка слабодержавшейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драки (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение лакокрасочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков.)		
4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м²	3,64
	(Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.)		
4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м²	3,54
	(Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.)		
4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокастровых плит, фанеры или картона	м²	1,09
	(Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель.)		
4-55	Срубка напылов бетона со стен, столбов, пилостр и других поверхностей	м³	7,39
	(Срубка напылов бетона. Прочистка поверхности.)		
4-56	Набивка гвоздей с оплетением из проволокой	м³	8,40
	(Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40х40 мм).)		
4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м.п. полосы	1,04
	(Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором.)		
4-58	Устройство каркаса из проволоочной сетки	м²	2,16
	(Нарезка проволоочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее шпиркой.)		
4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м²	19,55
	(Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки по "шубу". Нанесение декоративного слоя.)		
4-60	Устройство внутреннего утепления стен	м²	8,94
	(Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дощель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпатлевка.)		
4-61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м²	33,80

1	2	3	4
	(Сверление отверстий для установки дощелей. Установка дощелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала.)		
4-62	Ремонт "под шубу" площадью до 1м2 в одном месте	м²	20,38
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.)		
4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м²	1,45
	(Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель.)		
4-64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	5,58
	(Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.)		
4-65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	3,90
	(Приготовление состава. Установка уголка.)		
4-66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру лесов		
	(Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры.)		
4-66.1	на прямолнейных поверхностях	м²	10,34
4-66.2	на криволинейных поверхностях	м²	13,12
4-67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под покраску с лаками		
	(Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием.)		
4-67.1	на прямолнейных поверхностях	м²	8,08
4-67.2	на криволинейных поверхностях	м²	12,29
4-68	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. При необходимости очистки.)		
4-68.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	17,19
4-68.2	более 5 м²	м²	15,92
4-68.3	с лестниц до 5 м²	м²	21,09
4-68.4	более 5 м²	м²	19,14
4-68.5	с люлек до 5 м²	м²	20,10
4-68.6	более 5 м²	м²	18,56
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-68.7	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	3,08
4-68.8	более 5 м²	м²	2,81
4-68.9	с лестниц до 5 м²	м²	3,63
4-68.10	более 5 м²	м²	3,22
4-68.11	с люлек до 5 м²	м²	3,49
4-68.12	более 5 м²	м²	3,22
4-69	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. При необходимости очистки.)		
4-69.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	29,45
4-69.2	более 5 м²	м²	25,41
4-69.3	с лестниц до 5 м²	м²	34,76
4-69.4	более 5 м²	м²	30,17
4-69.5	с люлек до 5 м²	м²	33,80
4-69.6	более 5 м²	м²	29,90
4-70	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4 м		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистки.)		
4-70.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	26,10
4-70.2	более 5 м²	м²	24,45
4-70.3	с лестниц до 5 м²	м²	36,71
4-70.4	более 5 м²	м²	33,53
4-70.5	с люлек до 5 м²	м²	30,99
4-70.6	более 5 м²	м²	28,22
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-70.7	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	4,04
4-70.8	более 5 м²	м²	3,63
4-70.9	с лестниц до 5 м²	м²	5,45
4-70.10	более 5 м²	м²	5,03
4-70.11	с люлек до 5 м²	м²	4,76
4-70.12	более 5 м²	м²	4,32
	добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов		
4-70.13	с земли и лесов	м²	1,40
4-70.15	с лестниц	м²	1,95
4-70.17	с люлек	м²	1,68

1	2	3	4
4-71	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4 м		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистки.)		
4-71.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м²	46,92
4-71.2	более 5 м²	м²	41,75
4-71.3	с лестниц до 5 м²	м²	63,25
4-71.4	более 5 м²	м²	56,85
4-71.5	с люлек до 5 м²	м²	53,35
4-71.6	более 5 м²	м²	48,59
	добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов		
4-71.7	с земли и лесов	м²	1,95
4-71.8	с лестниц	м²	2,81
4-71.9	с люлек	м²	2,36
4-72	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибитка новой дроби. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистки.)		
4-72.1	с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м²	м²	20,96
4-72.2	более 5 м²	м²	18,84
4-72.3	с лестниц площадью отдельных мест до 5 м²	м²	24,59
4-72.4	более 5 м²	м²	22,47
4-72.5	с люлек площадью отдельных мест до 5 м²	м²	23,87
4-72.6	более 5 м²	м²	21,64
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-72.7	с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м²	м²	3,08
4-72.8	более 5 м²	м²	2,81
4-72.9	с лестниц площадью отдельных мест до 5 м²	м²	3,77
4-72.10	более 5 м²	м²	3,36
4-72.11	с люлек площадью отдельных мест до 5 м²	м²	3,63
4-72.12	более 5 м²	м²	3,22
4-73	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа "Ветонит"	м²	6,85
	(Очистка поверхности. Расшивка трещин. Приготовление смеси. Заполнение трещин смесью. Духотное нанесение смеси. Шлифование поверхности. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.)		
4-74	Ремонт стыков стеновых панелей		
4-74.1	При прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	3,09
	(простукивание существующей цементно-песчаной заделки. Очистка уступов стыков. Приклеивание к поверхности стыков полимерной пленки. Огрунтовка граней. Нанесение герметика.)		
4-74.2	При непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	7,05
	(Простукивание существующей цементно-песчаной заделки. Удаление непрочной заделки. Очистка уступов стыков. Заделка стыков упругими прокладками или проконопачка просмоленной паклей. Огрунтовка граней. Нанесение герметика.)		
4-75	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом		
	(Очистка поверхности. Провешивание с установкой маяков. Смачивание водой. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Огрунтовка. Нанесение состава с выравниванием.)		
	Ручным способом		
	крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом		
4-75.1	с лесов	м²	12,29
4-75.2	с люлек	м²	14,52
	крупнозернистым (2-3 мм) составом		
4-75.3	с лесов	м²	8,80
4-75.4	с люлек	м²	10,34
	Механизированным способом		
	крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом		
4-75.5	с лесов	м²	10,20
4-75.6	с люлек	м²	12,16
	крупнозернистым (2-3 мм) составом		
4-75.7	с лесов	м²	6,71
4-75.8	с люлек	м²	7,95
4-76	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов		
	(Провешивание поверхности с установкой маяков. Приготовление штукатурного состава. Нанесение штукатурного состава с выравниванием. Перестановка подмостей.)		
4-76.1	Высококачественного	м²	6,27
4-76.2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м²	0,40
4-76.3	Улучшенного	м²	5,58

1	2	3	4
4-76.4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м²	0,33
4-76.5	Добавлять при армировании сеткой	м²	2,94
4-77	Сильное выравнивание штукатурки		
	(Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой.)		
	Степ		
	Цементно-известковым раствором		
4-77.1	при толщине намета до 5 мм	м²	4,62
4-77.2	до 10 мм	м²	5,86
	Полимерцементным раствором		
4-77.3	при толщине намета до 5 мм	м²	5,03
4-77.4	до 10 мм	м²	6,99
	Потолков		
	Цементно-известковым раствором		
4-77.5	при толщине намета до 5 мм	м²	5,17
4-77.6	до 10 мм	м²	6,71
	Полимерцементным раствором		
4-77.7	при толщине намета до 5 мм	м²	6,13
4-77.8	до 10 мм	м²	7,95
4-78	Сильное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворимой смесью типа "Ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями		
	(Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой.)		
4-78.1	стен	м²	10,29
4-78.2	потолков	м²	12,92
4-78.3	оконных и дверных откосов плоских	м²	17,37
4-78.4	криволинейных	м²	36,73
4-79	Сильное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)		
	(Нанесение раствора вручную с затиркой или разравниванием.)		
4-79.1	Известковым раствором	м²	6,27
4-79.2	Штукатурным составом	м²	3,63
4-79.3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п.4-79.2)	м²	1,27
4-80	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м²	8,66
	(Подшивка потолков.)		
5. Облицовочные работы			
5-1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	м²	24,29
	(Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	м²	30,88
	(Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-3	Облицовка стен полистирольными плитками по мастике	м²	13,04
	(Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки.)		
5-4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м²	10,29
	(Устройство каркаса из деревянных брусков или поставка пробок. Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок.)		
5-5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике)	м²	3,43
	(Облицовка пластиком по подготовленной поверхности.)		
5-6	Установка карнизных или плитусных плиток по стенам	м.п.	3,02
	(Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.)		
5-7	Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам	м.п.	3,43
	(Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.)		
5-8	Установка встроенных деталей	деталь	3,02
	(Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей.)		
5-9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	2,83
	(Выборка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	2,12
	(Выборка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	4,96
	(Выборка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	3,78
	(Выборка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-13	Смена старых карнизных или плитусных плиток	плитка	2,95

1	2	3	4
	(Выборка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток (Разборка облицовки.)	м²	2,60
5-15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25% (Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.)	м²	3,54
5-16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% (Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.)	м²	6,84
5-17	Разборка покрытый стен из керамической плитки (Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель.)	м²	3,07
5-18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ (Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к брусу.)	м²	19,49
5-19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ (Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. Крепление панелей гвоздями к брусу.)	м²	20,58
5-20	Устройство подвесного потолка (Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов.)	м²	20,17
5-21	Оклеивка потолков пластиковыми плитами (Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. Оклеивка потолка плитами. Фугование стыков.)	м²	5,08
5-22	Обшивка стен гипсокартоном (Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.)	м²	7,82
5-23	Обшивка потолков гипсокартоном (Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.)	м²	16,87
5-24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм (Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов.)	м²	14,41
5-25	Фугование швов (Заполнение швов массой (фуга).)	м.шва	0,45
5-26	Разборка подвесных потолков (Разборка подвески.)	м²	4,46
5-27	Устройство подшивки потолка (Разметка. Прибивка досок.)	м²	7,41
5-28	Обшивка стен вагонкой (Обшивка стен вагонкой.)	м²	4,39
5-29	Снятие пластиковых плит с потолка (Снятие пластиковых плит с потолка.)	м²	1,12
5-30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой (Приготовление клеевого состава. Установка уголков.)	м	3,84
5-31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.)		
5-31.1	Площадью ремонтируемых мест до 1 м²	м²	5,49
5-31.2	Площадью ремонтируемых мест до 5 м²	м²	4,67
5-31.3	Площадью ремонтируемых мест до 10 м²	м²	3,98
5-32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса (Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.)	м²	9,61
6. Мажирные работы			
6-1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону (Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза.)	м²	7,95
6-2	Шпатлевка бетонных стен без окраски (Огрунтовка первая поверхность. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхность. Шпатлевка за 2-ой раз.)	м²	5,86
6-3	Водоэмульсионная окраска стен (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)	м²	4,81
6-4	Водоэмульсионная окраска потолков (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)	м²	5,91
6-5	Акриловая окраска стен (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)	м²	4,81
6-6	Акриловая окраска потолков (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза.)	м²	5,91
6-7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями (Соскребивание скребком.)	м²	5,70
6-8	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен (Намачивание поверхности. Снятие старого слоя.)	м²	3,95
6-9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м²	1,33

1	2	3	4
	(Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз.)		
6-10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке (Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз.)	м²	1,57
6-11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	6,99
6-12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	8,53
6-13	Улучшенная масляная окраска стен по бесшпательной накрывке (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	4,62
6-14	Улучшенная масляная окраска потолков по бесшпательной накрывке (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	6,85
6-15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	7,95
6-16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву (Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	9,76
6-17	Улучшенная масляная окраска полов (Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	6,85
6-18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	12,57
6-19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз.)	м²	3,36
6-20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов (Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за один раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	19,00
6-21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз.)	м²	5,31
6-22	Масляная окраска дверных плintусов (при неокрашиваемых полах) (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м.п.	3,01
6-23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней (Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)	м²	13,26
6-24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)	м²	1,45
6-25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Шлифовка. Окраска за 2 раза.)	м²	3,13
6-26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)	м²	0,98
6-27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)	м²	1,21
6-28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)	м²	4,22
6-29	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком (Очистка поверхности (от ржавчины, окислов, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)	м²	8,18
6-30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности (Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)	м²	0,59
6-31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности (Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)	м²	0,99
6-32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности (Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)	м²	1,33
6-33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м²	1,68

1	2	3	4
6-81.1	первый слой	м ²	0,84
6-81.2	последующий слой	м ²	0,84
6-82	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин.) Окраска за 2 раза.)	м ²	2,42
6-83	Простая масляная окраска стен с подготовкой (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка пропаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.)		
6-83.1	с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	3,49
6-83.2	с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	5,86
6-83.3	с расчисткой старой краски более 35 %	м ²	8,66
6-84	Окраска известковыми составами внутри помещений		
6-84.1	по штукатурке (Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска.)	м ²	2,09
6-84.2	по кирпичу и бетону (Очистка поверхности. Окраска.)	м ²	1,13
6-84.3	по дереву (Очистка поверхности. Окраска.)	м ²	1,13
6-85	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Растушевка и очистка набело вручную (частичная). Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
6-85.1	с земли и лесов	м ²	1,68
6-85.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,82
6-85.3	с люлек	м ²	3,08
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-85.4	с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов	м ²	0,27
6-85.5	с люлек	м ²	0,43
6-86	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Окраска.)	м ²	
6-86.1	с земли и лесов	м ²	0,99
6-86.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,40
6-86.3	с люлек	м ²	2,94
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-86.4	с земли и лесов	м ²	0,16
6-86.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,18
6-86.6	с люлек	м ²	0,30
6-87	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Окраска.)		
6-87.1	с земли и лесов	м ²	0,99
6-87.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,13
6-88	Окраска известковыми красками ранее окрашенных фасадов простых (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Растушевка и очистка набело вручную (частичная). Расшивка трещин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка за два раза. Окраска.)		
6-88.1	с земли и лесов	м ²	1,95
6-88.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,36
6-88.3	с люлек	м ²	3,36
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-88.4	с земли и лесов	м ²	0,22
6-88.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,27
6-88.6	с люлек	м ²	0,41
6-89	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 % Без подготовки (Очистка от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Окраска.)		
6-89.1	с земли и лесов	м ²	2,09
6-89.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,64
6-89.3	с люлек	м ²	4,32
	с подготовкой (Очистка от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка пропаклеванных и подмазанных мест. Окраска.)		
6-89.4	с земли и лесов	м ²	2,81
6-89.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	3,49
6-89.6	с люлек	м ²	5,72
6-90	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой		

1	2	3	4
	(Очистка от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка пропаклеванных и подмазанных мест. Окраска.)		
	с расчисткой старой краски до 35 %		
6-90.1	с земли и лесов	м ²	4,62
6-90.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	6,27
6-90.3	с люлек	м ²	9,21
	с расчисткой старой краски более 35 %		
6-90.4	с земли и лесов	м ²	6,85
6-90.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	8,39
6-90.6	с люлек	м ²	13,56
6-91	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой (Очистка от загрязнений. Расчистка отслаившей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка, подмазка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Шлифовка шпаклевки. Огрунтовка пропаклеванных и подмазанных мест. Флейцевание. Шлифовка. Первая окраска. Флейцевание. Шлифовка окрашенной поверхности. Вторая окраска. Флейцевание или торцевание.)		
	с расчисткой старой краски до 10 %		
6-91.1	с земли и лесов	м ²	3,22
6-91.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	4,04
6-91.3	с люлек	м ²	6,44
	с расчисткой старой краски до 35 %		
6-91.4	с земли и лесов	м ²	5,03
6-91.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	6,13
6-91.6	с люлек	м ²	9,93
	с расчисткой старой краски более 35 %		
6-91.7	с земли и лесов	м ²	7,40
6-91.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	9,08
6-91.9	с люлек	м ²	14,66
6-92	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
	за 1 раз		
6-92.1	с земли и лесов	м ²	2,09
6-92.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,50
6-92.3	с люлек	м ²	4,04
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-92.4	с земли и лесов	м ²	0,23
6-92.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,27
6-92.6	с люлек	м ²	0,41
	за 2 раза		
6-92.7	с земли и лесов	м ²	2,36
6-92.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,81
6-92.9	с люлек	м ²	4,45
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-92.10	с земли и лесов	м ²	0,30
6-92.11	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,41
6-92.12	с люлек	м ²	0,55
6-93	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
	за 1 раз		
6-93.1	с земли и лесов	м ²	1,54
6-93.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,95
6-93.3	с люлек	м ²	3,08
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-93.4	с земли и лесов	м ²	0,15
6-93.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,18
6-93.6	с люлек	м ²	0,30
	за 2 раза		
6-93.7	с земли и лесов	м ²	2,09
6-93.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,36
6-93.9	с люлек	м ²	4,18
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-93.10	с земли и лесов	м ²	0,19
6-93.11	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,23
6-93.12	с люлек	м ²	0,52
6-94	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		

1	2	3	4
	за 1 раз		
6-94.1	с земли и лесов	м²	0,84
6-94.2	с лестниц и катушек лесов	м²	1,02
	за 2 раза		
6-94.3	с земли и лесов	м²	1,27
6-94.4	с лестниц и катушек лесов	м²	1,40
6-95	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов		
	(Окраска фасада.)		
	простые фасады		
	за 1 раз		
6-95.1	с земли и лесов	м²	0,71
6-95.2	с лестниц и катушек лесов	м²	0,95
6-95.3	с люлек	м²	1,40
	за 2 раза		
6-95.4	с земли и лесов	м²	1,35
6-95.5	с лестниц и катушек лесов	м²	1,66
6-95.6	с люлек	м²	2,67
	сложные фасады		
	за 1 раз		
6-95.7	с земли и лесов	м²	0,85
6-95.8	с лестниц и катушек лесов	м²	1,12
6-95.9	с люлек	м²	1,72
	за 2 раза		
6-95.10	с земли и лесов	м²	1,54
6-95.11	с лестниц и катушек лесов	м²	1,95
6-95.12	с люлек	м²	2,94
6-96	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель		
	(Очистка от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски. Подмазка швов и гребней. Шпифовка подмазанных мест. Окраска.)		
6-96.1	за 1 раз	м²	1,54
6-96.2	за 2 раза	м²	2,94
6-97	Шпатлевка фасадов		
	(Шпифовка поверхности. Шпатлевка.)		
	простых фасадов		
6-97.1	с земли и лесов	м²	2,64
6-97.2	с лестниц и катушек лесов	м²	3,36
6-97.3	с люлек	м²	5,45
	сложные фасады		
6-97.4	с земли и лесов	м²	3,22
6-97.5	с лестниц и катушек лесов	м²	3,90
6-97.6	с люлек	м²	6,13
6-98	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок		
	(Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.)		
6-98.1	с земли и лесов	м²	1,92
6-98.2	с лестниц и катушек лесов	м²	2,42
6-98.3	с люлек	м²	3,37
6-99	Акриловая окраска стен по обоям		
	(Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Окрашивание поверхности обоев.)		
6-99.1	за 1 раз	м²	2,50
6-99.2	за 2 раза	м²	2,94
6-100	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки		
	(Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен, потолка нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания.)		
6-100.1	Стен	м²	4,25
6-100.2	Потолков	м²	6,74
6-101	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной		
	(Расчистка и обеспыливание трещин, отверстий. Заделка монтажной пеной. Срезание излишков пены после высыхания. Шпатлевка, Шпифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за второй раз.)		
6-101.1	Трещины	м.п.	2,93
6-101.2	Отверстия площадью до 0,005 м²	м²	0,98
6-101.3	Отверстия площадью до 0,01 м²	м²	1,21
6-101.4	Отверстия площадью до 0,02 м²	м²	1,71
7. Стеклопленочные работы			
7-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м²	м²	5,63
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		

1	2	3	4
7-2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	4,67
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		
7-3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м²	м²	5,90
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		
7-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	5,21
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		
7-5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м²	м²	12,21
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м²	м²	5,76
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	5,21
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м²	м²	10,84
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	5,35
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м²	13,04
	(Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)		
7-11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м²	3,75
	(Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. Укрепление стекла.)		
7-12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	6,39
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м²	м²	8,92
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м²	м²	12,17
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м²	м²	2,94
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м²	м²	4,26
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м²	м²	5,58
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
7-18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площ. стекла свыше 1 м² до 1,5 м²	м²	9,21
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		
7-19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площ. стекла свыше 1 м² до 1,5 м²	м²	5,21
	(Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)		
7-20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м² до 1,5 м²	м²	10,85
	(Снятие замазки, шпатель или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)		
8. Обычные работы			
8-1	Оклеяка стен простыми обоями	м²	3,39
	(Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклеяка поверхности. Подмазка неровностей. Шпифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклеяка обоев.)		
8-2	Оклеяка стен тисненными или плотными обоями	м²	5,43
	(Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклеяка поверхности. Промазка неровностей. Шпифовка подмазанных мест. Сплошная шпифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклеяка обоев.)		
8-3	Оклеяка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м²	9,82
	(Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклеяка поверхности. Подмазка неровностей. Шпифовка подмазанных мест. Сплошная шпифовка поверхности пемзой. Вторая проклеяка поверхности. Нарезка обоев. Оклеяка обоев.)		

1	2	3	4
8-4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои (Приготовление клеевого состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,35
8-5	Наклейка бордюра или фриза на плотные или тисненные обои (Приготовление клеевого состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,55
8-6	Наклейка бордюра и фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки (Приготовление клеевого состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,69
8-7	Оклейка потолков обоями (Приготовление клеевого состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подвязка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м²	6,76
8-8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	10,07
8-9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	14,06
8-10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовкой поверхности (Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	6,15
8-11	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	7,26
8-12	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовкой поверхности (Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	3,08
8-13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой (ПДСО) с подготовкой поверхности (Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м²	14,66
8-14	Обшивка стен картоном (Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру.)	м²	1,33
8-15	Подшивка потолков картоном (Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру.)	м²	1,80
8-16	Снятие обоев (Снятие старых обоев.)	м²	0,94
8-17	Снятие линолеума (Снятие линолеума.)	м²	0,94
8-18	Снятие (соскабливание или смылка) старой известковой или меловой краски (Смачивание поверхности. Соскабливание или смылка старой известковой или меловой краски.)	м²	0,20
8-19	Смена на стенах высококачественных обоев (Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевого состава. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка.)	м²	9,39
8-20	Смена высококачественных обоев на потолке (Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевого состава. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка.)	м²	13,49
8-21	Наклейка потолочных плинтусов (Крепление потолочного плинтуса клеем.)	м	0,82
8-22	Покрытие поверхности жидкими обоями (Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз.)	м²	2,94
8-23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями (Очистка потолка от шпателя. Промывка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м²	8,34

1	2	3	4
9. Центральное отопление			
9-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм (Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.)	м	8,54
9-2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов (Постановка глухих пробок на уплотнители. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	17,56
9-3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов (Постановка глухих пробок на уплотнители. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	29,02
9-4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой (Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.)	прибор	2,23
9-5	Смена стогов у трубопроводов диаметром до 25 мм (Разъединение стогов со снятием его с места. Комплектование и соединение нового стогов.)	стог	5,65
9-6	Смена стогов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм (Разъединение стогов со снятием его с места. Комплектование и соединение нового стогов.)	стог	9,17
9-7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм (Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	14,83
9-8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм (Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	15,13
9-9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм (Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	18,32
9-10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм (Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.)	шт.	14,08
9-11	Смена кронштейнов (Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.)	шт.	3,97
9-12	Смена радиаторных пробок (Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.)	шт.	4,07
9-13	Смена манометра или термометра (Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.)	прибор	3,07
9-14	Ремонт ручных насосов (Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и оборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Отпробование насоса.)	насос	82,47
9-15	Ремонт (ревизия или притирка) кранов пробкового типа (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.)	кран	5,50
9-16	Ремонт (ревизия или притирка) кранов вентиляного типа (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.)	кран	3,97
9-17	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	42,13
9-17.1	Перегруппировка секций старого радиатора (8 секций) или замена его средних секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	44,10
9-17.2	Перегруппировка секций старого радиатора (9 секций) или замена его средних секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	46,07
9-17.3	Перегруппировка секций старого радиатора (10 секций) или замена его средних секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	48,04
9-18	Добавление крайней секции к радиатору (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.)	секция	26,99
9-19	Снятие крайних секций радиатора (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.)	секция	19,89
9-20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.)	радиатор	25,15
9-21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	32,25

1	2	3	4
	(Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробок со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.)		
9-22	Демонтаж ручных насосов (Отсоединение насоса со снятием его с креплений.)	насос	19,76
9-23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе (Отсоединение и снятие прибора.)	радиатор	15,40
9-24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе (Отсоединение и снятие прибора.)	радиатор	19,47
9-25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	4,07
9-26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки (Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	4,78
9-27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	5,91
9-28	Установка микровоздушников на отопительных приборах (Снятие пробок. Установка футорки. Установка микровоздушника.)	кран	6,26
9-29	Замена микровоздушников на отопительных приборах (Снятие старого микровоздушника и установка нового.)	кран	3,29
9-30	Смена отопительного прибора (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.)	прибор	35,73
9-31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.)	м	23,04
9-32	Снятие водогрейных колонок (Отсоединение арматуры от трубопровода.)	колонка	13,89
9-33	Установка водогрейных колонок	комплект	57,28
9-34	Установка индивидуальных приборов учета тепла с врезкой	прибор	71,46
9-35	Монтаж индивидуальных приборов учета тепла	прибор	35,43
9-36	Демонтаж индивидуальных приборов учета тепла	прибор	27,19

10. Водопровод и канализация

10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	7,61
10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	8,51
10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	9,29
10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	11,57
10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	12,62
10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.)	м	18,40
10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более (Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.)	м	27,39
10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более (Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.)	м	19,03
10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более (Разметка труб. Снятие креплений.)	м	7,88
10-10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые (Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика).)	м	17,35
10-11	Смена пластмассовых канализационных труб (Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.)	м	9,44

1	2	3	4
10-12	Смена вентилей на стояках водоснабжения (Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентилей со сборкой резьбовых соединений.)	вентиль	12,47
10-13	Ремонт вентилей (Замена сальниковой набивки. Замена прокладок на золотнике.)	вентиль	4,85
10-14	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение (Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верней) части спуск воды. Открытие вентилей по стояку.)	стояк	6,56
10-17	Слитие стояка холодной воды (Перекрытие вентилей по стояку. Спуск воды.)	стояк	6,56
10-18	Слитие стояка горячей воды (Перекрытие вентилей по стояку. Спуск воды.)	стояк	7,88
10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации (Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каблочки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.)	раструб	4,99
10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)	м	20,86
10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)	м	28,77
10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробной отверткой.)	м	39,56
10-23	Смена фаянсового унитаза (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	31,80
10-24	Смена фаянсового умывальника (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	30,45
10-25	Смена раковины (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	19,18
10-26	Смена мойки на одно отделение (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	31,95
10-27	Смена мойки на два отделения (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	38,03
10-28	Смена ванны любой модели (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	76,54
10-29	Смена сиденья к унитазу (Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.)	шт.	9,04
10-30	Смена манжеты к унитазу (Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.)	шт.	10,49
10-31	Смена смывной трубы с манжетой (Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.)	шт.	14,92
10-32	Смена держки к смывному бачку (Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой.)	шт.	5,63
10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка (Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.)	прибор	16,57
10-34	Смена трапа (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)	шт.	13,70
10-35	Смена сифона к санитарному прибору (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)	шт.	10,97
10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы (Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением.)	шт.	4,60
10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин (Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)	шт.	16,75
10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин (Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)	шт.	27,39
10-39	Смена смесителя для ванны (Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)	шт.	19,78
10-40	Смена водоразборных кранов (Снятие старого крана. Установка нового крана.)	шт.	5,04
10-41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового (Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.)	прибор	11,12
10-42	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана	прибор	12,95

1	2	3	4
	(Ремонт и регулировка поплавкового и смыльного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.)		
10-43	Регулировка смыльного бачка без ремонта (Регулировка клапанов смыльного бачка на месте.)	прибор	3,06
10-44	Снятие фаянсового унитаза (Отсоединение и снятие прибора.)	прибор	9,14
10-45	Снятие смыльного бачка (Отсоединение и снятие прибора.)	прибор	5,33
10-46	Снятие смыльной трубы (Отсоединение и снятие смыльной трубы.)	прибор	8,06
10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины (Отсоединение и снятие прибора.)	прибор	10,97
10-48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации (Прочистка подвода трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной до другой. Прочистка трубопровода.)	м	3,05
10-49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения (Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)	вентиль	13,40
10-50	Смена прокладок для водоразборных кранов, дуна, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования (Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.)	шт.	5,50
10-51	Смена головки вентиля (Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.)	шт.	5,33
10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним (Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание стогов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка стога с муфтой. Наполнение стояка водой.)	прибор	50,23
10-53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним (Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.)	прибор	8,21
10-54	Смена сифона в ванной (Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчистка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.)	шт.	12,32
10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору (Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.)	шт.	5,04
10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору (Подсоединение гибкой подводки.)	шт.	5,48
10-57	Замена душевой кабины и поддона (Демонтаж старого комплекта. Установка нового.)	прибор	138,48
10-58	Установка душевой кабины и поддона (Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.)	прибор	121,73
10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" (Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводе и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.)	прибор	54,78
10-60	Замена смесителя с душевой сеткой (Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводов холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.)	прибор	22,84
10-61	Смена обвязки для ванны (Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.)	прибор	22,06
10-62	Установка тумбы под мойку (Монтаж смесителя с подводами на мойку. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводами канализации.)	шт.	24,33
10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя (Снятие старого шланга. Установка нового.)	шланг	7,91
10-64	Смена головки смесителя (Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.)	шт.	5,04
10-65	Укрепление унитаза (Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.)	прибор	8,27
10-66	Смена трубы излива на смесителе (Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю.)	шт.	3,81
10-67	Ремонт смесителя (Откручивание и замена вентиляльной головки.)	шт.	9,14
10-68	Установка фильтров на подводе и санитарных приборах (Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения.)	фильтр	17,50
10-69	Прочистка фильтров на подводе и санитарных приборах	фильтр	7,16

1	2	3	4
	(Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установки на место.)		
10-70	Установка заглушек (Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.)	шт.	5,50
10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление.)	шт.	14,44
10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление.)	прибор	19,03
10-73	Смена сальникового кольца смесителя (Замена сальникового кольца.)	шт.	3,81
10-74	Смена унитаза типа "Компакт" (Демонтаж старого унитаза. Установка нового.)	прибор	41,09
10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм (Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чекинка стыков.)	стык	3,81
10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	7,61
10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	9,14
10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	10,64
10-79	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	9,14
10-80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	10,64
10-81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	12,17
10-82	Установка биде (Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подюдок горячей и холодной воды.)	прибор	48,40
10-83	Смена биде (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	60,56
10-84	Смена выпуска ванны (Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном.)	выпуск	13,10
10-85	Смена полотенцесушителя (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	21,01
10-86	Установка пьедестала под умывальник (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчистка выпуска сифона.)	пьедестал	15,22
10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора (Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.)	прибор	42,31
10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора (Прочистка, промывка.)	прибор	6,79
10-89	Прочистка засора сифона и выпуска (Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.)	прибор	4,55
10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого (Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводе и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.)	прибор	45,21
10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого (Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводов холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.)	прибор	21,76
10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого (Отсоединение смесителя от подводов холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя.)	прибор	30,14
10-93	Установка импортной ванны со снятием старой (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	84,21
10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого (Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	23,11
10-95	Установка импортного бачка со снятием старого (Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	18,24
10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	50,22

1	2	3	4
	(Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ к разтрубным патрубком к машине. Соединение с машиной.)		
10-97	Смена эллипсной резины (Откручивание шпилек. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.)	шт.	12,17
10-98	Набивка сальника в вентиле (Откручивание и подтягивание гайки. Укладка сальника полукольцами. Прижим гайки.)	прибор	4,85
10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб (Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка разтрубных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-99.1	Диаметром 50 мм	м	11,12
10-99.2	Диаметром 100 мм	м	12,47
10-99.3	Диаметром 150 мм	м	13,85
10-100	Прокладка водопроводов из стальных труб (Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Присыпка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)		
10-100.1	Диаметром 50 мм	м	5,33
10-100.2	Диаметром 100 мм	м	7,16
10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб (Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка разтрубных. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)		
10-101.1	Диаметром 150 мм	м	11,12
10-101.2	Диаметром 200 мм	м	11,72
10-102	Прокладка трубопроводов из полистиленовых труб, выпускаемых в бухтах (Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.)		
10-102.1	Диаметром до 25 мм	м	1,98
10-102.2	Диаметром до 32 мм	м	2,13
10-102.3	Диаметром до 40 мм	м	2,28
10-102.4	Диаметром до 50 мм	м	2,58
10-102.5	Диаметром до 63 мм	м	3,21
10-102.6	Диаметром до 90 мм	м	3,51
10-102.7	Диаметром до 110 мм	м	3,81
10-102.8	Диаметром до 160 мм	м	4,70
10-103	Прокладка трубопроводов из полистиленовых труб, выпускаемых в отрезках (Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.)		
10-103.1	Диаметром до 50 мм	м	4,85
10-103.2	Диаметром до 63 мм	м	5,33
10-103.3	Диаметром до 90 мм	м	5,78
10-103.4	Диаметром до 110 мм	м	6,08
10-103.5	Диаметром до 160 мм	м	7,76
10-103.6	Диаметром до 225 мм	м	8,81
10-104	Сварка полистиленовых труб (Выравнивание стыков труб. Сварка труб.)	стык	0,33
10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб (Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.)		
10-105.1	Диаметром 100 мм	м	6,08
10-105.2	Диаметром 150 мм	м	6,83
10-105.3	Диаметром 200 мм	м	7,16
10-106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб (Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.)		
10-106.1	Диаметром 110 мм	м	6,38
10-106.2	Диаметром 160 мм	м	7,01
10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети (Очистка колодца. Пробивка отверстия в стенке колодца. Колка и засыпка приямка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оплутыванием и железнением.)	врезка	278,31
10-108	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-108.1	Диаметром 50 мм	м	5,50
10-108.2	Диаметром 100 мм	м	8,14
10-108.3	Диаметром 150 мм	м	11,42
10-109	Разборка трубопроводов из керамических канализационных труб (Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-109.1	Диаметром 150 мм	м	4,99
10-109.2	Диаметром 200 мм	м	5,63
10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб (Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		

1	2	3	4
10-110.1	Диаметром 100 мм	м	5,50
10-110.2	Диаметром 150 мм	м	6,18
10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб (Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-111.1	Диаметром 50 мм	м	5,89
10-111.2	Диаметром 100 мм	м	7,21
10-112	Отключение водопроводной магистрали (Система запущена или пожарного гидранта или открытие задвижки в линию канализацию, проведение опорожнения магистрали.)		
10-112.1	Диаметром 50 мм	км трубопровода	93,13
10-112.2	Диаметром 100 мм	км трубопровода	107,58
10-112.3	Диаметром 150 мм	км трубопровода	119,39
10-112.4	Диаметром 200 мм	км трубопровода	146,92
10-112.5	Диаметром 300 мм	км трубопровода	174,46
10-112.6	Диаметром 400 мм	км трубопровода	246,62
10-112.7	Диаметром 500 мм	км трубопровода	325,31
10-113	Включение (наполнение) водопроводной магистрали (Проведение водоотлива на спуском колоде, закрытие пожарного гидранта. Снятие стеллера. Проведение спуска воздуха. Наполнение магистрали водой.)		
10-113.1	Диаметром 50 мм	км трубопровода	70,04
10-113.2	Диаметром 100 мм	км трубопровода	71,10
10-113.3	Диаметром 150 мм	км трубопровода	95,77
10-113.4	Диаметром 200 мм	км трубопровода	108,87
10-113.5	Диаметром 300 мм	км трубопровода	140,36
10-113.6	Диаметром 400 мм	км трубопровода	194,15
10-113.7	Диаметром 500 мм	км трубопровода	233,50
10-114	Отключение джамбо ввода (Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца.)	ввод	30,75
10-115	Установка задвижки чугунной водопроводной (Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.)		
10-115.1	Диаметром 50 мм	завдвижка	7,91
10-115.2	Диаметром 80 мм	завдвижка	12,32
10-115.3	Диаметром 100 мм	завдвижка	17,50
10-116	Снятие чугунной водопроводной задвижки (Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях.)		
10-116.1	Диаметром 50 мм	завдвижка	7,16
10-116.2	Диаметром 80 мм	завдвижка	8,99
10-116.3	Диаметром 100 мм	завдвижка	12,80
10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце (Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения червяка.)		
10-117.1	Диаметром 50 мм	завдвижка	5,76
10-117.2	Диаметром 80 мм	завдвижка	6,43
10-117.3	Диаметром 100 мм	завдвижка	6,95
10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях (Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром.)		
10-118.1	Диаметром 50 мм	завдвижка	1,14
10-118.2	Диаметром 80 мм	завдвижка	1,27
10-118.3	Диаметром 100 мм	завдвижка	1,37
10-119	Ремонт задвижки (Замена сальниковой набивки.)		
10-119.1	Диаметром 50 мм	завдвижка	10,64
10-119.2	Диаметром 80 мм	завдвижка	12,02
10-119.3	Диаметром 100 мм	завдвижка	14,14
10-120	Установка поливочных вентилей (Установка поливочного вентиля.)	вентиль	3,36
10-121	Замена вентиля (Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)		
10-121.1	Диаметром 15 мм	вентиль	10,82
10-121.2	Диаметром 20 мм	вентиль	11,27
10-121.3	Диаметром 25 мм	вентиль	11,87
10-121.4	Диаметром 32 мм	вентиль	12,47
10-121.5	Диаметром 50 мм	вентиль	13,10
10-122	Смена вентиля (шарового крана) в колодце (Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца.)		
10-122.1	Диаметром 20 мм	вентиль	24,81
10-122.2	Диаметром 32 мм	вентиль	28,14
10-122.3	Диаметром 50 мм	вентиль	32,73

1	2	3	4
10-123	Установка вентиля (шарового крана) в колодце (Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы и геометричности соединения. Закрытие колодца.)		
10-123.1	Диаметром 20 мм	вентиль	23,58
10-123.2	Диаметром 32 мм	вентиль	26,94
10-123.3	Диаметром 50 мм	вентиль	31,50
10-124	Ремонт вентиля (Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотник.)		
10-124.1	Диаметром 15 мм	вентиль	2,58
10-124.2	Диаметром 20 мм	вентиль	3,06
10-124.3	Диаметром 32 мм	вентиль	4,85
10-124.4	Диаметром 50 мм	вентиль	10,64
10-125	Закрытие или открытие вентиля в колодце (Закрытие или открытие вентиля.)		
10-125.1	Диаметром 15 мм	вентиль	1,37
10-125.2	Диаметром 20 мм	вентиль	1,43
10-125.3	Диаметром 25 мм	вентиль	1,55
10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети (Закрытие или открытие вентиля.)		
10-126.1	Диаметром 15 мм	вентиль	0,60
10-126.2	Диаметром 20 мм	вентиль	0,65
10-126.3	Диаметром 25 мм	вентиль	0,81
10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть (Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при присварке.)		
10-127.1	Диаметром до 50 мм	врезка	11,12
10-127.2	Диаметром до 80 мм	врезка	13,25
10-127.3	Диаметром до 100 мм	врезка	16,75
10-127.4	Диаметром до 150 мм	врезка	21,31
10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) (Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.)		
10-128.1	Диаметром до 25 мм	врезка	49,15
10-128.2	Диаметром до 32 мм	врезка	49,90
10-128.3	Диаметром до 50 мм	врезка	51,87
10-128.4	Диаметром до 80 мм	врезка	54,63
10-128.5	Диаметром до 100 мм	врезка	57,36
10-128.6	Диаметром до 150 мм	врезка	60,27
10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб (Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбом.)		
10-129.1	Диаметром 50 мм	врезка	56,91
10-129.2	Диаметром 100 мм	врезка	72,73
10-129.3	Диаметром 150 мм	врезка	94,34
10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ (Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.)		
10-130.1	Диаметром 15 мм	врезка	1,53
10-130.2	Диаметром 25 мм	врезка	1,83
10-130.3	Диаметром 32 мм	врезка	2,13
10-130.4	Диаметром 40 мм	врезка	2,43
10-130.5	Диаметром 50 мм	врезка	3,51
10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ (Разметка. Разборка участка трубопровода. Обрезка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей.)		
10-131.1	Диаметром 50 мм	врезка	7,31
10-131.2	Диаметром 100 мм	врезка	8,36
10-131.3	Диаметром 150 мм	врезка	9,59
10-132	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб (Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.)		
10-132.1	Диаметром 15 мм	врезка	9,89
10-132.2	Диаметром 25 мм	врезка	10,49
10-132.3	Диаметром 32 мм	врезка	12,32
10-132.4	Диаметром 50 мм	врезка	15,97
10-133	Установка хомута на повредившемся трубопроводе из стальных или пластмассовых труб (Очистка трубы. Установка хомута с закручиванием гайки.)		
10-133.1	Диаметром 50 мм	хомут	18,88
10-133.2	Диаметром 63 мм	хомут	19,48
10-133.3	Диаметром 100 мм	хомут	21,01

1	2	3	4
10-134	Изготовление хомута ремонтного (Разметка и вырезка заготовки. Разметка и вырезка отверстий.)		
10-134.1	Диаметром 20 мм	хомут	6,56
10-134.2	Диаметром 32 мм	хомут	7,88
10-134.3	Диаметром 50 мм	хомут	9,46
10-134.5	Диаметром 100 мм	хомут	14,44
10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки (Отсоединение и прочистка водопроводных труб.)	колонка	12,74
10-136	Промывка и прочистка чугунных сифонов (Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.)	сифон	5,50
10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов (Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.)	сифон	3,06
10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекций (Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.)	ввод	80,01
10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией (Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.)	ввод	111,50
10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией (Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции, присоединение водопровода.)		
10-140.1	Диаметром 50 мм	км	524,71
10-140.2	Диаметром 80 мм	км	629,65
10-140.3	Диаметром 100 мм	км	867,32
10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции (Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Присоединение водопровода.)		
10-141.1	Диаметром 50 мм	км	262,35
10-141.2	Диаметром 80 мм	км	314,82
10-141.3	Диаметром 100 мм	км	367,29
10-142	Очистка канализационных колодцев вручную (Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погружка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.)		
10-142.1	В грунте II группы	м³ грунта	90,55
10-142.2	В грунте III группы	м³ грунта	140,18
10-142.3	В грунте IV группы	м³ грунта	208,03
10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации (Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи.)		
10-143.1	Диаметром 150 мм	м	6,56
10-143.2	Диаметром 200 мм	м	9,17
10-143.3	Диаметром 300 мм	м	12,58
10-144	Работа бригады по ликвидации засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной ГА3-53 /77-57/ (Открытие колодца, проверка наличия газа в сети, проветривание колодца. Опускание шланга от машины в колодец, заправка его вручную в трубопровод на длину до 2-х метров. Промывка трубопровода от колодца к колодезю (длиной 40-50 м), но не менее трех раз. Поднятие шланга от машины. Очистка колодца, поднятие осадка наверх. Закрытие колодца.)		
10-144.1	Диаметр трубы до 300 мм	м	131,62
10-145	Очистка водопроводного колодца (Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погружка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.)		
10-145.1	В грунте II группы	м³ грунта	90,55
10-145.2	В грунте III группы	м³ грунта	140,18
10-145.3	В грунте IV группы	м³ грунта	208,03
10-146	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона (Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж железобетонных колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка.)		
10-146.1	Диаметром до 1000 мм в сухих грунтах	м глубины	215,02
10-146.2	Диаметром до 1000 мм в мокрых грунтах	м глубины	322,57
10-146.3	Диаметром до 1500 мм в сухих грунтах	м глубины	185,32
10-146.4	Диаметром до 1500 мм в мокрых грунтах	м глубины	278,01
10-146.5	Диаметром до 2000 мм в сухих грунтах	м глубины	177,41
10-146.6	Диаметром до 2000 мм в мокрых грунтах	м глубины	266,14
10-147	Зачесанка стыков (Укладка колец кабодки. Обмазка раствором. Зачесанка.)		
10-147.1	Диаметром до 50 мм	стык	5,24
10-147.2	Диаметром до 100 мм	стык	8,53
10-148	Установка заглушек (Прищипка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами.)		
10-148.1	Диаметром 50 мм	шт.	12,02

1	2	3	4
10-148.2	Диаметром 80 мм		
10-148.3	Диаметром 100 мм	шт.	13,70
10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм (Снятие и установка с заделкой раструбов.)	фасонная часть	16,12 13,99
10-150	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения (Очистка трубопровода. Установка заглушек. Наполнение трубопровода водой. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды и снятие заглушек.)	м трубопровода	3,06
10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки) (Очистка трубопровода. Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов. Наполнение водой до заданного давления. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра.)	м трубопровода	1,08
10-152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком (Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.)	прибор	25,41
10-153	Установка раковины (Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.)	прибор	8,21
10-154	Установка трапа диаметром 50 мм (Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков.)	шт.	7,61
10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки (Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.)	соединение	3,81
10-156	Установка смесителя для ванны (Установка смесителя.)	шт.	10,19
10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети (Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.)	крепление	2,64
10-158	Установка креплений для умывальников и моек (Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.)	шт.	4,18
10-159	Резка труб (Разметка и резка труб.)		
10-159.1	Диаметром до 25 мм	резка	0,84
10-159.2	Диаметром до 32 мм	резка	1,01
10-159.3	Диаметром до 50 мм	резка	1,58
10-160	Сварка труб в стык (Защистка кромок труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и завершение его.)		
10-160.1	Диаметром до 50 мм	стык	7,83
10-160.2	Диаметром до 100 мм	стык	11,68
10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах (Нарезка внешней резьбы.)		
10-161.1	Диаметром до 25 мм	конец	2,14
10-161.2	Диаметром до 32 мм	конец	3,01
10-161.3	Диаметром до 50 мм	конец	4,73
10-162	Гнутье трубы (Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом.)		
10-162.1	Диаметром до 15 мм	изгиб	1,01
10-162.2	Диаметром до 25 мм	изгиб	1,30
10-162.3	Диаметром до 32 мм	изгиб	1,58
10-163	Приварка фланцев (Защистка кромок труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и завершение его.)		
10-163.1	Диаметром до 50 мм	фланец	9,66
10-163.2	Диаметром до 100 мм	фланец	13,84
10-164	Приварка отводов (Защистка кромок труб. Проведение прихватки и приварки отвода.)		
10-164.1	Отводы диаметром 50 мм	отвод	9,66
10-164.2	Отводы диаметром 100 мм	отвод	14,49
10-165	Установка накладной муфты (Приварка упорных колец. Установка муфты.)		
10-165.1	Диаметром до 100 мм	муфта	49,02
10-165.2	Диаметром до 150 мм	муфта	50,53
10-166	Установка полусферических фасонных частей на сварке (Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.)		
10-166.1	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм	фасонная часть	5,52
10-166.2	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 50 мм	фасонная часть	6,33
10-166.3	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм	фасонная часть	11,68
10-166.4	Тройник диаметром до 32 мм	фасонная часть	8,00
10-166.5	Тройник диаметром до 50 мм	фасонная часть	9,17
10-166.6	Тройник диаметром до 100 мм	фасонная часть	17,17
10-166.7	Крестовина диаметром до 32 мм	фасонная часть	10,84
10-166.8	Крестовина диаметром до 50 мм	фасонная часть	12,34

1	2	3	4
10-166.9	Крестовина диаметром до 100 мм	фасонная часть	23,66
10-167	Обследование технического состояния приборов учета воды (Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды.)	прибор	1,53
10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ (Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счетчика. Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ.)	прибор	5,48
10-169	Принемка приборов учета воды (Подготовка счетчика к стенду, закрепление счетчика в корпусе. Запись испытания до проверки. Запуск насоса. Открытие задвижки,пуск воды в бак. Пропускание необходимого количества воды через счетчик. Запись показаний после расходов. Подсчет погрешностей в показаниях. При отклонении показаний от допустимых регулировка регулятором. Сдача госповерителю.)		
10-169.1	Диаметром 20-40 мм	прибор	8,06
10-169.2	Диаметром 50-80 мм	прибор	9,29
10-169.3	Диаметром 100-150 мм	прибор	9,89
10-170	Установка водомера диаметром до 50 мм (Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.)	прибор	15,37
10-171	Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм (Бурение скважины. Установка водопроводных труб и фильтра. Установка жеренки и ручного насоса. Пробная откачка.)		
10-171.1	В грунте I группы	м глубины	45,64
10-171.2	В грунте II группы	м глубины	53,25
10-172	Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м (Разработка грунта. Монтаж сборных, железобетонных колец. Сверление отверстий и установка скоб. Заделка пазух и отвозка излишнего грунта.)		
10-172.1	В грунте I группы	м глубины	137,07
10-172.2	В грунте II группы	м глубины	147,03
10-173	Устройство сборных железобетонных колодцев (Устройство щебеночной подготовки. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка и скоб.)		
10-173.1	В грунтах сухих	м³ конструкции	196,04
10-173.2	В грунтах мокрых	м³ конструкции	306,80
10-174	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах (Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры.)	м³ конструкции	127,43
10-175	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах (Устройство бетонной подготовки. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.)	м³ конструкции	165,65
10-176	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах (Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного бетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры.)	м³ конструкции	120,73
10-177	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах (Устройство бетонной подготовки. Монтаж сборных железобетонных плит днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.)	м³ конструкции	148,50
10-178	Ремонт горловины смотровых колодцев при наращивании ряда (Приготовление раствора. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место.)		
10-178.1	При наращивании одного ряда	колодец	80,54
10-178.2	При наращивании двух рядов	колодец	86,58
10-178.3	При наращивании трех рядов	колодец	92,63
10-178.4	Добавлять на каждый последующий ряд	колодец	6,04
10-179	Ремонт горловины смотровых колодцев при снятии ряда кирпича (Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка кирпичной кладки горловины с очисткой от раствора и укладкой в штабель.)		
10-179.1	При снятии одного ряда	колодец	60,94
10-179.2	При снятии двух рядов	колодец	62,90
10-179.3	При снятии трех рядов	колодец	70,74
10-179.4	Добавлять на каждый последующий ряд	колодец	7,84
10-180.1	Ремонт горловины смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца (Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка и наращивание железобетонных колец с очисткой от раствора и укладкой в штабель. Установка люка на место.)	колодец	52,93
10-180.2	Добавлять на каждое последующее кольцо	колодец	4,90
10-181	Замена крышки люка (Приготовление раствора. Выравнивание основание под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.)	люк	40,84

1	2	3	4
10-182	Установка люка колодца (Очистка люка. Снятие крышки и крепления обоймы. Снятие обоймы и очистка от раствора. Приготовление раствора. Выравнивание основания под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.)	люк	19,60
10-183	Установка электрического насоса диаметром 50 мм на колоде (скважине) (Установка насоса. Подключение электрического насоса к готовой проводке. Проведение испытаний.)	шт.	41,39
10-184	Установка ручного насоса диаметром 50 мм на колоде (скважине) (Установка насоса. Подключение насоса. Проведение испытаний.)	шт.	52,50
10-185	Установка водоразборной колонки с краном в существующую сеть (Рытье котлована вручную. Снятие воды. Обрезка участка водопровода. Установка водоразборной колонки и подключение к сети.)	шт.	144,56
10-186	Демонтаж водоразборной колонки (Разъединение муфтовых соединений, демонтаж водоразборной колонки.)	колонка	115,65
10-187	Профремонт водоразборной колонки (Проведение замены необходимых деталей (посек, угольник, ручка, контргайка). Ремонт водоразборной колонки производится без вскрытия. Проверка работы колонки.)	колонка	30,60
10-188	Капитальный ремонт водоразборной колонки (Разборка корпуса водоразборной колонки. Капитальный ремонт. Сборка водоразборной колонки.)	колонка	132,37
10-189	Отогревание водоразборной колонки (Снятие крышки колонки. Разогревание воды до паровозного состояния, присоединение паяльника, наполнение водоразборной колонки паром, горячей водой. Отогревание колонки, установка крышки на место. Отсоединение паяльника. Проверка работы колонки.)	колонки	39,35
10-190	Ликвидация повреждения сети водопровода, заваривание свищей (Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, закрывание болта в гайку.)	свищ	13,35
10-191	Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группы IV) (Высверливание ступеней плавящихся колец, проточка резьбы на стержнях плавящихся, проточка резьбы метчиком, установка ступеней на колоде.)		
10-191.1	Подгруппа насосов 1	агрегат	11,27
10-191.2	Подгруппа насосов 2	агрегат	13,55
10-191.3	Подгруппа насосов 3	агрегат	17,50
10-191.4	Замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя	агрегат	9,89
10-191.5	Шлифовка сегментов подпятника	агрегат	8,99
10-191.6	Шлифовка пята	агрегат	8,99
10-191.7	Исправление канавок на подпятнике	агрегат	6,23
10-191.8	Подгонка резьбы метчиком на двигателе и плавкой в насосе	агрегат	13,85
10-191.9	Подготовка и установка шпонок	агрегат	8,36
10-191.10	Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках метчиком	агрегат	6,68
10-191.11	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 1	агрегат	18,24
10-191.12	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 2	агрегат	23,28
10-191.13	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 3	агрегат	29,12
10-192	Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию (Открытие крышки люка колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Проверка вновь построенной водопроводной сети на соответствие с проектом. Проверка работы арматуры на открытие с тросом воды. Закрытие крышки люка колодца. Составление и выдача акта технической приемки вновь построенных водопроводных сетей.)		
10-192.1	Диаметром до 100 мм	колодец или	19,48
10-192.2	Диаметром 200 мм	колодец или	27,39
10-192.3	Диаметром 300 мм	колодец или	30,75
10-192.4	Диаметром 400 мм	колодец или	33,77
10-192.5	Диаметром 500 мм	колодец или	36,83
10-192.6	Диаметром 600 мм	колодец или	47,47
10-192.7	Диаметром 700 мм	колодец или	56,61
10-192.8	Диаметром 800 мм	колодец или	67,25
10-192.9	Диаметром 900 мм	колодец или	77,92
10-192.10	Диаметром 1000 мм	колодец или	90,53
10-192.11	Диаметром 1200 мм	колодец или	107,13
10-192.12	Диаметром 1400 мм	колодец или	123,56
10-193	Снятие ванны (Отсоединение старого прибора.)	прибор	34,40
10-194	Установка ванны (Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	42,13
10-195	Установка фаянсового унитаза (Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	22,69
10-196	Снятие унитаза типа "Компакт" (Отсоединение старого прибора.)	прибор	15,67
10-197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин (Установка смесителя.)	шт.	11,72
10-198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	21,46

1	2	3	4
10-199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин (Снятие старого смесителя.)	шт.	5,04
10-200	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин (Снятие старого смесителя.)	шт.	5,93
10-201	Снятие смесителя для ванны (Снятие старого смесителя.)	шт.	9,59
10-202	Снятие полотенцесушителя (Отсоединение старого прибора.)	прибор	6,38
10-203	Установка полотенцесушителя (Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	14,59
10-204	Снятие сифона (Демонтаж сифона.)	прибор	3,36
10-205	Установка умывальника из искусственного камня (Разметка и сверление отверстий, установка доборов. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	24,96
10-206	Установка мойки на одно отделение (Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	21,01
10-207	Установка мойки на два отделения (Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	26,16
10-208	Снятие смесителя с душевой сеткой (Снятие смесителя.)	шт.	7,91
10-209	Снятие вентиляционной головки (Откручивание вентиляционной головки от корпуса.)	шт.	1,32
10-210	Прочистка душевой сетки (Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.)	шт.	1,06
10-211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя (Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.)	шт.	0,52
10-212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водопроводных труб диаметром до 32 мм (Разборка трубопровода.)	м	4,85
10-213	Смена подкладки стоек ХГВ из труб водопроводных на полипропиленовые (Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-213.1	Диаметром до 15 мм	м	19,33
10-213.2	Диаметром до 32 мм	м	20,08
10-213.3	Диаметром до 63 мм	м	21,91
10-213.4	Диаметром до 100 мм	м	24,18
10-214	Прокладка труб из полипропилена (Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-214.1	Диаметром трубопровода 15 мм	м	18,10
10-214.2	Диаметром трубопровода 20 мм	м	17,50
10-214.3	Диаметром трубопровода 25 мм	м	13,85
10-214.4	Диаметром трубопровода 32 мм	м	11,12
10-214.5	Диаметром трубопровода 50 мм	м	13,40
10-215	Прокладка наружного трубопровода из полипропиленовых труб диаметром (Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-215.1	Диаметром 20 мм	м	27,39
10-215.2	Диаметром 25 мм	м	21,76
10-215.3	Диаметром 32 мм	м	17,65
10-215.4	Диаметром 40 мм	м	17,20
10-216	Смена стенов (Разъединение стенов. Соединение нового стенов.)		
10-216.1	При диаметре трубопровода до 15 мм	шт.	3,06
10-216.2	При диаметре трубопровода до 20 мм	шт.	4,40
10-216.3	При диаметре трубопровода до 32 мм	шт.	7,31
10-217	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды (Закрытие кранов (вентилей). Снятие воды. Снятие счетчика воды. По необходимости установка вставки.)	счетчик	3,66
10-218	Проверка индивидуального счетчика воды		
10-218.1	При техническом состоянии прибора, требующего малого ремонта (Определение технического состояния счетчика. Разборка на основные узлы. Очистка корпуса от ржавчины, грязи. Сборка. Гидравлическое испытание. Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировки. Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций поверки. Демонтаж счетчика с поверочного стенда.)	счетчик	8,21
10-218.2	При техническом состоянии прибора, требующего текущего ремонта (Определение технического состояния счетчика. Разборка на основные узлы. Очистка корпуса от ржавчины, грязи. Разборка счетного механизма. Дефектовка деталей. Замена вышедших из строя деталей. Сборка. Гидравлическое испытание. Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировки. Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций поверки. Демонтаж счетчика с поверочного стенда.)	счетчик	13,99

1	2	3	4
10-218.3	При техническом состоянии прибора, требующего капитального ремонта	счетчик	21,16
10-219	Установка после поверки индивидуального счетчика воды (При необходимости снятия вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замера счетчика.)	счетчик	4,85
10-219.1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	7,31
10-219.2	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетчик	7,91
10-219.3	с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетчик	6,08
10-220	Опломбировка индивидуального счетчика воды (Опломбировка счетчика.)	счетчик	0,64
10-221	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) (Установка хомутов. Установка МВ. Обрезка концов креплений у хомутов.)		
10-221.1	При диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	9,44
10-221.2	При диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	10,19
10-221.3	При диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	11,42
10-222	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) (Демонтаж МВ. Снятие креплений у хомутов.)		
10-222.1	При диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	3,28
10-222.2	При диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	3,54
10-222.3	При диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	3,80
10-223	Замена водоразборной колонки (Демонтаж старой водоразборной колонки. Установка новой.)	шт.	128,11
10-224	Осмотр водоразборной колонки (Проверка надежности соединения трубопровода и отсутствие протечек. Проверка срабатывания пружины рычага.)	шт.	2,22
10-225	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полипропиленовых труб (Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.)		
10-225.1	Диаметром 15 мм	врезка	1,53
10-225.2	Диаметром 25 мм	врезка	1,83
10-225.3	Диаметром 32 мм	врезка	2,13
10-225.4	Диаметром 40 мм	врезка	2,43
10-225.5	Диаметром 50 мм	врезка	3,51
10-226	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях (Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	46,42
10-227	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях (Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	43,81
10-228	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке (Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	44,44
10-229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом (Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.)	м	5,93
10-230	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы (Укладка трубы.)	м	2,48
10-231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе (Снятие старого, установка нового полотенцесушителя.)	прибор	17,95
10-232	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам (Снятие фильтра. Установка фильтра.)	фильтр	3,80
10-233	Установка смывного бачка (Установка и присоединение смывного бачка с закреплением.)	бачок смывной	9,89
10-234	Установка сифона к санитарному прибору (Установка сифона с присоединением и заделкой раструба.)	сифон	7,61
10-235	Прочистка фильтра на стиральной машине (Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место.)	фильтр	6,38
10-236	Смена картриджа в смесителе (Смена картриджа в смесителе.)	картридж	1,83
10-237	Установка сгонов (Соединение сгонов.)		
10-237.1	при диаметре трубопровода до 15 мм	сгон	2,58
10-237.2	20 мм	сгон	3,81
10-238.3	32 мм	сгон	5,04

1	2	3	4
10-238	Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя (Откручивание муфты, контргайки. Перепаковка. Закручивание муфты, контргайки.)	полотенцесушитель	4,34
10-239	Перепаковка соединительных частей сифона (Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона.)	сифон	3,28
10-240	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды (Откручивание накидных гаек, прибора учета воды. Скручивание муфты, контргайки. Паковка. Установка на место.)	прибор	7,61
10-241	Смена эксцентрика к смесителю (Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика.)	эксцентрик	3,54
10-242	Поджатие гайки на смесителе, сифоне (Поджатие гайки до устранения течи.)		
10-242.1	Сифон	гайка	1,06
10-242.2	Смеситель	гайка	1,83
243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу (Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды.)	унитаз	4,11
10-243.1	При необходимости сдвигания болтов к норме времени добавлять	унитаз	5,04
10-244	Смена гофры (Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.)	гофра	1,58
10-245	Смена керамической головки смесителя (Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды.)	головка	2,58
10-246	Смена шланга душа смесителя для ванной	шланг	1,06
10-247	Установка и замена тройника для стиральной машины (Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи.)		
10-247.1	Установка тройника для стиральной машины	тройник	8,66
10-247.2	Замена тройника для стиральной машины	тройник	13,99
10-248	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладок (Защелка трубы от ражачины. Расчетка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки. Проверка на наличие течи.)		
10-248.1	При диаметре трубопровода до 50 мм	свищ	10,19
10-248.2	до 80 мм	свищ	12,47
10-248.3	до 100 мм	свищ	15,22
10-249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета (Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.)	бачок	13,99
10-250	Смена подвода, стояков ХГВ из труб водопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) (Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическая опрессовка трубопровода.)		
10-250.1	Диаметром до 15 мм	м	16,27
10-250.2	до 32 мм	м	17,05
10-250.3	до 63 мм	м	19,03
10-250.4	до 100 мм	м	21,61

11. Электромонтажные работы

11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов (Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.)	звонок	21,63
11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов (Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.)	звонок	7,21
11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки (Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)	шт.	7,93
11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке (Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)	шт.	10,10
11-5	Установка потолочного патрона (Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	шт.	6,97
11-6	Установка настенного патрона (Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	шт.	9,98
11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям (Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)	шт.	17,55
11-8	Установка подвесного патрона	патрон	10,70

1	2	3	4
	(Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)		
11-9	Установка подвесного светильника (Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)	светильник	14,42
11-10	Установка светильника типа "Бра" (Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)	шт.	17,07
11-11	Установка люминесцентных светильников на штыхах (Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.)	шт.	19,23
11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесках (Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.)	шт.	23,32
11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой (Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	люстра	23,92
11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований (Установка и заделка крюка.)	крюк	6,01
11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд (Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.)	крюк	12,74
11-16	Установка щитка для электросчетчика (Установка и заделка крепления. Установка и крепление щитка.)	щиток	12,26
11-17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток (Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.)	шт.	10,94
11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см (Пробивка борозд с зачисткой поверхности.)	м	2,04
11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см (Пробивка борозд с зачисткой поверхности.)	м	4,09
11-20	Снятие выключателей, переключателей или интесельных розеток (Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.)	шт.	0,72
11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников (Отсоединение проводов. Снятие светильника.)	шт.	1,32
11-22	Демонтаж щитка со счетчиком (Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.)	шт.	5,05
11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до интесельной розетки с проверкой правильности подключения (Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с присоединением заземления. Закрепление нового кабеля.)	плита	58,89
11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию (Отсоединение проводов от автомата. Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату.)	квартира	11,90
11-25	Подключение, отключение шифовальной машины к вводу устройства дома (Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата.)	прибор	21,63
11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна (Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата.)	прибор	16,83
11-27	Перенос розеток со штранием на расстояние до 1 м (Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.)	розетка	15,62
11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры (Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Проверка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.)	электроработадка квартиры	21,63
11-29	Установка галогеновых светильников (Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.)	шт.	30,05
11-30	Замена галогеновых светильников (Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.)	шт.	34,85
11-31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя (Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к интесельной вышке и соединительным колодам.)	прибор	36,06
11-32	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	4,81

1	2	3	4
	(Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.)		
11-33	Установка автоматов квартирных (Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.)	автомат	5,89
11-34	Установка автоматов квартирных (Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.)	автомат	8,41
11-35	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах (Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение проводов, подключение. Заделка борозды.)	м	6,01
11-36	Ремонт э/выключателя, розетки (Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.)	прибор	9,86
11-37	Перекидка проводов (Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через труборейку с установкой изоляторов.)	одна перекидка	34,85
11-38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке (Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.)	шт.	12,02
11-39	Установка блока выключатель + переключатель + розетка (Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)	блок	22,23
11-40	Смена блока выключатель + переключатель + розетка (Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.)	блок	18,03
11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом (Пробивка гнезда. Установка розетки с подключением.)	шт.	19,23
11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом (Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.)	шт.	13,22
11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах (Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.)	м	4,45
11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах (Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.)	м	6,37
11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд (Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него проводов.)	м	3,97
11-46	Ремонт светильников с люминесцентными лампами (Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей.)		
11-46.1	1-ламповых	светильник	5,45
11-46.2	2-ламповых одной лампы	светильник	5,87
11-46.3	2-ламповых двух ламп	светильник	9,22
11-46.4	4-ламповых одной лампы	светильник	6,15
11-46.5	4-ламповых каждой последующей лампы добавлять	светильник	3,35
11-46.6	6-ламповых одной лампы	светильник	7,13
11-46.7	6-ламповых каждой последующей лампы добавлять	светильник	3,35
11-47	Установка коробки распределительной при открытой проводке (Крепление коробки. Присоединение.)	коробка	36,76
11-48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке (Пробивка гнезда. Установка коробки.)	коробка	39,83
11-49	Установка и подключение контура заземления в частных домах (Крепление шины заземления.)		
11-49.1	по бетонной крепи	м	4,05
11-49.2	по установленным инструкциям	м	1,68
11-50	Демонтаж шнура на роликах (Снятие проводов. Демонтаж изоляторов.)	м	0,36
11-51	Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами (Снятие проводов. Демонтаж изоляторов.)	м	1,92
11-52	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.)	шт.	16,21
11-53	Укрепление розетки (Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.)	шт.	0,48
11-54	Смена провода при открытой электропроводке (Снятие старого, установка нового провода. Подключение.)	м	3,49
11-55	Ремонт электрического звонка (Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.)	шт.	2,28
11-56	Замена автоматических выключателей (предохранителей) (Выявление старого выключателя (предохранителя). Выявление нового.)	шт.	0,10
11-57	Смена светильников с люминесцентными лампами (При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.)		
11-57.1	с количеством до 4 ламп	светильник	31,31
11-57.2	с количеством до 10 ламп	светильник	63,60
11-58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	17,75

1	2	3	4
	(При необходимости снятие плифона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плифона.)		
11-59	Снятие светильников с лампами накаливания (Снятие светильника.)	шт.	0,84
11-60	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением (Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.)		
11-60.1	при сверлении отверстий в бетоне	комплект	15,65
11-60.2	при сверлении отверстий в металле, пластике	комплект	15,37
11-61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением (Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.)	комплект	21,52
11-62	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания (Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.)		
11-62.1	при креплении модуля к светильнику	прибор	9,50
11-62.2	при креплении модуля к стене	прибор	8,01
11-63	Замена модуля управления освещением (Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.)	прибор	7,41
11-64	Замена чугунной конфорки электроплиты (Отсоединение конфорки, зачистка пазов, траверсы. Снятие конфорки. Установка конфорки. Присоединение траверсы, зачистка пазов и проводов. Проверка на работоспособность.)	конфорка	9,78
11-65	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты (Отключение о ТЭН проводов. Снятие неисправного ТЭН. Установка исправного ТЭН, подключение его. Сборка плиты в обратной последовательности. Проверка на работоспособность.)	ТЭН	6,43
11-66	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты (Снятие экрана переключателя, провода на термостате. Отсоединение термостата. Снятие фиксирующего зажима термочувствительного элемента, задней крышки, капплярной трубки с термочувствительным элементом. Установка нового термостата и подсоединение в обратной последовательности. Проверка работоспособности.)	терморегулятор	12,16
11-67	Замена переключателя мощности электроплиты (Снятие о переключателя ручки (либо ручки вместе с тягой), переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, сборка плиты. Проверка на работоспособность.)	переключатель	10,48
11-68	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты (Снятие двери жарочного шкафа. Снятие старого и установка нового стекла. Установка двери на место. Проверка работоспособности.)	стекло	3,12
11-69	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты (Разборка вилки. Отсоединение жил кабеля. Присоединение жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности.)	разъем	5,17
11-70	Замена розетки 5А электроплиты (Замена розетки. Проверка работоспособности.)	розетка	1,40
11-71	Замена ручки двери жарочного шкафа электроплиты (Снятие старой и установка новой ручки двери жарочного шкафа. Проверка работоспособности.)	ручка	3,00
11-72	Замена сигнальной арматуры электроплиты (Отсоединение токоведущих проводов, откручивание винтов крепления арматуры. Снятие старой и установка новой сигнальной арматуры. Проверка работоспособности.)	арматура	3,49
11-73	Замена ручки переключателя электроплиты (Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.)	ручка	5,05
11-74	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты (Снятие ручки переключателя. Извлечение старых и установка новых пружины, зажима или фиксатора. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.)	ручка	1,54
11-75	Проверка технического состояния электроплиты (Проверка с помощью тестера и визуально исправность и целостность установленных элементов электроплиты. Определение неисправности.)	электроплита	6,99
11-76	Замена защитного экрана переключателя электроплиты (Отключение вилки. Снятие рабочего стола. Установка защитного экрана переключателя. Установка рабочего стола на место. Проверка работоспособности электроплиты.)	экран	5,45
11-77	Замена блока двери жарочного шкафа электроплиты (Отключение вилки. Снятие двери, неисправного элемента и установка нового. Установка двери на место. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствие короткого замыкания.)	блок	5,05
11-78	Демонтаж электрозвонок (Отсоединение от сети. Снятие электрозвонка. Изоляция провода.)	электрозвонок	1,44
11-79	Смена кнопки электрозвонка (Отсоединение от сети. Смена кнопки электрозвонка.)	электрозвонок	2,04
11-80	Укладка кабеля в кабельный канал (Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах).)	м	0,96
11-81	Демонтаж патрона (Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона.)		

1	2	3	4
11-81.1	потолочного		
11-81.2	настенного	патрон	3,97
11-82	Демонтаж подвесного патрона (Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие патрона с крюка.)	патрон	3,00
11-83	Смена лампы в светильнике (Смена лампы в светильнике.)		5,05
11-83.1	лампы накаливания	лампа	0,21
11-83.2	люминесцентной лампы	лампа	0,83
11-84	Укрепление выключателя освещения (Открытие крышки. Поддержка креплений. Установка крышки на место.)	выключатель	0,48
11-85	Установка устройства защитного отключения (УЗО) (Установка УЗО в бокс на дин-рейку. Подключение.)	УЗО	2,88
11-86	Восстановление электрической схемы электроплиты (Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности элементов схемы. Определение неисправности. Восстановление схемы электроплиты. Проверка работоспособности электроплиты.)	схема	10,48
11-87	Замена сетевого кабеля электроплиты (Отключение вилки. Отсоединение кабеля от вилки и клеммы присоединения к плите, установка нового кабеля. Присоединение кабеля к вилке и плите. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствия короткого замыкания.)	кабель	3,00
11-88	Ремонт стола стеклокерамической варочной поверхности СН 4230 (Отсоединение от сети. Снятие стеклокерамической поверхности. Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности элементов схемы. Проверка работоспособности нагревательных элементов однозонных и двухзонных конфорок. Проверка работоспособности индикаторов и элементов механического управления. Замена неисправных элементов. Установка стеклокерамической поверхности. Проверка работоспособности варочной поверхности.)		
	Замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению		
11-88.1	Стеклокерамическая поверхность	шт.	7,97
11-88.2	Индикатор остаточного тепла	шт.	5,87
11-88.3	Индикатор выключения и выключения	шт.	5,87
11-88.4	Ручка механического управления	шт.	6,99
11-89	Замена нагревательных элементов варочной поверхности СН 4230 (Снятие варочной поверхности, отсоединение неисправных нагревательных элементов, установка новых, установка варочной поверхности, проверка работоспособности.)		
11-89.1	Передней левой конфорки (двухзонной)	шт.	22,03
11-89.2	Задней правой конфорки (двухзонной)	шт.	20,86
11-89.3	Задней левой и передней правой конфорки (однозонных)	шт.	17,75
11-90	Ремонт духового шкафа ДА-602-01, ДА-602-02, ДА-602-02А (Отсоединение от сети. Отсоединение элементов управления и передней панели шкафа. Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности элементов схемы. Проверка работоспособности нагревательных ТЭН, вентилятора турбо-гриля, лампы подсветки, электродвигателя гриля, электронного таймера (для ДА-602-02А). проверка работоспособности элементов механического управления. Замена неисправных элементов. Проверка работоспособности шкафа.)		
	Замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению		
11-90.1	Электрохимический таймер	шт.	3,77
11-90.2	Электронный таймер	шт.	5,87
11-90.3	Терморегулятор	шт.	2,38
11-90.4	Переключатель мощности	шт.	2,38
11-90.5	Стекло шкафа	шт.	1,68
11-90.6	Ручка шкафа	шт.	2,04
11-90.7	Верхний ТЭН	шт.	10,48
11-90.8	Нижний ТЭН	шт.	9,36
11-90.9	ТЭН-гриль	шт.	11,46
11-90.10	ТЭН вентилятора	шт.	14,96
11-90.11	Вентилятор	шт.	9,36
11-90.12	Лампа подсветки шкафа	шт.	0,70
11-91	Установка духового шкафа (Установка шкафа, подключение к электросети)	шкаф	0,60
11-92	Установка варочной поверхности (Разметка места установки, вырезание отверстия для варочной поверхности в столешнице, укладка уплотнителя, установка варочной поверхности, закрепление варочной поверхности крепежными элементами к застраиваемой поверхности, подключение к электросети.)		
11-92.1	С вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице)	шт.	16,35
11-92.2	В готовое отверстие	шт.	4,61
11-93	Смена выключателя в светильнике с люминесцентными лампами	пускатель	0,60
11-94	Смена энергосберегающих ламп	лампа	0,24
11-95	Поджатие контактов в розетке, выключателе	прибор	0,96
11-96	Установка электроплиты (Установка электроплиты, проверка креплений и контактов, измерение сопротивления, инструктаж по правилам ТБ и эксплуатации электроплиты.)	плита	6,85

1	2	3	4
11-97	Замена чугунной конфорки электроплиты. На замену каждой последующей чугунной конфорки добавлять.	конфорка	7,69
11-98	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов. На замену каждого последующего переключателя мощности добавлять.	переключатель	6,99
11-99	Замена обода конфорки электроплиты (Отсоединение конфорки, проводов, запянутой шины, термостаты. Замена обода конфорки и сборки.)	обод	7,69
11-99.1	На замену каждого последующего обода конфорки добавлять.		
11-100	Замена тяги переключателя электроплиты (Отсоединение тяги от переключателя. Снятие ручки переключателя с тяги. Установка тяги. Присоединение тяги к переключателю.)	обод	4,61
		тяги	1,20
11-101	Замена провода жаростойкого электроплиты (Отсоединение неисправного провода. Нарезка провода, закрепление к нему фастонов, установка нового провода вместо неисправного.)	провод	2,04
11-101.1	На замену каждого последующего провода жаростойкого добавлять.		
11-102	Замена лампы освещения жарочного шкафа (Снятие термостатического колпака. Снятие неисправной лампочки и установка новой.)	провод	0,84
		лампа	0,84
11-103	Замена конфронтала электроплиты (Отсоединение токоведущих проводов от переключателей, сигнальной арматуры, розетки, выключателя. Снятие старого и установка нового конфронтала.)	конфронтал	23,34
11-104	Замена рабочего стола (верха) электроплиты четырехконфорочного (Отсоединение проводов. Снятие конфорок, снятие старого и установка нового рабочего стола)	рабочий стол	27,95
11-105	Замена моторредуктора электроплиты (Отсоединение проводов. Откручивание крепежных винтов, снятие моторредуктора. Установка нового моторредуктора. Проверка работоспособности моторредуктора.)	моторредуктор	4,61
11-106	Замена фастона электроплиты (Снятие старого фастона и установка нового.)	шт.	0,84
11-106.1	На замену каждого последующего фастона добавлять.		
11-107	Замена петли и шарнира жарочного шкафа (Снятие дверцы, снятие неисправного элемента и установка нового. Установка дверцы на место.)	шт.	0,60
		комплект	3,00
11-108	Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты (Отсоединение провода от ТЭНа. Откручивание крепежных винтов, снятие шины заземления и снятие ТЭН-конфорки. Установка нового нагревательного элемента. Проверка работоспособности электроплиты.)	комплект	4,61
11-109	Регулировка термостата электроплиты (Отсоединение термостата от 3-х позиционного переключателя. Снятие прижимной пластины и ограничительного кольца. Ослабление фиксирующей гайки. Подсоединение к выводам термостата тестера. Регулировка термостата. Закрепление фиксирующей гайки. Сборка и установка термостата в обратной последовательности.)	шт.	4,19
11-110	Регулировка регулятора мощности электроплиты (Снятие РМ, отсоединение проводов. Ослабление фиксирующей гайки. Регулировка РМ. Установка РМ, подсоединение проводов.)	шт.	5,87
11-111	Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ (крепление проводов под винт) электроплиты (Отсоединение от переключателя тяги, отключение от переключателя провода. Откручивание крепежных винтов и снятие переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, подсоединение проводов, сборка плиты. Проверка тестером работоспособности электроплиты.)	переключатель	6,99
11-112	Замена верхней декоративной крышки электроплиты (Снятие крышки, установка новой.)	шт.	0,96
11-113	Замена уплотнителя жарочного шкафа (Снятие уплотнительной резины, установка новой.)	уплотнитель	3,73
11-114	Замена боковины электроплиты (Снятие старой и установка новой боковины.)	шт.	2,40
11-115	Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты (Отключение проводов. Снятие неисправного элемента, установка нового. Подключение проводов.)	пластина	1,20
11-116	Замена скобы конфорки электроплиты (Отсоединение шины заземления. Снятие неисправной скобы, установка новой, подключение шины заземления.)	скоба	2,40
11-116.1	На замену каждой последующей скобы конфорки электроплиты добавлять.		
11-117	Замена нагревательного элемента ТЭН-конфорки электроплиты (Снятие провода и неисправного ТЭНа. Выпрямление фиксатора, снятие исправного нагревательного элемента и установка нового. Сборка электроплиты.)	элемент	3,49
11-118	Замена контрпелли жарочного шкафа (Снятие дверцы жарочного шкафа, снятие боковины и контрпелли, установка новой контрпелли. Установка боковины и дверцы жарочного шкафа.)	шт.	3,97
11-119	Проверка технического состояния электроплиты по заявке и выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации (Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности установленных элементов электроплиты. Выявление неисправностей. Выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации.)	плита	5,87

12. Другие виды работ

Страница 43

1	2	3	4
12-1	Протравка нейтрализующим раствором заливных мест (Зачистка заливных мест. Приготовление раствора. Протравка нейтрализующим раствором.)	м²	0,51
12-3	Сборка и навеска карнизов (Сборка карниза. Разметка отверстий под крепление карниза. Сверление отверстий. Крепление карниза к стене.)	м	1,30
12-4	Восстановление ниш в вентиляционном канале (Заделка кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.)	м³	186,44
12-5	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см (Разметка мест пробивки. Пробивка с отбраковкой мусора.)	м²	25,37
12-6	Смена почтового ящика (Снятие старого, установка нового почтового ящика. Укрепление.)	шт.	12,04
12-7	Смена дверки почтового ящика (Срезка старой дверки. Установка новой.)	шт.	10,15
12-8	Смена петель почтового ящика (Срезка старых петель. Зачистка. Разметка для отверстий. Установка петель.)	шт.	9,32
12-9	Смена замка почтового ящика (Снятие старого, установка нового замка.)	шт.	8,61
12-10	Утепление балконов (Сверление отверстий для установки добелей. Установка добелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Сверление отверстий для установки добелей при креплении утеплителя. Изоляция поверхности теплоизоляционными плитами. Облицовка Сайдинггом.)	лоджий м²	24,43
12-11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой (Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.)	отверстие	45,19
12-12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	0,91
12-13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1 кирпич (Пробивка отверстий.)	отверстие	1,22
12-16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1/5 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	2,03
12-17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены 2 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	4,06
12-18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены 3 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	8,11
12-19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодца. Заделка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	5,07
12-20	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодца. Заделка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	8,72
12-21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	1,72
12-22	Пробивка отверстий в фундаменте (Пробивка отверстия в фундаменте.)	отверстие	3,24
12-23	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	1,62
12-24	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода (Заделка отверстий. Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.)	отверстие	2,42
12-25	Продавливание труб (прокол без разборки грунта) диаметром до 100 мм (Установка нижних устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Наращивание нижних устройств.)	м продавливания	38,35
12-26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м³	3,64
12-27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м³	3,64
12-28	Приготовление цементного раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой.)	м³	3,64
12-29	Приготовление тяжелого бетона (Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.)	м³	5,40
12-30	Перпендикулярное перепиливание электролобзиком (Разметка. Поперечное перепиливание электролобзиком.)		
12-30.1	ДВП	м	0,63
12-30.2	ДСП	м	1,07
12-30.3	доска	м	0,85

Страница 44

1	2	3	4
12-31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски (Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски)	м	1,65
12-32	Распиловка дров в частном секторе (Распиловка дров вручную пилой.)	м³	30,82
12-33	Колка дров в частном секторе (Колка дров топором.)	м³	18,15
12-34	Изготовление дверей для сарая (Разметка и маркировка. Сборка дверей. Установка фурнитуры.)	м²	10,50
12-35	Установка дверей для сарая (Разметка и установка петель. Навеска двери.)	шт.	4,60
12-36	Ремонт пожарного гидранта (Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Разъединение фланцевого соединения, снятие пожарного гидранта. Замена шара, резиновой прокладки. Сборка гидранта. Установка гидранта на место. Установка стендера. Промывка гидранта. Откачивание воды. Снятие стендера. Проверка работы гидранта. Закрытие крышки колодца.)	пожарный гидрант	66,04
12-39	Проведение обследования и консультация специалиста* (Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.)		
12-39.1	Консультация и обследование электриком	обследование	2,86
12-39.2	Консультация и обследование сантехником	обследование	2,86
12-39.3	Консультация и обследование другими специалистами	обследование	1,94
12-39.4	Обследование при заливке квартиры для определения ущерба	обследование	4,80
12-40	Утепление наружных стен зданий, в т.ч.		
12-40.1	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен (Очистка стен от загрязнений. Провешивание стен и установка маяков.)		
12-40.1.1	с лесов	м²	0,17
12-40.1.2	с люлек	м²	0,20
12-40.2	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя (Грунтование поверхности стен.)		
12-40.2.1	с лесов	м²	0,35
12-40.2.2	с люлек	м²	0,48
12-40.3	Установка цокольной планки (Разметка поверхности стены. Заготовка цокольной планки, подрезка. Сверление отверстий в стенах. Установка цокольной планки с креплением.)	м	2,88
12-40.4	Установка и демонтаж опорных брусков (Сверление опорных брусков. Разметка поверхности стены. Сверление отверстий в опорных брусках и стенах. Установка опорных брусков. Демонтаж опорных брусков.)	м	2,47
12-40.5	Установка и снятие малярной ленты (Наклеивание и последующее снятие малярной ленты.)		
12-40.5.1	с лесов	м	0,50
12-40.5.2	с люлек	м	0,60
12-40.6	Устройство теплоизоляции на стенах (Укладка плит утеплителя на поверхностях с их подготовкой и шлифованием кромок. Снятие плит со стены, укладка в горизонтальное положение. Приготовление и нанесение клеящего состава вручную. Приклеивание плит утеплителя с заделкой швов.)		
	Минераловатными плитами		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.6.1	с лесов	м²	5,63
12-40.6.2	с люлек	м²	6,04
	на криволинейных поверхностях		
12-40.6.3	с лесов	м²	7,82
12-40.6.4	с люлек	м²	8,92
	пенополистерольными плитами		
	на прямолинейных поверхностях		
12-40.6.5	с лесов	м²	5,08
12-40.6.6	с люлек	м²	6,04
	на криволинейных поверхностях		
12-40.6.7	с лесов	м²	7,41
12-40.6.8	с люлек	м²	8,78
12-40.7	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (Сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с креплением плит.)		
	В кирпичных или ячеистобетонных стенах		
12-40.7.1	с лесов	шт.	0,51
12-40.7.2	с люлек	шт.	0,61
	В бетонных стенах		
12-40.7.3	с лесов	шт.	0,78
12-40.7.4	с люлек	шт.	0,93
12-40.8	Обработка выступающих углов теплоизоляцией		

1	2	3	4
	(Провешивание поверхностей и спиливание неровностей. Выравнивание боковой плоскости утеплителя на углах. Приготовление клеящего состава вручную и нанесение его на плиты утеплителя. Примерка, подрезка и установка уголков. Подготовка и наклеивание полос стеклосетки.)		
12-40.8.1	с лесов	м	4,39
12-40.8.2	с люлек	м	5,35
12-40.9	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм (Приготовление клеящего состава и нанесение его на плиты утеплителя. Приклеивание дополнительных диагональных накладок их стеклосетки. Развертывание рулона сетки по стене с втапливанием ее в клеевый состав и равномерным затиранием и разглаживанием. Нанесение завершающего слоя клеящего состава.)		
	По минераловатным плитам		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.9.1	с лесов	м²	6,04
12-40.9.2	с люлек	м²	7,14
	На криволинейных поверхностях		
12-40.9.3	с лесов	м²	6,45
12-40.9.4	с люлек	м²	7,55
	По пенополистерольным плитам		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.9.5	с лесов	м²	5,63
12-40.9.6	с люлек	м²	6,59
	На криволинейных поверхностях		
12-40.9.7	с лесов	м²	5,90
12-40.9.8	с люлек	м²	7,00
12-40.10	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрасивание (Очистка поверхности. Нанесение защитно-отделочных штукатурок с выравниванием и затиранием.)		
12-40.10.1	На прямолинейных поверхностях с люлек	м²	5,63
12-40.10.2	На криволинейных поверхностях с люлек	м²	13,31
12-40.11	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную (Очистка поверхности. Окрашивание поверхностей краской за два раза вручную.)		
12-40.11.1	с лесов	м²	1,10
12-40.11.2	с люлек	м²	1,24
12-41	Установка и разборка лесов		
12-41.1	Наружных инвентарных высотой до 16 м (Планировка места установки лесов и укладка подкладок. Установка и сборка элементов лесов. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. Устройство настила из щитов. Установка стремянок и ограждений. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. Разборка лесов.)	м²	5,90
12-41.2	Внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м (Сборка и установка инвентарных трубчатых лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. Разборка лесов.)	м²	6,72
12-41.3	Деревянных инвентарных лесов (Планировка места установки лесов и укладка подкладок. Разметка и раскрой материалов. Изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов. Установка и сборка элементов лесов. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. Устройство настила из щитов. Установка стремянок и ограждений. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. Разборка лесов.)	м²	16,06
12-42	Сверление отверстий под дюбели диаметром до 20 мм (Сверление отверстий.)		
12-42.1	В бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм	отверстие	1,87
12-42.2	В кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 80 мм	отверстие	0,29
12-42.3	глубиной 130 мм	отверстие	0,39
12-42.4	глубиной 250 мм	отверстие	0,59
12-42.5	глубиной 380 мм	отверстие	0,88
12-43	Навеска картин, зеркал (Сверление отверстий под дюбели. Навеска картины (зеркала).)		
12-43.1	Площадью до 1 м²	шт.	0,79
12-43.2	более 1 м²	шт.	2,06
12-44	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд (Подготовка поверхности. Оштукатуривание борозды.)		
12-44.1	глубиной до 20 мм шириной до 50 мм	м	2,88
12-44.2	глубиной до 40 мм шириной до 100 мм	м	4,67
12-45	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездом, сараем, гаражей) (Подъездка от места временного хранения на расстояние до 20 м и погрузка крупногабаритных отходов вручную.)		
	массой отдельных мест до 100 кг		
12-45.1	На автотранспорт	м³	5,51
12-45.2	В копн погрузчика	м³	2,36
	массой отдельных мест свыше 100 кг		
12-45.3	На автотранспорт	м³	7,18
12-45.4	В копн погрузчика	м³	2,06
12-45.5	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п.45.1, п.45.2	м³	1,47

1	2	3	4
12-45.6	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п.45.3, п.45.4	м³	1,97
12-46	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов (Вывоз крупногабаритных отходов.)		
12-46.1	Перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лестничной клетки	м³	1,67
12-46.2	При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг добавлять	м³	0,49
12-46.3	При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100 кг добавлять	м³	0,74
12-47	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения (Подноска на расстояние до 20 м и погрузка строительных отходов вручную.)		
12-47.1	На автотранспорт	м³	10,72
12-47.2	В ковш погрузчика	м³	2,56
12-47.3	При перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять к п.47.1, п.47.2	м³	1,97
12-47.4	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м³	1,38
12-47.5	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м³	0,49
12-48	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч (Подноска на расстояние до 20 м и погрузка смешанных отходов вручную из куч.)	м³	3,74
12-49	Навеска кронштейна под бытовую технику (Разметка места крепления кронштейна, сверление трех отверстий глубиной до 80 мм и диаметром до 10 мм, установка дюбелей, навеска кронштейна под бытовую технику.)		
12-49.1	В бетонных стенах	кронштейн	3,64
12-49.2	В кирпичных стенах	кронштейн	2,56
12-50	Сборка и навеска потолочной сушилки для белья (Разметка места крепления, сверление 8 отверстий в бетоне на потолке, установка дюбелей, сборка и крепление потолочной сушилки, крепление держателя для шнуров, регулировка натяжения шнуров.)	шт.	10,52
12-51	Уборка жилых помещений (Сухая и влажная уборка жилых помещений со сдвиганием мебели, удаление пыли с поверхностей, чистка ковров и мягкой мебели с применением пылесосов.)		
12-51.1	при коэффициенте заставленности до 0,2	м²	1,37
12-51.2	при коэффициенте заставленности от 0,21 до 0,4	м²	1,60
12-51.3	при коэффициенте заставленности от 0,41 до 0,6	м²	1,94
12-51.4	при коэффициенте заставленности свыше 0,6	м²	2,29
12-52	Мойка окон (Открытие рамы. Мойка рамы, переплетов, подоконника, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой. Закрытие рамы.)		
12-52.1	Окно обычной конфигурации со сплошным стеклом	м²	0,59
12-52.2	Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5	м²	0,71
12-52.3	Окно обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5	м²	0,84
12-52.4	Окно из пластикового профиля обычной конфигурации со сплошным стеклом	м²	0,47
12-52.5	Окно из пластикового профиля обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете до 0,5	м²	0,54
12-53	Уборка санузлов (Чистка и мытье кафельных поверхностей пола и стен, мытье потолка, чистка санитарно-технических приборов и ванн, протирка дверей, вентиляционных решеток, экранов для ванн, мытье зеркала.)	м² уборной поверхности	2,63
12-54	Уборка кухонь (Чистка и мытье кафельных поверхностей пола и стен, окрашенных поверхностей, чистка наружных поверхностей кухонной мебели, мытье (обметание) потолка, чистка раковины, протирка дверей, вентиляционных решеток, мытье и чистка линолеума.)	м² уборной поверхности	3,77
12-55	Уборка тамбуров (Подметание и мытье пола, окрашенных поверхностей, обметание от пыли потолков, протирка дверей.)		
12-55.1	Влажная уборка	м²	0,79
12-55.2	Сухая уборка (Подметание пола, обметание от пыли потолков.)	м²	0,39
12-56	Электрометаллическая чистка ствола мусоропровода (Осмотр ствола мусоропровода. Сборка оборудования. Снятие загрузочного клапана. Подключение пылесосного мешка и предупредительных знаков. Подключение и отключение оборудования. Чистка ствола мусоропровода.)		
	При степени загрязнения		
12-56.1	Слабая	этаж	26,56
12-56.2	Средняя	этаж	34,13
12-56.3	Сильная	этаж	40,02
12-57	Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода, 1 этаж (Осмотр ствола мусоропровода. Сборка оборудования. Снятие загрузочного клапана. Подключение и отключение оборудования. Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода.)		
	При степени загрязнения		
12-57.1	Слабая	этаж	9,25

1	2	3	4
12-57.2	Средняя	этаж	14,06
12-57.3	Сильная	этаж	17,79
12-58	Чистка загрузочного клапана мусоропровода (Чистка клапана и кармана, снятие старой краски, дезинфекция кармана, окраска клапана.)	клапан	15,50
12-59	Уборка мусороприемной камеры (Подключение оборудования. Гидродинамическая очистка и термическая обработка аппаратом высокого давления мусороприемной камеры. Санитарная обработка (дезинфекция) мусороприемной камеры. Очистка камеры от отходов, мытье и дезинфекция.)	м²	10,70
12-60	Гидродинамическая очистка и термическая обработка	шт.	7,45
12-61	Гидродинамическая очистка и термическая обработка дефлектора	шт.	6,25
12-62	Гидродинамическая очистка и термическая обработка контейнера с дезинфекцией	шт.	10,70
12-63	Кладка из газосиликатных блоков (Кладка стен из газосиликатных блоков. Расшивка швов)		
12-63.1	При высоте стен до 4 м	м²	42,24
12-63.2	При высоте стен свыше 4 м	м²	48,11
12-64	Заполнение дырчатых проемов в каменных стенах решетками (Разметка места установки решетки. Сверление отверстий. Установка рамы решетки. Крепление решетки дюбель-гвоздями 20х10 мм. Навеска решетчатой двери.)		
	Площадью до 2 м²		
12-64.1	В кирпичных стенах	м²	14,93
12-64.2	В бетонных стенах	м²	16,97
12-64.3	В кирпичных стенах	м²	18,12
12-64.4	В бетонных стенах	м²	20,04
12-65	Изготовление выкопировки	выкопировка	37,00
12-40	Устройство заборов из шпал, с установкой столбов высотой до 1,6 м	м²	318,73
12-41	Смена стропильных ног из брусков	м	9,06
12-42	Разборка обрешетки	м²	0,60
12-43	Ремонт шиферной крыши	м²	4,44
12-44	Кладка кирпичных стен внутренних	м²	30,14
12-45	Кладка кирпичных стен наружных	м²	41,56
12-46	Подготовка почвы к посеву	м²	0,25
12-47	Посев газонов вручную	м²	0,29
12-49	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными	м²	4,24
12-50	Наклеивание армирующего слоя из сетки	м²	3,53
12-51	Нанесение защитно-отделочной штукатурки на фасады вручную	м²	5,99
12-52	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями	шт	0,33
12-53	Измерение скорости воздушного потока и истечения дымовых газов и вентиляционных и дымовых каналах от газовых приборов с проверкой целостности вентиляционного канала (дымохода) с применением анемометра цифрового переносного АП1. Обработка исходных данных и расчет результатов полученных измерений. Оформление протокола измерений с услугами транспорта	измерение	17,30
13. Земляные работы			
13-19	Разработка мерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка в грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	8,52
13-20	Разработка мерзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	10,22
13-21	Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	10,22
13-22	Разработка мерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	13,08
13-23	Разработка мерзлого мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	15,70
13-24	Разработка мерзлого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	15,70
13-25	Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)	м³	9,02
13-26	Разработка мерзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м³	10,83

1	2	3	4
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-27	Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м³	10,83
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-28	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м³	13,08
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-29	Разработка немерзлого мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м³	15,70
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-30	Разработка мерзлого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную)	м³	15,70
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-31	Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	9,53
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-32	Разработка немерзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	11,44
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-33	Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	11,44
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-34	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	13,59
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-35	Разработка немерзлого мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	16,30
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-36	Разработка мерзлого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)	м³	16,30
	(Разметка на грунте очертания траншей. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-39	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом 1 группы (вручную)	м³	4,28
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-40	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом 1 группы (вручную)	м³	5,14
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-41	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом 1 группы (вручную)	м³	5,14
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-42	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом 2 группы (вручную)	м³	4,89
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-43	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом 2 группы (вручную)	м³	5,87
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-44	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом 2 группы (вручную)	м³	5,87
	(Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)		
13-45	Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы (вручную)	м²	0,37
	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см.)		
13-46	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную)	м²	0,39
	(Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см.)		
13-47	Планировка "на глаз" естественного грунта 1 группы (вручную)	м²	1,01
	(Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)		
13-48	Планировка "на глаз" естественного грунта 2 группы (вручную)	м²	1,52
	(Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)		
13-49	Планировка "на глаз" насыпного грунта 1 группы (вручную)	м²	0,51
	(Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)		
13-50	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную)	м²	0,76
	(Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)		

1	2	3	4
13-51	Водоотлив из траншей (Водоотлив.)		
13-51.1	Вручную	м³ воды	16,28
13-51.2	Насосом	м³ воды	9,44
13-52	Водоотлив из котлованов и подвалов (Водоотлив.)		
13-52.1	Вручную	м³ воды	20,30
13-52.2	Насосом	м³ воды	9,44
13-53	Водоотлив из ям и колодцев (Водоотлив.)		
13-53.1	Вручную	м³ воды	16,99
13-53.2	Насосом	м³ воды	9,44
13-54	Устройство основания под трубопровод (Разбрасывание грунта. Разбивание комьев. Зачистка поверхности. Разравнивание грунта слоем до 20 см.)		
13-54.1	Вид грунта I группы	м²	2,23
13-54.2	Вид грунта II группы	м²	2,74
13-55	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окуливанием материала.)	м²	0,94
13-56	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окуливанием материала.)	м²	0,67
13-57	Разработка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м (Копание грунта с выброской его на бровку. Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м.)	м³	20,08
14. Благоустройство			
14-1	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия (Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпного материала. Уплотнение основания.)	м²	1,39
14-2	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия (Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпного материала. Уплотнение основания.)	м²	0,95
14-3	Устройства покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м²	1,73
14-4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м	9,70
14-5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м	5,89
14-6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м² (Обрубка краев асфальтного покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краев. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.)	м²	11,20
14-7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м² (Обрубка краев асфальтового покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краев. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.)	м²	7,62
14-8	Выравнивание бортовых камней (Разборка покрытия вдоль борта. Удаление бортовых камней. Исправление основания. Выравнивание бортовых камней. Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м	5,20
14-9	Разборка бортовых камней (Разборка покрытия вдоль борта. Выемка бортовых камней. Разборка основания.)	м	2,48
15. Печные работы			
15-1	Разборка кладки печей необлицованных (Снятие приборов. Разборка кладки.)	м³	17,64
15-2	Разборка кладки печей облицованных (Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)	м³	39,65
15-3	Разборка кладки очагов необлицованных (Снятие приборов. Разборка кладки.)	м³	14,50
15-4	Разборка кладки очагов облицованных (Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)	м³	22,42
15-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали (Снятие футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)	м³	30,56
15-6	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (Разборка кладки с очисткой до 50 % кирпича от раствора.)	м	15,69
15-7	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (Разборка кладки без очистки кирпича от раствора.)	м	7,08
15-8	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки с очисткой до 50 % кирпича от раствора.)	м	11,68

1	2	3	4
15-9	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки без очистки кирпича от раствора.)	м	5,31
15-10	Большой ремонт печей облицовочных (Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. Восстановление разбитой кладки с добавлением нового кирпича. Установка изразцов. Снятие и установка печных приборов. Промывка и протирка поверхности.)	м²	150,31
15-11	Большой ремонт печей неолицовочных (Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. Восстановление разбитой кладки с добавлением нового кирпича.)	м²	125,05
15-12	Малый ремонт сводов голландских печей (Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)	место	27,45
15-13	Малый ремонт пола, топочного или поддувального отверстия голландских печей (Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)	место	35,68
15-14	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кузовных очагов (Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка (до 15 штук). Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)	место	19,21
15-15	Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей в кузовных очагах (Разборка поврежденных участков кладки (до 15 штук). Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)	место	28,82
15-16	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 % (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)	м	51,74
15-17	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)	м	38,84
15-18	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 % (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)	м	46,66
15-19	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)	м	34,99
15-20	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 % (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)	м	66,01
15-21	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)	м	49,40
15-22	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 % (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов.)	м	59,56
15-23	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал (Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)	м	44,60
15-24	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича (Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.)	м разделок	5,49
15-25	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича (Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.)	м разделок	6,72
15-26	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпич (Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.)	м разделок	11,94
15-27	Ремонт патрубков (Укрепление отдельных кирпичей патрубков или их замена. Закрепление существующих приборов. Швабровка отремонтированных поверхностей.)	шт.	30,46
15-28	Ремонт разделок трубы в один канал (Разборка поврежденной кладки. Восстановление разобранной части с добавлением нового кирпича.)	шт.	34,44
15-29	При ремонте разделок трубы добавлять на каждые следующий канал (Разборка поврежденной кладки. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.)	шт.	9,33
15-30	Исправление кладки дымовой трубы под крышей (Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с заменой негодных кирпичей. Швабровка восстановленной поверхности.)	кирпич	1,97
15-31	Исправление кладки дымовой трубы над крышей (Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича. Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. Швабровка восстановленной поверхности.)	кирпич	2,72

1	2	3	4
15-32	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50 % нового кирпича (Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)	труба	22,68
15-33	Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50 % нового кирпича (Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)	труба	29,49
15-34	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50 % нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал (Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)	труба	7,86
15-35	Смена изразцов облицовки плитки печей (Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. Подбор новых изразцов по цвету с подцветкой их по месту. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. Протирка облицовки.)	изразец	5,75
15-36	Промывка трещин в кладке печи (Расчистка и расшивка трещин. Промывка трещин глиняным раствором.)	м.п.шва	6,25
15-37	Смена вычистных и поддувальных дверок в неолицованных печах (Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	11,68
15-38	Смена топочных дверок в неолицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	22,54
15-39	Смена выюшек в неолицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	16,40
15-40	Смена задвижек в неолицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	8,85
15-41	Смена духовых шкафов в неолицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	23,25
15-42	Смена водотесных коробов в неолицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Остановка нового прибора с восстановлением кладки.)	прибор	19,82
15-43	Смена душников и розеток в неолицовочных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с восстановлением кладки.)	прибор	12,98
15-44	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	19,49
15-45	Смена топочных дверок в облицовочных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	29,50
15-46	Смена выюшек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	27,99
15-47	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	20,45
15-48	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	31,84
15-49	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	26,92
15-50	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	34,17
15-51	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	45,67
15-52	Смена в печах колосниковых решеток (Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	5,76
15-53	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головок. Швабровка каналов.)	м²	171,40
15-54	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головок. Швабровка каналов.)	м²	128,58
15-55	Прочистка дымохода (Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Отробование дымохода.)	м	2,94
16. Кровельные работы			
16-1	Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте)		

1	2	3	4
	(Снятие негодных листов. Заготовка новых листов (картин). Постановка новых листов на место с закреплением.)		
16-1.1	с одинарным фальцем	место	20,17
16-1.2	с двойным фальцем	место	21,82
16-2	Поставка заплат из листовой оцинкованной стали		
	(Выборка негодной части кровли. Заготовка заплат. Постановка заплат на место с закреплением.)		
16-2.1	размером до 0,25 м²	место	9,06
16-2.2	размером до 0,5 м²	место	11,25
16-2.3	размером до 0,75 м²	место	13,59
16-3	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали	м	1,65
	(Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка фальцев.)		
16-4	Промазка швов в покрытии из кровельной стали	швы	0,19
	(Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка швов. Подкраска промазанных мест.)		
16-5	Пропаивка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали		
	(Очистка швов. Пайка швов.)		
	Электрическим паяльником		
16-5.1	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	1,81
16-5.2	в вертикальных поверхностях	м	2,42
	Ручным паяльником		
16-5.3	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	3,78
16-5.4	в вертикальных поверхностях	м	5,90
16-6	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали		
	(Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)		
16-6.1	шириной 0,7 м	м	10,57
16-6.2	шириной 1,4 м	м	24,70
16-7	Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали	м	9,61
	(Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)		
16-8	Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали	м	14,41
	(Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)		
16-9	Смена прямых звеньев водосточных труб		
	(Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-9.1	с земли, лестниц или подмостей	м	5,35
16-9.2	с люлек	м	12,90
16-10	Смена колен водосточных труб		
	(Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-10.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	9,33
16-10.2	с люлек	шт.	19,62
16-11	Смена отливов водосточных труб	шт.	7,68
	(Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-12	Смена воронок водосточных труб		
	(Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-12.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	7,82
16-12.2	с люлек	шт.	17,43
16-13	Смена узлатов водосточных труб		
	(Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-13.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	3,16
16-13.2	с люлек	шт.	5,49
16-14	Смена отдельных листов металлочерепицы	м²	8,51
	(Снятие негодных листов. Заготовка новых листов. Постановка новых листов на место с закреплением.)		
16-15	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя		
	(Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом.)		
16-15.1	при площади до 10 м²	м²	5,76
16-15.2	25 м²	м²	5,21
16-15.3	50 м²	м²	5,08
16-15.4	100 м²	м²	4,39
16-16	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия		
	(Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом. Посыпка поверхности покрытия песком с втапливанием, посыпки в мастику ручным катком.)		
	С промазкой битумной мастикой		
16-16.1	при площади до 10 м²	м²	1,89
16-16.2	25 м²	м²	1,74
16-16.3	50 м²	м²	1,67
16-16.4	100 м²	м²	1,45
	С промазкой смолой		
16-16.5	при площади до 10 м²	м²	1,93
16-16.6	25 м²	м²	1,78
16-16.7	50 м²	м²	1,70
16-16.8	100 м²	м²	1,48
	С промазкой битумным лаком		

1	2	3	4
16-16.9	при площади до 10 м²	м²	1,29
16-16.10	25 м²	м²	1,19
16-16.11	50 м²	м²	1,14
16-16.12	100 м²	м²	0,99
16-17	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем		
	(Снятие разрушенного слоя рубероида полностью. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Армирование стеклотканью всей поверхности. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком.)		
16-17.1	при площади до 10 м²	м²	7,00
16-17.2	25 м²	м²	6,45
16-17.3	50 м²	м²	6,18
16-17.4	100 м²	м²	5,35
16-18	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя		
	(Снятие разрушенного слоя рубероида отдельными местами. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Устройство первого мастичного слоя с наклеиванием стеклоткани отдельными местами в два слоя. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком. Нанесение дополнительного первого мастичного слоя.)		
	При толщине ковра до 10 мм		
16-18.1	при площади до 10 м²	м²	3,29
16-18.2	25 м²	м²	3,02
16-18.3	50 м²	м²	2,88
16-18.4	100 м²	м²	2,61
	При толщине ковра более 10 мм		
16-18.5	при площади до 10 м²	м²	3,43
16-18.6	25 м²	м²	3,29
16-18.7	50 м²	м²	3,16
16-18.8	100 м²	м²	2,74
16-19	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия		
	Первый слой		
	(Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-19.1	при площади до 10 м²	м²	9,33
16-19.2	25 м²	м²	7,82
16-19.3	50 м²	м²	6,86
16-19.4	100 м²	м²	6,04
	Добавлять на каждый следующий слой		
	(Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-19.5	площадью до 10 м²	м²	3,02
16-19.6	25 м²	м²	2,61
16-19.7	50 м²	м²	2,33
16-19.8	100 м²	м²	2,06
16-20	Смена рукрытия из рулонных материалов при ремонте примыслов		
	Первый слой		
	(Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-20.1	площадью до 10 м²	м	7,68
16-20.2	25 м²	м	6,45
16-20.3	50 м²	м	5,63
16-20.4	100 м²	м	4,94
	Добавлять на каждый следующий слой		
	(Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-20.5	площадью до 10 м²	м	3,29
16-20.6	25 м²	м	2,74
16-20.7	50 м²	м	2,47

1	2	3	4
16-20.8	100 м²	м	2,20
16-21	Просушка основания горелкой (Очистка основания от пыли и мусора. Просушка основания горелкой.)		
16-21.1	площадью до 10 м²	м²	0,84
16-21.2	25 м²	м²	0,77
16-21.3	50 м²	м²	0,74
16-21.4	100 м²	м²	0,64
16-22	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (Снятие покрытия. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями.)		
	Обыкновенного профиля		
16-22.1	площадью до 10 м²	м²	11,39
16-22.2	25 м²	м²	10,15
16-22.3	50 м²	м²	9,74
16-22.4	100 м²	м²	8,78
	Унифицированного профиля		
16-22.5	площадью до 10 м²	м²	12,21
16-22.6	25 м²	м²	10,70
16-22.7	50 м²	м²	10,29
16-22.8	100 м²	м²	9,33
16-23	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии (Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов.)	шт.	3,54
16-24	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли (Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов.)	шт.	4,47
16-25	Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной (Снятие поврежденных черепиц. Укладка новых черепиц. Промазка швов.)	шт.	1,99
16-26	Смена кровли из черепицы (Разборка кровли. Укладка черепицы с пригонкой, ее крепление. Промазка швов со стороны чердака. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с копанткой швов.)		
	При добавлении нового материала до 50 %		
16-26.1	площадью до 10 м²	м²	25,25
16-26.2	25 м²	м²	22,23
16-26.3	50 м²	м²	21,27
16-26.4	100 м²	м²	19,35
	При добавлении нового материала до 75 %		
16-26.5	площадью до 10 м²	м²	24,84
16-26.6	25 м²	м²	21,96
16-26.7	50 м²	м²	21,00
16-26.8	100 м²	м²	19,07
16-27	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов (Разборка кровли. Укладка черепицы с пригонкой, ее крепление. Промазка швов со стороны чердака. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с копанткой швов.)		
	При добавлении нового материала до 50 %		
16-27.1	площадью до 10 м²	м²	30,19
16-27.2	25 м²	м²	26,76
16-27.3	50 м²	м²	25,66
16-27.4	100 м²	м²	23,33
	При добавлении нового материала до 75 %		
16-27.5	площадью до 10 м²	м²	29,92
16-27.6	25 м²	м²	26,49
16-27.7	50 м²	м²	25,25
16-27.8	100 м²	м²	22,92
16-28	Смена обрешетки (Снятие досок или брусков в обрешетке. Перешлифовка новых досок. Укладка новых досок или брусков на место с прошивкой гвоздями.)		
16-28.1	С прозорами из досок толщиной до 30 мм	м²	5,43
16-28.2	50 мм	м²	5,90
16-28.3	С прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	м²	9,09
16-28.4	Со сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	м²	9,32
16-28.5	50 мм	м²	13,45

*Услугу "Вызов, проведение обследования и консультация специалиста" применять только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работы (услуги) выполняются нанятым (собственником) жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций. Если после проведения консультации (обследования) заключен договор и работы (услуги) выполняются жилищно-ремонтным эксплуатационным предприятием, плата за вызов специалиста с нанятого (собственника) жилого помещения не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.

Услугу "Обследование при записи квартиры для определения ущерба" оплачивает нанятый (собственник) жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При записи жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При записи жилого помещения в результате аварии инженерных систем, расположенных во вспомогательных помещениях жилого дома, услуга выполняется эксплуатирующей организацией без взимания оплаты.

Начальник ПЭБ

Е.А.Алексеева