

**Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам физических лиц,
предоставляемые УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района
(без учета стоимости материалов и транспортных расходов)**

Вводится в действие с 18.09.2025г.

Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Тариф без НДС, руб.
1	2	3	4
1.Полы			
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м	8,44
	(Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.)		
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м²	6,52
	(Снятие старых лаг. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.)		
1-3	Перестилка чистых дощатых полов	м²	11,13
	(Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок и прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.)		
1-4	Сплачивание дощатых полов	м²	6,40
	(Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.)		
1-5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)	м²	2,30
	(Прибивка досок гвоздями с утапливанием шляпок.)		
1-6	Смена досок в полах до трёх штук в одном месте	м досок	7,55
	(Удаление негодных досок. Укладка новых досок с подгонкой и прибивкой гвоздями.)		
1-7	Смена деревянных плинтусов	м.п.	2,56
	(Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка новых простых плинтусов с креплением к стенам.)		
1-8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м²	3,72
	(Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)		
1-9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м²	7,44
	(Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)		
1-10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м²	1,79
	(Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности пола.)		
1-11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м²	2,08
	(Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола.)		
1-12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клёпок до 45 шт. в м² (без шлифовки и циклёвки)	м²	20,83
	(Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, погровов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)		
1-13	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клёпок 45-100 шт. в м² (без шлифовки и циклёвки)	м²	26,48
	(Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)		
1-14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клёпок 100 шт. в м² (без шлифовки и циклёвки)	м²	32,58
	(Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания. Очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок. Подстилка бумаги или картона на основание. Настилка пола старыми клепками с добавлением 5% новых клепок. Обделка примыканий у ниш, порогов, стен с прирезкой по месту. Установка старых плинтусов на прежнее место.)		
1-15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешётки (без шлифовки и циклёвки)	м²	19,19
	(Разборка покрытия пола. Исправление лаг (обрешетки). Укладка щитов на прежнее место.)		
1-16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	4,61
	(Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)		

1	2	3	4
1-17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м² (Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)	место	14,07
1-18	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м² (Удаление негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой кромок и пришивкой гвоздями. Шлифовка и циклевка отремонтированных мест.)	место	20,21
1-19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком (Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка (шлифовка) пола с зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	3,58
1-20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой (Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	1,28
1-21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой (Циклевка (шлифовка) паркетных полов. Зачистка мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.)	м²	4,35
1-22	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.)	шт.	1,28
1-23	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов с протиркой поверхности.)	шт.	0,77
1-24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м² в одном месте (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	4,73
1-25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м² до 0,5 м² в одном месте (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	8,19
1-26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м² до 1 м² в одном месте (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности.)	место	14,07
1-27	Разборка кирпичных столбиков (Разбивка столбиков.)	м² пола	0,66
1-28	Разборка лаг деревянных (Разборка лаг.)	м² пола	0,77
1-29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов (Снятие плинтусов. Разборка пола или настила.)	м²	3,19
1-30	Разборка покрытия полов из линолеума (Снятие старого линолеума со свертыванием его в рулон.)	м²	1,43
1-31	Разборка покрытия полов из керамических плиток (Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением годных плиток и очисткой их от раствора.)	м²	5,88
1-32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия из щитового паркета с сохранением годных клепок и щитов.)	м²	5,76
1-33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) (Снятие плинтусов. Разборка покрытия из штучного паркета с сохранением годных клепок и щитов.)	м²	6,40
1-34	Снятие деревянных плинтусов (Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.)	м.п.	0,33
1-35	Разборка цементных плинтусов (Вырубка плинтусов.)	м.п.	2,20
1-36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора (Расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с загонкой их в щели и последующей прострожкой.)	м²	4,46
1-37	Смена покрытий из линолеума (Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с выравниванием. Обработка стыков.)	м²	8,18
1-38	Устройство теплых полов с электронагревом	м²	62,48

1	2	3	4
	(Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного провода с подключением его к электросети. Установка датчика и выключателя. Установка дополнительного автомата. Заделка борозд раствором. Укладка покрытия.)		
1-39	Укладка ламинированных полов (Укладка уплотнителя. Укладка ламината.)	м ²	5,95
1-40	Шпатлевка паркетных полов (Шпатлевание паркетного пола за один раз.)	м ²	1,27
1-41	Шпатлевка деревянных полов (Шпатлевание деревянного пола за один раз.)	м ²	1,00
1-42	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков (Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам.)	м ²	3,42
1-43	Устройство готового деревянного плинтуса (Разметка, нарезка и установка плинтуса.)	м ² пола	1,02
1-44	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов (Снятие старой шпатлевки.)	м ²	3,08
1-45	Устройство покрытий пола из ковровина на плинтусах (Раскрой материала. Укладка материала с креплением плинтусами.)	м ²	5,06
1-46	Устройство покрытия пола из ковровина на клею (Раскрой материала. Наклейка материала с разравниванием.)	м ²	5,95
1-47	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок сбивка гвоздями (Сборка щита сплошного (сбивка гвоздями).)	м ²	6,01
1-48	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам (Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивками.)	м ² пола	5,76
1-49	Укладка лаг из досок по готовому основанию (Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивками.)	м ² пола	4,48
1-50	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м ²	5,02
1-51	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м ²	7,42
1-52	Устройство чистых дощатых полов в шпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м ²	8,06
1-53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам (Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.)	м ²	9,21
1-54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм (Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с пригонкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями. Острожка провесов досок после.)	м ²	13,94
1-55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях (Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с фризой или без) с отделкой примыканий у ниш, порогов и стен с прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.)		
1-55.1	при количестве клепок в 1 м2 до 45 шт	м ²	18,10
1-55.2	при количестве клепок в 1 м2 от 46 шт. до 100 шт.	м ²	21,70
1-55.3	при количестве клепок в 1 м2 более 100 шт.	м ²	25,91
1-56	Устройство покрытий полов керамической плиткой (типа "Гресе" на клею по цементной стяжке)	м ²	12,77

1	2	3	4
	(Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеящего раствора вручную на оштукатуренную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.)		
1-57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м ²	6,01
	(Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм.)		
1-58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	1,54
	(Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годных.)		
1-59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	7,74
	(Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка ламината. Установка плинтуса.)		
1-60	Устройство плинтусов из ПВХ	м	1,64
	(Нанесение мастики с установкой плинтусов.)		
1-61	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,31
	(Разборка плинтусов.)		
1-62	Разборка покрытий полов из ДСП	м ²	1,94
	(Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.)		
1-63	Разборка покрытий полов из ДВП	м ²	0,77
	(Разборка покрытий с очисткой материалов и основания.)		
1-64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м²		
	(Настилка покрытия на мастику.)		
1-64.1	в один слой	м ²	8,78
1-64.2	в два слоя	м ²	15,03
1-65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м²		
	(Настилка покрытия на мастику.)		
1-65.1	в один слой	м ²	7,59
1-65.2	в два слоя	м ²	12,94
1-66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м²	м ²	4,02
	(Настилка покрытия с креплением гвоздями.)		
1-67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м²	м ²	3,42
	(Настилка покрытия с креплением гвоздями.)		
1-68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м ²	6,25
	(Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой.)		
1-69	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м²	м ²	6,01
	(Устройство покрытия с подготовкой основания.)		
1-70	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м²	м ²	5,76
	(Устройство покрытия с подготовкой основания.)		
1-71	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м²	м ²	6,14
	(Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания.)		
1-71.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м ²	0,06
1-72	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м²	м ²	5,37
	(Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания.)		
1-72.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м ²	11,47
1-73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса	м ²	1,34
	(Устройство покрытия толщиной 20 мм. Заглаживание и затирка поверхности. Устройство плинтуса.)		
1-74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м ²	9,42
	(Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеящего раствора вручную на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки.)		
1-75	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике		
	(Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка мастики. Укладка новых досок с пристройкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса.)		
1-75.1	площадью в одном месте до 0,5 м²	место	4,34
1-75.2	площадью в одном месте до 1 м²	место	3,46
1-76	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в "замок"		

1	2	3	4
	(Снятие плинтуса. Удаление негодных досок. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых досок с пристройкой и подгонкой. Острожка и циклевка вручную. Установка плинтуса.)		
1-76.1	площадью в одном месте до 0,5 м ²	место	4,31
1-76.2	площадью в одном месте до 1 м ²	место	8,63
1-77	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике		
	(Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики в торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса.)		
1-77.1	площадью в одном месте до 0,5 м ²	место	6,25
1-77.2	площадью в одном месте до 1 м ²	место	9,52
1-78	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок"		
	(Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в "замок" с подгонкой. Установка плинтуса.)		
1-78.1	площадью в одном месте до 0,5 м ²	место	3,42
1-78.2	площадью в одном месте до 1 м ²	место	4,61
1-79	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		
	(Подготовка основания. Укладка и разравнивание бетона.)		
1-79.1	площадью пола до 20 м ²	м ²	5,12
1-79.2	площадью пола свыше 20 м ²	м ²	4,61
1-79.3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м ²	0,06
2. Оконные проемы			
2-1	Установка форточек с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	42,99
	(Снятие оконной створки. Изготовление форточки. Врезка горбылька в створку. Установка форточки в створку с пригонкой по месту и врезкой приборов. Навеска створки на место. Вставка стекла в форточку.)		
2-2	Смена форточки	форточка	6,84
	(Снятие старой форточки и петель. Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов.)		
2-3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	48,65
	(Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.)		
2-4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	77,36
	(Снятие оконных переплетов. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.)		
2-5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	31,24
	(Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Навеска (установка с закреплением) переплетов на прежнее место.)		
2-6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	9,52
	(Снятие переплетов. Пристройка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.)		
2-7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	6,84
	(Пристройка на месте створки к фальцам коробки и притвора.)		
2-8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	34,51
	(Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Пригонка отремонтированной створки (с врезкой петель при необходимости.)		
2-9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	32,13
	(Снятие переплета. Разборка переплета с заменой негодных элементов (с их заготовкой). Сборка переплета на клею, пригонка отремонтированного переплета. Установка переплета на прежнее место с закреплением.)		
2-10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт.	9,67
	(Расчистка трещин, установка реек на клею и их зачистка после ремонта.)		
2-11	Малый ремонт форточки	форточка	12,79
	(Снятие форточки. Пристройка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место.)		

1	2	3	4
2-12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей (Снятие оконной коробки с выломкой четвертей.)	коробка	48,61
2-13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах (Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.)	коробка	52,45
2-14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах (Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе.)	шт.	2,53
2-15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах (Снятие подоконной доски.)	шт.	2,20
2-16	Снятие мозаичных подоконных досок (Снятие мозаичной подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосах.)	м²	25,28
2-17	Установка подоконных досок (Установка подоконной доски. Заделка швов цементным раствором. Нанесение полиуретановой пены.)	м	3,84
2-18	Снятие оконных колод в деревянных стенах (Снятие оконной колоды.)	колода	12,66
2-19	Снятие оконных створок (Снятие оконной створки с отвинчиванием петель.)	створка	5,12
2-20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м² (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.)	блок	41,19
2-21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2м² (Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. Установка нового блока с креплением коробки.)	блок	47,59
2-22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной (Нанесение полиуретановой пены.)	м	1,79
2-23	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-23.1	Площадью до 1 м²	блок	13,69
2-23.2	Площадью до 2 м²	блок	16,07
2-23.3	Площадью до 3 м²	блок	18,45
2-23.4	Площадью свыше 3 м²	блок	20,83
2-24	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КДП (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-24.1	Площадью до 1 м²	блок	15,77
2-24.2	Площадью до 2 м²	блок	18,45
2-24.3	Площадью до 3 м²	блок	21,27
2-24.4	Площадью свыше 3 м²	блок	23,95
2-25	Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м² (Демонтаж стеклопакетов и створок. Сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест примыкания оконного блока к стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры.)		
2-25.1	В проемы кирпичных стен	блок	31,24
2-25.2	В проемы КДП	блок	36,00
2-26	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен (Установка оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом.)		
2-26.1	Площадью до 1,5 м²	блок	10,41
2-26.2	Площадью до 3 м²	блок	13,39
2-27	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КДП (Демонтаж створок со стеклопакетами. Установка блоков в проектное положение с выверкой. Крепление блока. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прорезкой по месту.)		

1	2	3	4
2-27.1	Площадью до 1,5 м2	блок	17,41
2-27.2.	Площадью до 3 м2	блок	21,27
2-28	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 (Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.)	блок	12,20
2-29	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 (Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное положение с выверкой. Крепление. Навешивание створок, проверка механизма открытия. Огрунтовка проема латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.)	блок	19,79
2-30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса (Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.)	м	3,97
2-31	Установка подоконной доски из МДФ (Установка подоконной доски из МДФ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.)	м	3,84
2-32	Изготовление слухового окна (Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками. Остекление слухового окна.)	м ²	18,16
2-33	Установка готового слухового окна (Установка слухового окна с креплением к стене.)	шт.	5,24
2-34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД (Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных) блоков.)	м.стыка	0,64
2-35	Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой (Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой.)	м.стыка	1,00
2-36	Установка уплотняющего полиэтиленового жгута (Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута.)	м	0,64
2-37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса (Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива. Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты.)	м	5,12
2-38	Установка штапика (Установка и крепление.)	м	0,23
2-39	Снятие форточка (Снятие форточка)	форточка	1,41
2-40	Установка форточка (Навеска готовой форточка с пригонкой по месту.)	форточка	5,21
2-41	Установка оконных коробок в каменных стенах (Очистка проемов. Установка и крепление коробок.)		
2-41.1	Площадью до 2 м2	м ²	14,43
2-41.2	Площадью более 2 м2	м ²	10,56
2-42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня (Набивка брусков на оконные коробки. Нарубание гребня на торцах. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах. Крепление и конопатка коробок.)		
2-42.1	Площадью до 2 м2	м ²	63,52
2-42.2	Площадью более 2 м2	м ²	46,42
2-43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня (Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка коробок.)		
2-43.1	Площадью до 2 м2	м ²	23,21
2-43.2	Площадью более 2 м2	м ²	15,17
2-44	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня (Крепление и конопатка коробок.)		
2-44.1	Площадью до 2 м2	м ²	23,21
2-44.2	Площадью более 2 м2	м ²	15,17
2-45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки		

1	2	3	4
	(Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.)		
2-45.1	Переplet створный	створка	22,61
2-45.2	Переplet глухой	створка	8,18
2-46	Установка металлических решеток на окна		
	(Разметка мест крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка ершей. Крепление решеток.)		
2-46.1	в каменных стенах	м²	11,46
2-46.2	в бетонных стенах	м²	15,17
2-47	Установка подоконной доски из ПВХ	м	3,58
	(Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным раствором.)		
2-48	Установка откосов из ПВХ	м²	5,21
	(Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой.)		
2-49	Установка деревянного оконного блока		
	(Установка оконного блока с креплением коробки.)		
2-49.1	Площадью до 2 м²	блок	38,68
2-49.2	Площадью более 2 м²	блок	44,33
2-50	Осмотр столярного изделия из ПВХ	шт.	1,24
2-51	Очистка регулировочных петель столярного изделия из ПВХ	шт.	8,16
2-52	Ремонт механизма фурнитуры столярного изделия из ПВХ	шт.	27,34
2-53	Сложный ремонт механизма фурнитуры столярного изделия из ПВХ	шт.	54,80
2-54	Замена уплотнительной резинки створки столярного изделия из ПВХ	м.п.	8,18
2-55	Замена уплотнительной резинки стеклопакета глухого столярного изделия из ПВХ	м.п.	7,69
2-56	Замена уплотнительной резинки стеклопакета створки столярного изделия из ПВХ	м.п.	9,35
2-57	Переустановка оконного блока из ПВХ	м²	80,54
2-58	Переустановка оконного блока из ПВХ (при разборке откосов из штучных материалов) κ=0,96	м²	77,32
2-59	Переустановка оконного блока из ПВХ (при срезке анкерных болтов или пластин отрезной машинкой) κ=0,97	м²	78,12
2-60	Переустановка оконного блока из ПВХ (при разборке откосов из штучных материалов и срезке анкерных болтов или пластин отрезной машинкой) κ=0,93	м²	74,90
3. Дверные проемы			
3-1	Снятие дверных полотен	полотно	3,19
	(Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.)		
3-2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	48,61
	(Снятие дверной коробки с выломкой четвертей.)		
3-3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	52,45
	(Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах.)		
3-4	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	12,66
	(Снятие дверной колоды.)		
3-5	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	6,78
	(Снятие дверной коробки.)		
3-6	Смена наличников	м.п.	2,17
	(Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка с укреплением.)		
3-7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	53,56
	(Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного полотна на прежнее место.)		
3-8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	46,12
	(Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.)		
3-9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	83,31
	(Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.)		
3-10	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	208,13
	(Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.)		

1	2	3	4
3-11	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	143,26
	(Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постанова брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна.)		
3-12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	19,94
	(Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристройка полотна по кромкам.)		
3-13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	54,15
	(Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.)		
3-14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	1,79
	(Нанесение полиуретановой пены.)		
3-15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	20,21
	(Укрепление коробок)		
3-16	Обивка дверей дерматином по укреплению с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м²	15,48
	(Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постанова накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.)		
3-17	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м²	20,72
	(Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постанова накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.)		
3-18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	1,21
	(Формирование и прибивка утеплительных валиков.)		
3-19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	1,79
	(Установка и крепление приборов.)		
3-20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	5,50
	(Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.)		
3-21	Установка угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	3,87
	(Долбление гнезд. Установка и крепление прибора.)		
3-22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	1,79
	(Снятие старого, установка, крепление нового прибора.)		
3-23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов	прибор или две петли	13,24
	(Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.)		
3-24	Смена ручек-скоб	прибор	4,31
	(Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки.)		
3-25	Смена угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	3,12
	(Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора.)		
3-26	Установка фрамужных приборов	прибор	10,16
	(Установка и регулировка фрамужных приборов.)		
3-27	Смена фрамужных приборов	прибор	14,75
	(Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового фрамужного прибора.)		
3-28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	5,95
	(Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.)		
3-29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	17,70
	(Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).)		
3-30	Установка цилиндрических замков (врезанных или накладных) с фалевой ручкой или ключевойной	прибор	13,11

1	2	3	4
	(Долбление гнезд. Установка и крепление замка.)		
3-31	Смена цилиндрических замков (врезанных или накладных) с фалевой ручкой или ключевойной	прибор	12,13
	(Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета).)		
3-32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	6,99
	(Установка дверной пружины или фиксатора оконного.)		
3-33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	5,95
	(Смена дверной пружины или оконного фиксатора.)		
3-34	Врезка глазка оптического дверного	шт.	6,10
	(Сверление отверстия. Установка глазка.)		
3-35	Установка цепочки дверной	прибор	2,17
	(Установка дверной цепочки.)		
3-36	Установка полотен наружных	полотно	17,41
	(Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.)		
3-37	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	13,69
	(Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.)		
3-38	Устройство арки	м²	13,98
	(Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.)		
3-39	Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания цвета)	м²	1,43
	(Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом.)		
3-40	Пристрожка дверного полотна со снятием	полотно	8,44
	(Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием.)		
3-41	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно	6,14
	(Пристрожка дверного полотна рубанком на месте.)		
3-42	Смена сердцевин в замке	шт.	8,78
	(Снятие замка. Замена сердцевин. Установка замка на место.)		
3-43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками		
	(Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.)		
3-43.1	Площадью проема до 2 м²	блок	33,32
3-43.2	Площадью проема до 3 м²	блок	35,11
3-44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками		
	(Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.)		
3-44.1	Площадью проема до 2 м²	блок	15,03
3-44.2	Площадью проема до 3 м²	блок	17,70
3-45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах		
	(Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-45.1	При площади проема до 3 м²	м²	25,14
3-45.2	При площади проема свыше 3 м²	м²	20,38
3-46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах		
	(Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-46.1	При площади проема до 3 м²	м²	22,32
3-46.2	При площади проема свыше 3 м²	м²	18,15
3-47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах		
	(Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-47.1	При площади проема до 3 м²	м²	22,91
3-47.2	При площади проема свыше 3 м²	м²	18,74
3-48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах		
	(Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-48.1	При площади проема до 3 м²	м²	19,94

1	2	3	4
3-48.2	При площади проема свыше 3 м2	м ²	16,51
3-49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-49.1	При площади проема до 3 м2	м ²	21,87
3-49.2	При площади проема свыше 3 м2	м ²	18,00
3-50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах (Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. Обратная навеска дверного полотна.)		
3-50.1	При площади проема до 3 м2	м ²	19,04
3-50.2	При площади проема свыше 3 м2	м ²	15,77
3-51	Установка дверных коробок (Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением коробки к стене.)	коробка	16,66
3-52	Установка балконных наружных полотен (Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска полотен.)	полотно	13,69
4. Штукатурные работы (внутри здания)			
4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву (Прибивка дроби. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	11,34
4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	9,38
4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	10,75
4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву (Прибивка дроби. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	12,09
4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	9,97
4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	11,34
4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	30,99
4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором (Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.)	м ²	33,70
4-9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором (Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений.)	м ²	17,68
4-10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	18,13
4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	16,16
4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	19,05
4-13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	25,99
4-14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором (Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка.)	м ²	31,43
4-15	Затирка бетонных поверхностей стен	м ²	4,15

1	2	3	4
	(Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.)		
4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м ²	5,46
	(Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий.)		
4-17	Беспесчаная накрывка стен	м ²	2,08
	(Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.)		
4-18	Беспесчаная накрывка потолков	м ²	2,62
	(Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий.)		
4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами с устройством каркаса	м ²	8,93
	(Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)		
4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами без устройства каркаса	м ²	3,78
	(Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)		
4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м ²	8,31
	(Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)		
4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами с устройством каркаса	м ²	15,12
	(Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)		
4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами без устройства каркаса	м ²	11,19
	(Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами.)		
4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнококровыми плитами с устройством каркаса	м ²	16,64
	(Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)		
4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнококровыми плитами без устройства каркаса	м ²	8,01
	(Прибивка листов (плит).)		
4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнококровыми плитами с устройством каркаса	м ²	12,86
	(Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)		
4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнококровыми плитами, без устройства каркаса	м ²	7,86
	(Прибивка листов (плит).)		
4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнококровыми плитами с устройством каркаса	м ²	13,31
	(Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит).)		
4-29	Обивка поверхности стен штучной дранью	м ²	3,72
	(Прибивка драни.)		
4-30	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м ²	5,62
	(Прибивка драни.)		
4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м ²	6,71
	(Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. Отделка поверхности.)		
4-32	Обивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м ²	33,25
	(Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены "Сайдингом".)		
4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте	м ²	21,46
	(Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте	м ²	29,47
	(Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м² в одном месте	м ³	23,43
	(Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте	м ²	19,20
	(Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)		

1	2	3	4
4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	23,13
4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ³	19,20
4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ³	22,06
4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	26,61
4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ³	22,68
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ³	16,64
4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	18,75
4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м² в одном месте (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ³	28,25
4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков (Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки.)	м ³	4,08
4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов (Очистка поверхности от набега. Расчистка швов. Конопатка швов. Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов с зачисткой кромок.)	м шва	5,60
4-47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами (Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки.)	м ² обшивки	1,31
4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов (Обмазка раствором. Заглаживание поверхности.)	м.п.	1,07
4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	40,81
4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.)	м ²	30,24
4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падугов и тяг известково-гипсовым раствором (Отбивка слабосодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков.)	м ²	50,93
4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков (Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.)	м ³	3,94
4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков (Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки.)	м ³	3,83
4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона (Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель.)	м ²	1,18
4-55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилеастр и других поверхностей (Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности.)	м ³	7,99
4-56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой (Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками размером 40x40 мм).)	м ³	9,09
4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см (Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором.)	м.п.полосы	1,13
4-58	Устройство каркаса из проволочной сетки (Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой.)	м ²	2,33

1	2	3	4
4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба) (Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки по "шубу". Нанесение декоративного слоя.)	м ²	21,17
4-60	Устройство внутреннего утепления стен (Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка.)	м ²	9,67
4-61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг" (Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала.)	м ²	36,59
4-62	Ремонт "под шубу" площадью до 1м2 в одном месте (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.)	м ²	22,06
4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ (Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель.)	м ²	1,57
4-64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором (Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок.)	м	6,04
4-65	Установка уголка при оштукатуривании откосов (Приготовление состава. Установка уголка.)	м	4,23
4-66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру лесов (Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение фактуры.)		
4-66.1	на прямолинейных поверхностях	м ²	11,19
4-66.2	на криволинейных поверхностях	м ²	14,20
4-67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под покраску с лесов (Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием.)		
4-67.1	на прямолинейных поверхностях	м ²	8,75
4-67.2	на криволинейных поверхностях	м ²	13,31
4-68	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. При необходимости очистка.)		
4-68.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м ²	18,61
4-68.2	более 5 м²	м ²	17,24
4-68.3	с лестниц до 5 м²	м ²	22,83
4-68.4	более 5 м²	м ²	20,72
4-68.5	с люлек до 5 м²	м ²	21,76
4-68.6	более 5 м²	м ²	20,09
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-68.7	с земли и лесов площадью до 5 м²	м ²	3,33
4-68.8	более 5 м²	м ²	3,04
4-68.9	с лестниц до 5 м²	м ²	3,93
4-68.10	более 5 м²	м ²	3,48
4-68.11	с люлек до 5 м²	м ²	3,78
4-68.12	более 5 м²	м ²	3,48
4-69	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. При необходимости очистка.)		
4-69.1	с земли и лесов площадью до 5 м²	м ²	31,88
4-69.2	более 5 м²	м ²	27,51
4-69.3	с лестниц до 5 м²	м ²	37,63
4-69.4	более 5 м²	м ²	32,66
4-69.5	с люлек до 5 м²	м ²	36,59
4-69.6	более 5 м²	м ²	32,38
4-70	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4 м (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистка.)		

1	2	3	4
4-70.1	с земли и лесов площадью до 5 м ²	м ²	28,25
4-70.2	более 5 м ²	м ²	26,46
4-70.3	с лестниц до 5 м ²	м ²	39,74
4-70.4	более 5 м ²	м ²	36,29
4-70.5	с люлек до 5 м ²	м ²	33,55
4-70.6	более 5 м ²	м ²	30,54
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-70.7	с земли и лесов площадью до 5 м ²	м ²	4,38
4-70.8	более 5 м ²	м ²	3,93
4-70.9	с лестниц до 5 м ²	м ²	5,89
4-70.10	более 5 м ²	м ²	5,45
4-70.11	с люлек до 5 м ²	м ²	5,15
4-70.12	более 5 м ²	м ²	4,67
	добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов		
4-70.13	с земли и лесов	м ²	1,52
4-70.15	с лестниц	м ²	2,11
4-70.17	с люлек	м ²	1,82
4-71	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4 м		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистка.)		
4-71.1	с земли и лесов площадью до 5 м ²	м ²	50,78
4-71.2	более 5 м ²	м ²	45,19
4-71.3	с лестниц до 5 м ²	м ²	68,47
4-71.4	более 5 м ²	м ²	61,53
4-71.5	с люлек до 5 м ²	м ²	57,75
4-71.6	более 5 м ²	м ²	52,60
	добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов		
4-71.7	с земли и лесов	м ²	2,11
4-71.8	с лестниц	м ²	3,04
4-71.9	с люлек	м ²	2,56
4-72	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм		
	(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой дроби. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов. При необходимости очистка.)		
4-72.1	с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	22,68
4-72.2	более 5 м ²	м ²	20,39
4-72.3	с лестниц площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	26,61
4-72.4	более 5 м ²	м ²	24,32
4-72.5	с люлек площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	25,84
4-72.6	более 5 м ²	м ²	23,43
	добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя		
4-72.7	с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	3,33
4-72.8	более 5 м ²	м ²	3,04
4-72.9	с лестниц площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	4,08
4-72.10	более 5 м ²	м ²	3,63
4-72.11	с люлек площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	3,93
4-72.12	более 5 м ²	м ²	3,48
4-73	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа "Ветонит"	м ²	7,41
	(Очистка поверхности. Расшивка трещин. Приготовление смеси. Заполнение трещин смесью. Двукратное нанесение смеси. Шлифование поверхности. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.)		
4-74	Ремонт стыков стеновых панелей		
4-74.1	При прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	3,35
	(простукивание существующей цементно-песчаной заделки. Очистка устьев стыков. Приклеивание к поверхности стыков полимерной пленки. Огрунтовка граней. Нанесение герметика.)		

1	2	3	4
4-74.2	При непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	7,64
	(Простукивание существующей цементно-песчаной заделки. Удаление непрочной заделки. Очистка устьев стыков. Заделка стыков упругими прокладками или проконопатка просмоленной паклей. Огрунтовка граней. Нанесение герметика.)		
4-75	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом		
	(Очистка поверхности. Провешивание с установкой маяков. Смачивание водой. Приготовление состава. Установка и снятие малярной ленты. Огрунтовка. Нанесение состава с выравниванием.)		
	Ручным способом		
	крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом		
4-75.1	с лесов	м²	13,31
4-75.2	с люлек	м²	15,72
	крупнозернистым (2-3 мм) составом		
4-75.3	с лесов	м²	9,53
4-75.4	с люлек	м²	11,19
	Механизированным способом		
	крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом		
4-75.5	с лесов	м²	11,04
4-75.6	с люлек	м²	13,16
	крупнозернистым (2-3 мм) составом		
4-75.7	с лесов	м²	7,26
4-75.8	с люлек	м²	8,60
4-76	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов		
	(Провешивание поверхности с установкой маяков. Приготовление штукатурного состава. Нанесение штукатурного состава с разравниванием. Перестановка подмостей.)		
4-76.1	Высококачественного	м²	6,79
4-76.2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м²	0,43
4-76.3	Улучшенного	м²	6,04
4-76.4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м²	0,36
4-76.5	Добавлять при армировании сеткой	м²	3,19
4-77	Сплошное выравнивание штукатурки		
	(Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой.)		
	Стен		
	Цементно-известковым раствором		
4-77.1	при толщине намета до 5 мм	м²	5,00
4-77.2	до 10 мм	м²	6,34
	Полимерцементным раствором		
4-77.3	при толщине намета до 5 мм	м²	5,45
4-77.4	до 10 мм	м²	7,56
	Потолков		
	Цементно-известковым раствором		
4-77.5	при толщине намета до 5 мм	м²	5,60
4-77.6	до 10 мм	м²	7,26
	Полимерцементным раствором		
4-77.7	при толщине намета до 5 мм	м²	6,64
4-77.8	до 10 мм	м²	8,60
4-78	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями		
	(Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой.)		
4-78.1	стен	м²	11,14
4-78.2	потолков	м²	13,98
4-78.3	оконных и дверных откосов плоских	м²	18,80
4-78.4	криволинейных	м²	39,76
4-79	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)		
	(Нанесение раствора вручную с затиркой или разравниванием.)		

1	2	3	4
4-79.1	Известковым раствором	м ²	6,79
4-79.2	Штукатурным составом	м ²	3,93
4-79.3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п.4-79.2)	м ²	1,37
4-80	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м ²	9,38
	(Подшивка потолков.)		
5. Облицовочные работы			
5-1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	м ²	26,33
	(Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плитусных плиток	м ²	33,47
	(Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-3	Облицовка стен полистирольными плитками по мастике	м ²	14,13
	(Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности облицовки.)		
5-4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м ²	11,16
	(Устройство каркаса из деревянных брусков или постановка пробок. Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок.)		
5-5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клею или мастике)	м ²	3,72
	(Облицовка пластиком по подготовленной поверхности.)		
5-6	Установка карнизных или плитусных плиток по стенам	м.п.	3,27
	(Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.)		
5-7	Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам	м.п.	3,72
	(Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток.)		
5-8	Установка встроенных деталей	деталь	3,27
	(Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей.)		
5-9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	3,07
	(Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	2,30
	(Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	5,37
	(Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	4,09
	(Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-13	Смена старых карнизных или плитусных плиток	плитка	3,20
	(Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)		
5-14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²	2,81
	(Разборка облицовки.)		
5-15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м ²	3,84
	(Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.)		
5-16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м ²	7,42
	(Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с укладкой в штабель.)		
5-17	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м ²	3,33
	(Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель.)		
5-18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м ²	21,13
	(Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску.)		
5-19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м ²	22,32
	(Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. Крепление панелей гвоздями к бруску.)		
5-20	Устройство подвесного потолка	м ²	21,87

1	2	3	4
	(Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов.)		
5-21	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м ²	5,50
	(Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Грунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков.)		
5-22	Обшивка стен гипсокартоном	м ²	8,48
	(Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.)		
5-23	Обшивка потолков гипсокартоном	м ²	18,29
	(Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.)		
5-24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм	м ²	15,62
	(Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов.)		
5-25	Фугование швов	м.шва	0,49
	(Заполнение швов массой (фуга).)		
5-26	Разборка подвесных потолков	м ²	4,84
	(Разборка подшивки.)		
5-27	Устройство подшивки потолка	м ²	8,03
	(Разметка. Пришивка досок.)		
5-28	Обшивка стен вагонкой	м ²	4,76
	(Обшивка стен вагонкой.)		
5-29	Снятие пластиковых плит с потолка	м ²	1,21
	(Снятие пластиковых плит с потолка.)		
5-30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	4,17
	(Приготовление клеящегося состава. Установка уголков.)		
5-31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса		
	(Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.)		
5-31.1	Площадью ремонтируемых мест до 1 м2	м ²	5,95
5-31.2	Площадью ремонтируемых мест до 5 м2	м ²	5,06
5-31.3	Площадью ремонтируемых мест до 10 м2	м ²	4,31
5-32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м ²	10,41
	(Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой. Заделка стыков.)		
6.Малярные работы			
6-1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	8,60
	(Шлифовка поверхности. Грунтовка и шпатлевка за 2 раза.)		
6-2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	6,34
	(Грунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Грунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз.)		
6-3	Водоземulsionная окраска стен	м ²	5,21
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)		
6-4	Водоземulsionная окраска потолков	м ²	6,39
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)		
6-5	Акриловая окраска стен	м ²	5,21
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)		
6-6	Акриловая окраска потолков	м ²	6,39
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 3 раза.)		
6-7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	м ²	6,17
	(Соскабливание скребком.)		
6-8	Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен	м ²	4,27
	(Намачивание поверхности. Снятие старого слоя.)		
6-9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м ²	1,44
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 1 раз.)		
6-10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м ²	1,69
	(Очистка поверхности. Грунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Грунтовка вторая. Окраска за 1 раз.)		
6-11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	7,56

1	2	3	4
	(Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м ²	9,23
	(Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м ²	5,00
	(Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м ²	7,41
	(Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м ²	8,60
	(Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м ²	10,57
	(Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-17	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	7,41
	(Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м ²	13,60
	(Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	3,63
	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз.)		
6-20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м ²	20,57
	(Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за один раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	5,75
	(Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1 раз.)		
6-22	Масляная окраска дверных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	3,26
	(Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м ²	14,35
	(Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)		
6-24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	1,57
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	3,39
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Шлифовка. Окраска за 2 раза.)		
6-26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	м ²	1,05
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)		
6-27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	м ²	1,31
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	м ²	4,57
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-29	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м ²	8,85
	(Очистка поверхности (от ржавчины, окислы, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,64

1	2	3	4
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	1,07
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	1,44
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	1,82
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м ²	2,26
	(Огрунтовка нитролаком за 1 раз. Зачистка пузырьков воздуха и ворса. Покрытие паркетным лаком за 2 раза.)		
6-35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,89
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	2,41
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	1,22
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	2,86
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	1,37
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	3,48
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	1,96
	(Покрытие поверхности лаком за 1 раз.)		
6-42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	5,00
	(Покрытие поверхности лаком за 2 раза.)		
6-43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	2,33
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)		
6-44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	3,77
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-45	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м ²	4,83
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)		
6-46	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м ²	8,21
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м ²	2,08
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)		
6-48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м ²	3,39
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м ²	4,03
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 1 раз.)		
6-50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м ²	7,16
	(Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 2 раза.)		
6-51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м ²	3,64
	(Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проофилка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.)		

1	2	3	4
6-68	Маслянная окраска санитарно-технических отопительных приборов труб за 2 раза (Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 2 раза.)	м ²	6,77
6-69	Маслянная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз (Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз.)	м ²	5,85
6-70	Маслянная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза (Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза.)	м ²	8,08
6-71	Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза (Окраска по "шубе" поверхности за два раза.)	м ²	1,22
6-72	Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза (Окраска по "шубе" поверхности за два раза.)	м ²	1,52
6-73	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза (Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза)	м ²	1,22
6-74	Грунтовка стен, полов (Огрунтовка поверхности.)		
6-74.1	за 1 раз	м ²	0,42
6-74.2	за 2 раза	м ²	0,52
6-75	Грунтовка потолков (Огрунтовка поверхности.)		
6-75.1	за 1 раз	м ²	0,47
6-75.2	за 2 раза	м ²	0,57
6-76	Водэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз (Окраска за один раз.)	м ²	1,07
6-77	Водэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз (Окраска за один раз.)	м ²	1,22
6-78	Снятие клеевой краски со стен и потолков (Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.)	м ²	0,80
6-79	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков (Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.)	м ²	0,44
6-80	Снятие акриловой краски со стен и потолков (Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя.)	м ²	2,01
6-81	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (Огрунтовка поверхности.)		
6-81.1	первый слой	м ²	0,91
6-81.2	последующий слой	м ²	0,91
6-82	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин.) Окраска за 2 раза.)	м ²	2,62
6-83	Простая масляная окраска стен с подготовкой (Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза.)		
6-83.1	с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	3,78
6-83.2	с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	6,34
6-83.3	с расчисткой старой краски более 35 %	м ²	9,38
6-84	Окраска известковыми составами внутри помещений		
6-84.1	по штукатурке (Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска.)	м ²	2,26
6-84.2	по кирпичу и бетону (Очистка поверхности. Окраска.)	м ²	1,22
6-84.3	по дереву (Очистка поверхности. Окраска.)	м ²	1,22
6-85	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке (Очистка от загрязнений и удаление пятен. Растушевка и очистка наблю вручную (частичная). Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин ит расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
6-85.1	с земли и лесов	м ²	1,82
6-85.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,96
6-85.3	с люлек	м ²	3,33

1	2	3	4
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-85.4	с земли и лесов; с лестниц и катучих лесов	м ²	0,30
6-85.5	с люлек	м ²	0,46
6-86	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу	м ²	
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Окраска.)		
6-86.1	с земли и лесов	м ²	1,07
6-86.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,52
6-86.3	с люлек	м ²	3,19
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-86.4	с земли и лесов	м ²	0,18
6-86.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,19
6-86.6	с люлек	м ²	0,33
6-87	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву		
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Окраска.)		
6-87.1	с земли и лесов	м ²	1,07
6-87.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,22
6-88	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых		
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Растушевка и очистка наблю вручную (частичная). Расшивка трещин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка за два раза. Окраска.)		
6-88.1	с земли и лесов	м ²	2,11
6-88.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,56
6-88.3	с люлек	м ²	3,63
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-88.4	с земли и лесов	м ²	0,24
6-88.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,30
6-88.6	с люлек	м ²	0,45
6-89	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 %		
	Без подготовки		
	(Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещины щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Окраска.)		
6-89.1	с земли и лесов	м ²	2,26
6-89.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,86
6-89.3	с люлек	м ²	4,67
	с подготовкой		
	(Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска)		
6-89.4	с земли и лесов	м ²	3,04
6-89.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	3,78
6-89.6	с люлек	м ²	6,19
6-90	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой		
	(Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска.)		
	с расчисткой старой краски до 35 %		
6-90.1	с земли и лесов	м ²	5,00
6-90.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	6,79
6-90.3	с люлек	м ²	9,97
	с расчисткой старой краски более 35 %		
6-90.4	с земли и лесов	м ²	7,41
6-90.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	9,08
6-90.6	с люлек	м ²	14,68
6-91	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой		
	(Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка, подмазка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Шлифовка шпатлевки. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Флейцевание. Шлифовка. Первая окраска. Флейцевание. Шлифовка окрашенной поверхности. Вторая окраска. Флейцевание или торцевание.)		

1	2	3	4
	с расчисткой старой краски до 10 %		
6-91.1	с земли и лесов	м ²	3,48
6-91.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	4,38
6-91.3	с люлек	м ²	6,97
	с расчисткой старой краски до 35 %		
6-91.4	с земли и лесов	м ²	5,45
6-91.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	6,64
6-91.6	с люлек	м ²	10,75
	с расчисткой старой краски более 35 %		
6-91.7	с земли и лесов	м ²	8,01
6-91.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	9,82
6-91.9	с люлек	м ²	15,87
6-92	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке		
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
	за 1 раз		
6-92.1	с земли и лесов	м ²	2,26
6-92.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,71
6-92.3	с люлек	м ²	4,38
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-92.4	с земли и лесов	м ²	0,25
6-92.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,30
6-92.6	с люлек	м ²	0,45
	за 2 раза		
6-92.7	с земли и лесов	м ²	2,56
6-92.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	3,04
6-92.9	с люлек	м ²	4,82
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-92.10	с земли и лесов	м ²	0,33
6-92.11	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,45
6-92.12	с люлек	м ²	0,60
6-93	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу		
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мес. Огрунтовка. Окраска.)		
	за 1 раз		
6-93.1	с земли и лесов	м ²	1,67
6-93.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,11
6-93.3	с люлек	м ²	3,33
	при окраске фасадов рустованных добавлять		
6-93.4	с земли и лесов	м ²	0,16
6-93.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,19
6-93.6	с люлек	м ²	0,33
	за 2 раза		
6-93.7	с земли и лесов	м ²	2,26
6-93.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,56
6-93.9	с люлек	м ²	4,52
	При окраске фасадов рустованных добавлять		
6-93.10	с земли и лесов	м ²	0,21
6-93.11	с лестниц и катучих лесов	м ²	0,25
6-93.12	с люлек	м ²	0,57
6-94	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву		
	(Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.)		
	за 1 раз		
6-94.1	с земли и лесов	м ²	0,91
6-94.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,10
	за 2 раза		

1	2	3	4
6-94.3	с земли и лесов	м ²	1,37
6-94.4	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,52
6-95	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов		
	(Окраска фасада.)		
	простые фасады		
	за 1 раз		
6-95.1	с земли и лесов	м ²	0,77
6-95.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,03
6-95.3	с люлек	м ²	1,52
	за 2 раза		
6-95.4	с земли и лесов	м ²	1,46
6-95.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,80
6-95.6	с люлек	м ²	2,89
	сложные фасады		
	за 1 раз		
6-95.7	с земли и лесов	м ²	0,92
6-95.8	с лестниц и катучих лесов	м ²	1,21
6-95.9	с люлек	м ²	1,86
	за 2 раза		
6-95.10	с земли и лесов	м ²	1,67
6-95.11	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,11
6-95.12	с люлек	м ²	3,19
6-96	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель		
	(Очистка от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Подмазка свищей и гребней. Шлифовка подмазанных мест. Окраска.)		
6-96.1	за 1 раз	м ²	1,67
6-96.2	за 2 раза	м ²	3,19
6-97	Шпатлевка фасадов		
	(Шлифовка поверхности. Шпатлевка.)		
	простых фасадов		
6-97.1	с земли и лесов	м ²	2,86
6-97.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	3,63
6-97.3	с люлек	м ²	5,89
	сложные фасады		
6-97.4	с земли и лесов	м ²	3,48
6-97.5	с лестниц и катучих лесов	м ²	4,23
6-97.6	с люлек	м ²	6,64
6-98	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок		
	(Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.)		
6-98.1	с земли и лесов	м ²	2,08
6-98.2	с лестниц и катучих лесов	м ²	2,62
6-98.3	с люлек	м ²	3,64
6-99	Акриловая окраска стен по обоям		
	(Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Окрашивание поверхности обоев.)		
6-99.1	за 1 раз	м ²	2,71
6-99.2	за 2 раза	м ²	3,19
6-100	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки		
	(Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен, потолка нанесением шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на стыки плит, трещины и т.п. Повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания.)		
6-100.1	Стен	м ²	4,60
6-100.2	Потолков	м ²	7,29
6-101	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной		
	(Расчистка и обеспыливание трещин, отверстий. Заделка монтажной пеной. Срезание излишков пены после высыхания. Шпатлевка. Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за второй раз.)		
6-101.1	Трещины	м.п.	3,16

1	2	3	4
6-101.2	Отверстия площадью до 0,005 м ²	м ²	1,05
6-101.3	Отверстия площадью до 0,01 м ²	м ²	1,31
6-101.4	Отверстия площадью до 0,02 м ²	м ²	1,85
7.Стекольные работы			
7-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м² (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	6,10
7-2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	5,06
7-3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м² (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	6,40
7-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	5,65
7-5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м² (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	13,24
7-6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м² (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	6,25
7-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	5,65
7-8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м² (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	11,75
7-9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	5,80
7-10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м ²	14,13
7-11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах (Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. Укрепление стекла.)	м ²	4,07
7-12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	6,92
7-13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	9,67
7-14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	13,19
7-15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м² до 1 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	3,19
7-16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м² до 0,5 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	4,62
7-17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м² (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	6,05

1	2	3	4
7-18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площ.стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2 (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	10,13
7-19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площ.стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2 (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м ²	5,66
7-20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 (Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.)	м ²	11,95
8. Обойные работы			
8-1	Оклейка стен простыми обоями (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м ²	3,65
8-2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м ²	5,88
8-3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м ²	10,63
8-4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,38
8-5	Наклейка бордюра или фриза на плотные или тисненные обои (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,60
8-6	Наклейка бордюра и фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,74
8-7	Оклейка потолков обоями (Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м ²	7,31
8-8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м ²	10,90
8-9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности. (при необходимости).. Оклейка пленкой.)	м ²	15,22
8-10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовкой поверхности (Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м ²	6,66
8-11	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) с подготовкой поверхности (Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м ²	7,86
8-12	Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовкой поверхности (Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м ²	3,33
8-13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой (ПДСО) с подготовкой поверхности (Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой.)	м ²	15,87
8-14	Обшивка стен картоном (Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру.)	м ²	1,44
8-15	Подшивка потолков картоном (Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру.)	м ²	1,95
8-16	Снятие обоев (Снятие старых обоев.)	м ²	1,02
8-17	Снятие линкруста (Снятие линкруста.)	м ²	1,02
8-18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м ²	0,22

1	2	3	4
	(Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски.)		
8-19	Смена на стенах высококачественных обоев	м²	10,16
	(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка.)		
8-20	Смена высококачественных обоев на потолке	м²	14,60
	(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящегося состава. Нарезка обоев. Оклейка обоями. Подклейка швов и их обработка.)		
8-21	Наклейка потолочных плинтусов	м	0,89
	(Крепление потолочного плинтуса клеем.)		
8-22	Покрытие поверхности жидкими обоями	м²	3,19
	(Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. Нанесение отделочного состава за один раз.)		
8-23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	м²	9,03
	(Очистка потолка от набега. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)		

1	2	3	4
9.Центральное отопление			
9-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	9,19
	(Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.)		
9-2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	18,89
	(Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)		
9-3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	31,22
	(Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)		
9-4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	2,40
	(Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.)		
9-5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	6,08
	(Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)		
9-6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	9,87
	(Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)		
9-7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м	15,95
	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)		
9-8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м	16,27
	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)		
9-9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	м	19,70
	(Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)		
9-10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентиляй или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	15,14
	(Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.)		
9-11	Смена кронштейнов	шт.	4,27
	(Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.)		
9-12	Смена радиаторных пробок	шт.	4,38
	(Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.)		
9-13	Смена манометра или термометра	прибор	3,30
	(Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.)		
9-14	Ремонт ручных насосов	насос	88,71
	(Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса.)		
9-15	Ремонт (ревизия или притирка) кранов пробкового типа	кран	5,92
	(Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.)		
9-16	Ремонт (ревизия или притирка) кранов вентиляльного типа	кран	4,27
	(Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.)		
9-17	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	45,31
	(Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)		
9-17.1	Перегруппировка секций старого радиатора (8 секций) или замена его средних секций	секция	47,43
	(Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)		
9-17.2	Перегруппировка секций старого радиатора (9 секций) или замена его средних секций	секция	49,55
	(Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)		

1	2	3	4
9-17.3	Перегруппировка секций старого радиатора (10 секций) или замена его средних секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	51,67
9-18	Добавление крайней секции к радиатору (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.)	секция	29,03
9-19	Снятие крайних секций радиатора (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.)	секция	21,39
9-20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.)	радиатор	27,05
9-21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.)	радиатор	34,69
9-22	Демонтаж ручных насосов (Отсоединение насоса со снятием его с креплений.)	насос	21,25
9-23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе (Отсоединение и снятие прибора.)	радиатор	16,56
9-24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе (Отсоединение и снятие прибора.)	радиатор	20,94
9-25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	4,38
9-26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	5,13
9-27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	6,36
9-28	Установка микровоздушников на отопительных приборах (Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника.)	кран	6,73
9-29	Замена микровоздушников на отопительных приборах (Снятие старого микровоздушника и установка нового.)	кран	3,54
9-30	Смена отопительного прибора (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.)	прибор	38,44
9-31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.)	м	24,78
9-32	Снятие водогрейных колонок (Отсоединение арматуры от трубопровода.)	колонка	14,95
9-33	Установка водогрейных колонок	комплект	61,63
9-34	Установка индивидуальных приборов учета тепла с врезкой	прибор	76,87
9-35	Монтаж индивидуальных приборов учета тепла	прибор	38,11
9-36	Демонтаж индивидуальных приборов учета тепла	прибор	29,25
10. Водопровод и канализация			
10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	7,94
10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	8,88
10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм (Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)	м	9,70
10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	12,07

1	2	3	4
	(Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)		
10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	13,17
	(Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.)		
10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	19,20
	(Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.)		
10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	28,59
	(Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.)		
10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	19,86
	(Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.)		
10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	8,22
	(Резка труб. Снятие креплений.)		
10-10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	18,11
	(Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика).)		
10-11	Смена пластмассовых канализационных труб	м	9,85
	(Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.)		
10-12	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	13,01
	(Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)		
10-13	Ремонт вентиля	вентиль	5,07
	(Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.)		
10-14	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	6,85
	(Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.)		
10-17	Слить стояк холодной воды	стояк	6,85
	(Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.)		
10-18	Слить стояк горячей воды	стояк	8,22
	(Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.)		
10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	5,20
	(Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.)		
10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	21,77
	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)		
10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	30,02
	(Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.)		
10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	41,28
	(Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий.)		
10-23	Смена фаянсового унитаза	прибор	33,18
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-24	Смена фаянсового умывальника	прибор	31,78
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-25	Смена раковины	прибор	20,02
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-26	Смена мойки на одно отделение	прибор	33,34

1	2	3	4
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-27	Смена мойки на два отделения	прибор	39,69
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-28	Смена ванны любой модели	прибор	79,88
	(Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-29	Смена сиденья к унитазу	шт.	9,43
	(Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.)		
10-30	Смена манжеты к унитазу	шт.	10,94
	(Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.)		
10-31	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	15,58
	(Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.)		
10-32	Смена держки к смывному бачку	шт.	5,88
	(Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой.)		
10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	17,30
	(Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.)		
10-34	Смена трапа	шт.	14,29
	(Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)		
10-35	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	11,45
	(Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)		
10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	4,80
	(Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением.)		
10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	17,48
	(Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)		
10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	28,59
	(Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)		
10-39	Смена смесителя для ванны	шт.	20,64
	(Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)		
10-40	Смена водоразборных кранов	шт.	5,25
	(Снятие старого крана. Установка нового крана.)		
10-41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	11,60
	(Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.)		
10-42	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	13,51
	(Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.)		
10-43	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	3,19
	(Регулировка клапанов смывного бачка на месте.)		
10-44	Снятие фаянсового унитаза	прибор	9,54
	(Отсоединение и снятие прибора.)		
10-45	Снятие смывного бачка	прибор	5,57
	(Отсоединение и снятие прибора.)		
10-46	Снятие смывной трубы	прибор	8,41
	(Отсоединение и снятие смывной трубы.)		
10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	11,45
	(Отсоединение и снятие прибора.)		
10-48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	3,18
	(Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной до другой. Прочистка трубопровода.)		
10-49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стойке водоснабжения	вентиль	13,98
	(Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)		
10-50	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	5,74
	(Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.)		

1	2	3	4
10-51	Смена головки вентиля (Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.)	шт.	5,57
10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним (Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание стонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка стона с муфтой. Наполнение стояка водой.)	прибор	52,42
10-53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним (Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.)	прибор	8,57
10-54	Смена сифона в ванной (Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.)	шт.	12,85
10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору (Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.)	шт.	5,25
10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору (Подсоединение гибкой подводки.)	шт.	5,72
10-57	Замена душевой кабины и поддона (Демонтаж старого комплекта. Установка нового.)	прибор	144,53
10-58	Установка душевой кабины и поддона (Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.)	прибор	127,04
10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" (Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.)	прибор	57,17
10-60	Замена смесителя с душевой сеткой (Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.)	прибор	23,83
10-61	Смена обвязки для ванны (Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.)	прибор	23,02
10-62	Установка тумбы под мойку (Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации.)	шт.	25,40
10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя (Снятие старого шланга. Установка нового.)	шланг	8,26
10-64	Смена головки смесителя (Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.)	шт.	5,25
10-65	Укрепление унитаза (Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.)	прибор	8,63
10-66	Смена трубы излива на смесителе (Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю.)	шт.	3,97
10-67	Ремонт смесителя (Откручивание и замена вентиляльной головки.)	шт.	9,54
10-68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах (Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения.)	фильтр	18,27
10-69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах (Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.)	фильтр	7,47
10-70	Установка заглушек (Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.)	шт.	5,74
10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление.)	шт.	15,07
10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление.)	прибор	19,86
10-73	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	3,97

1	2	3	4
	(Замена сальникового кольца.)		
10-74	Смена унитаза типа "Компакт" (Демонтаж старого унитаза. Установка нового.)	прибор	42,88
10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм (Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.)	стык	3,97
10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	7,94
10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	9,54
10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.)	кран	11,10
10-79	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	9,54
10-80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	11,10
10-81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.)	кран	12,70
10-82	Установка биде (Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды.)	прибор	50,51
10-83	Смена биде (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	63,21
10-84	Смена выпуска ванны (Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном.)	выпуск	13,67
10-85	Смена полотенцесушителя (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	21,92
10-86	Установка пьедестала под умывальник (Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона.)	пьедестал	15,89
10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора (Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.)	прибор	44,16
10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора (Прочистка, промывка.)	прибор	7,09
10-89	Прочистка засора сифона и выпуска (Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.)	прибор	4,75
10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого (Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.)	прибор	47,18
10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого (Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.)	прибор	22,71
10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого (Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя.)	прибор	31,46
10-93	Установка импортной ванны со снятием старой (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	87,90
10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого (Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	24,12
10-95	Установка импортного бачка со снятием старого (Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	19,03

1	2	3	4
10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	52,42
	(Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.)		
10-97	Смена эллипсной резины	шт.	12,70
	(Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.)		
10-98	Набивка сальника в вентиле	прибор	5,07
	(Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы.)		
10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб		
	(Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-99.1	Диаметром 50 мм	м	11,60
10-99.2	Диаметром 100 мм	м	13,01
10-99.3	Диаметром 150 мм	м	14,45
10-100	Прокладка водопроводов из стальных труб		
	(Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)		
10-100.1	Диаметром 50 мм	м	5,57
10-100.2	Диаметром 100 мм	м	7,47
10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб		
	(Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.)		
10-101.1	Диаметром 150 мм	м	11,60
10-101.2	Диаметром 200 мм	м	12,23
10-102	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах		
	(Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.)		
10-102.1	Диаметром до 25 мм	м	2,06
10-102.2	Диаметром до 32 мм	м	2,22
10-102.3	Диаметром до 40 мм	м	2,38
10-102.4	Диаметром до 50 мм	м	2,69
10-102.5	Диаметром до 63 мм	м	3,35
10-102.6	Диаметром до 90 мм	м	3,66
10-102.7	Диаметром до 110 мм	м	3,97
10-102.8	Диаметром до 160 мм	м	4,91
10-103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках		
	(Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.)		
10-103.1	Диаметром до 50 мм	м	5,07
10-103.2	Диаметром до 63 мм	м	5,57
10-103.3	Диаметром до 90 мм	м	6,04
10-103.4	Диаметром до 110 мм	м	6,35
10-103.5	Диаметром до 160 мм	м	8,10
10-103.6	Диаметром до 225 мм	м	9,20
10-104	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,34
	(Выравнивание стыков труб. Сварка труб.)		
10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб		
	(Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.)		
10-105.1	Диаметром 100 мм	м	6,35
10-105.2	Диаметром 150 мм	м	7,13
10-105.3	Диаметром 200 мм	м	7,47
10-106	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб		
	(Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.)		
10-106.1	Диаметром 110 мм	м	6,66
10-106.2	Диаметром 160 мм	м	7,32
10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	290,46

1	2	3	4
	(Очистка колодца. Пробивка отверстия в стенке колодца. Копка и засыпка приемка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)		
10-108	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб		
	(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-108.1	Диаметром 50 мм	м	5,74
10-108.2	Диаметром 100 мм	м	8,49
10-108.3	Диаметром 150 мм	м	11,92
10-109	Разборка трубопроводов из керамических канализационных труб		
	(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-109.1	Диаметром 150 мм	м	5,20
10-109.2	Диаметром 200 мм	м	5,88
10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб		
	(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-110.1	Диаметром 100 мм	м	5,74
10-110.2	Диаметром 150 мм	м	6,44
10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб		
	(Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.)		
10-111.1	Диаметром 50 мм	м	6,14
10-111.2	Диаметром 100 мм	м	7,52
10-112	Отключение водопроводной магистрали		
	(Снятие заглушки или пожарного гидранта или открытие задвижки в ливневую канализацию, проведение опорожнения магистрали.)		
10-112.1	Диаметром 50 мм	км	97,19
10-112.2	Диаметром 100 мм	км	112,26
10-112.3	Диаметром 150 мм	км	124,58
10-112.4	Диаметром 200 мм	км	153,32
10-112.5	Диаметром 300 мм	км	182,05
10-112.6	Диаметром 400 мм	км	257,35
10-112.7	Диаметром 500 мм	км	339,47
10-113	Включение (наполнение) водопроводной магистрали		
	(Проведение водоотлива на спускном колодце, закрытие пожарного гидранта. Снятие стендера. Проведение спуска воздуха. Наполнение магистрали водой.)		
10-113.1	Диаметром 50 мм	км	73,08
10-113.2	Диаметром 100 мм	км	74,19
10-113.3	Диаметром 150 мм	км	99,94
10-113.4	Диаметром 200 мм	км	113,60
10-113.5	Диаметром 300 мм	км	146,47
10-113.6	Диаметром 400 мм	км	202,60
10-113.7	Диаметром 500 мм	км	243,66
10-114	Отключение домового ввода	ввод	32,09
	(Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца.)		
10-115	Установка задвижки чугунной водопроводной		
	(Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.)		
10-115.1	Диаметром 50 мм	задвижка	8,26
10-115.2	Диаметром 80 мм	задвижка	12,85
10-115.3	Диаметром 100 мм	задвижка	18,27
10-116	Снятие чугунной водопроводной задвижки		
	(Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях.)		
10-116.1	Диаметром 50 мм	задвижка	7,47
10-116.2	Диаметром 80 мм	задвижка	9,38
10-116.3	Диаметром 100 мм	задвижка	13,35
10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце		
	(Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика.)		
10-117.1	Диаметром 50 мм	задвижка	6,01
10-117.2	Диаметром 80 мм	задвижка	6,71
10-117.3	Диаметром 100 мм	задвижка	7,25
10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях		

1	2	3	4
	(Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром.)		
10-118.1	Диаметром 50 мм	задвижка	1,19
10-118.2	Диаметром 80 мм	задвижка	1,32
10-118.3	Диаметром 100 мм	задвижка	1,43
10-119	Ремонт задвижек		
	(Замена сальниковой набивки.)		
10-119.1	Диаметром 50 мм	задвижка	11,10
10-119.2	Диаметром 80 мм	задвижка	12,54
10-119.3	Диаметром 100 мм	задвижка	14,76
10-120	Установка поливочных вентелей	вентиль	3,50
	(Установка поливочного вентиля.)		
10-121	Замена вентиля		
	(Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.)		
10-121.1	Диаметром 15 мм	вентиль	11,29
10-121.2	Диаметром 20 мм	вентиль	11,76
10-121.3	Диаметром 25 мм	вентиль	12,39
10-121.4	Диаметром 32 мм	вентиль	13,01
10-121.5	Диаметром 50 мм	вентиль	13,67
10-122	Смена вентиля (шарового крана) в колодце		
	(Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца.)		
10-122.1	Диаметром 20 мм	вентиль	25,90
10-122.2	Диаметром 32 мм	вентиль	29,37
10-122.3	Диаметром 50 мм	вентиль	34,15
10-123	Установка вентиля (шарового крана) в колодце		
	(Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы и геометричности соединения. Закрытие колодца.)		
10-123.1	Диаметром 20 мм	вентиль	24,61
10-123.2	Диаметром 32 мм	вентиль	28,12
10-123.3	Диаметром 50 мм	вентиль	32,87
10-124	Ремонт вентиля		
	(Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.)		
10-124.1	Диаметром 15 мм	вентиль	2,69
10-124.2	Диаметром 20 мм	вентиль	3,19
10-124.3	Диаметром 32 мм	вентиль	5,07
10-124.4	Диаметром 50 мм	вентиль	11,10
10-125	Закрытие или открытие вентиля в колодце		
	(Закрытие или открытие вентиля.)		
10-125.1	Диаметром 15 мм	вентиль	1,43
10-125.2	Диаметром 20 мм	вентиль	1,49
10-125.3	Диаметром 25 мм	вентиль	1,61
10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети		
	(Закрытие или открытие вентиля.)		
10-126.1	Диаметром 15 мм	вентиль	0,62
10-126.2	Диаметром 20 мм	вентиль	0,68
10-126.3	Диаметром 25 мм	вентиль	0,84
10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть		
	(Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.)		
10-127.1	Диаметром до 50 мм	врезка	11,60
10-127.2	Диаметром до 80 мм	врезка	13,82
10-127.3	Диаметром до 100 мм	врезка	17,48
10-127.4	Диаметром до 150 мм	врезка	22,24
10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки)		
	(Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.)		
10-128.1	Диаметром до 25 мм	врезка	51,29

1	2	3	4
10-128.2	Диаметром до 32 мм	врезка	52,07
10-128.3	Диаметром до 50 мм	врезка	54,14
10-128.4	Диаметром до 80 мм	врезка	57,02
10-128.5	Диаметром до 100 мм	врезка	59,86
10-128.6	Диаметром до 150 мм	врезка	62,90
10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб		
	(Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов.)		
10-129.1	Диаметром 50 мм	врезка	59,39
10-129.2	Диаметром 100 мм	врезка	75,91
10-129.3	Диаметром 150 мм	врезка	98,46
10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ		
	(Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.)		
10-130.1	Диаметром 15 мм	врезка	1,59
10-130.2	Диаметром 25 мм	врезка	1,91
10-130.3	Диаметром 32 мм	врезка	2,22
10-130.4	Диаметром 40 мм	врезка	2,53
10-130.5	Диаметром 50 мм	врезка	3,66
10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ		
	(Разметка. Разборка участка трубопровода. Обрезка трубы. Прокладка труб с установкой фасонных частей.)		
10-131.1	Диаметром 50 мм	врезка	7,63
10-131.2	Диаметром 100 мм	врезка	8,73
10-131.3	Диаметром 150 мм	врезка	10,01
10-132	Врезка трубопровода в действующую водородную сеть из стальных труб		
	(Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.)		
10-132.1	Диаметром 15 мм	врезка	10,32
10-132.2	Диаметром 25 мм	врезка	10,95
10-132.3	Диаметром 32 мм	врезка	12,85
10-132.4	Диаметром 50 мм	врезка	16,67
10-133	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб		
	(Очистка трубы. Установка хомута с завертыванием гайки.)		
10-133.1	Диаметром 50 мм	хомут	19,70
10-133.2	Диаметром 63 мм	хомут	20,33
10-133.3	Диаметром 100 мм	хомут	21,92
10-134	Изготовление хомута ремонтного		
	(Разметка и вырезка заготовки. Разметка и вырезка отверстий.)		
10-134.1	Диаметром 20 мм	хомут	6,85
10-134.2	Диаметром 32 мм	хомут	8,22
10-134.3	Диаметром 50 мм	хомут	9,87
10-134.5	Диаметром 100 мм	хомут	15,07
10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки	колонка	13,29
	(Отсоединение и прочистка водопроводных труб.)		
10-136	Промывка и прочистка чугунных сифонов	сифон	5,74
	(Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.)		
10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон	3,19
	(Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.)		
10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекций	ввод	83,49
	(Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.)		
10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод	116,36
	(Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.)		
10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией		

1	2	3	4
	(Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции. присоединение водопровода.)		
10-140.1	Диаметром 50 мм	км	547,54
10-140.2	Диаметром 80 мм	км	657,05
10-140.3	Диаметром 100 мм	км	905,19
10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции		
	(Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Присоединение водопровода.)		
10-141.1	Диаметром 50 мм	км	273,77
10-141.2	Диаметром 80 мм	км	328,52
10-141.3	Диаметром 100 мм	км	383,28
10-142	Очистка канализационных колодцев вручную		
	(Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погрузка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.)		
10-142.1	В грунте II группы	м³ грунта	94,48
10-142.2	В грунте III группы	м³ грунта	146,26
10-142.3	В грунте IV группы	м³ грунта	217,05
10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации		
	(Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи.)		
10-143.1	Диаметром 150 мм	м	6,85
10-143.2	Диаметром 200 мм	м	9,57
10-143.3	Диаметром 300 мм	м	13,13
10-144	Работа бригады по ликвидации засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной ГАЗ-53 /77-57/		
	(Открытие колодца, проверка наличия газа в сети, проветривание колодца. Опускание шланга от машины в колодец, заправка его вручную в трубопровод на длину до 2-х метров. Промывка трубопровода от колодца к колодцу (длиной 40-50 м), но не менее трех раз. Поднятие шланга от машины. Очистка колодца, поднятие осадка вверх. Закрытие колодца.)		
10-144.1	Диаметр трубы до 300 мм	м	137,36
10-145	Очистка водопроводного колодца		
	(Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погрузка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.)		
10-145.1	В грунте II группы	м³ грунта	94,48
10-145.2	В грунте III группы	м³ грунта	146,26
10-145.3	В грунте IV группы	м³ грунта	217,05
10-146	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона		
	(Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж железобетонных колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка.)		
10-146.1	Диаметром до 1000 мм в сухих грунтах	м глубины	224,41
10-146.2	Диаметром до 1000 мм в мокрых грунтах	м глубины	336,66
10-146.3	Диаметром до 1500 мм в сухих грунтах	м глубины	193,41
10-146.4	Диаметром до 1500 мм в мокрых грунтах	м глубины	290,15
10-146.5	Диаметром до 2000 мм в сухих грунтах	м глубины	185,15
10-146.6	Диаметром до 2000 мм в мокрых грунтах	м глубины	277,76
10-147	Зачеканка стыков		
	(Укладка колец кабелки. Обмазка раствором. Зачеканка.)		
10-147.1	Диаметром до 50 мм	стык	5,47
10-147.2	Диаметром до 100 мм	стык	8,90
10-148	Установка заглушек		
	(Приварка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами.)		
10-148.1	Диаметром 50 мм	шт.	12,54
10-148.2	Диаметром 80 мм	шт.	14,29
10-148.3	Диаметром 100 мм	шт.	16,83
10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фасонная	14,61
	(Снятие и установка с заделкой раструбов.)		
10-150	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м	3,19
	(Очистка трубопровода. Установка заглушек. Наполнение трубопровода водой. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды и снятие заглушек.)		

1	2	3	4
10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	М	1,13
	(Очистка трубопровода. Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов. Наполнение водой до заданного давления. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра.)		
10-152	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	26,52
	(Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.)		
10-153	Установка раковины	прибор	8,57
	(Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.)		
10-154	Установка трапа диаметром 50 мм	шт.	7,94
	(Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков.)		
10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	3,97
	(Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.)		
10-156	Установка смесителя для ванны	шт.	10,63
	(Установка смесителя.)		
10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепление	2,75
	(Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.)		
10-158	Установка креплений для умывальников и моек	шт.	4,37
	(Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.)		
10-159	Резка труб		
	(Разметка и резка труб.)		
10-159.1	Диаметром до 25 мм	резка	0,88
10-159.2	Диаметром до 32 мм	резка	1,06
10-159.3	Диаметром до 50 мм	резка	1,64
10-160	Сварка труб в стык		
	(Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.)		
10-160.1	Диаметром до 50 мм	стык	8,17
10-160.2	Диаметром до 100 мм	стык	12,19
10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах		
	(Нарезка внешней резьбы.)		
10-161.1	Диаметром до 25 мм	конец	2,23
10-161.2	Диаметром до 32 мм	конец	3,14
10-161.3	Диаметром до 50 мм	конец	4,93
10-162	Гнутье трубы		
	(Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом.)		
10-162.1	Диаметром до 15 мм	изгиб	1,06
10-162.2	Диаметром до 25 мм	изгиб	1,35
10-162.3	Диаметром до 32 мм	изгиб	1,64
10-163	Приварка фланцев		
	(Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его.)		
10-163.1	Диаметром до 50 мм	фланец	10,08
10-163.2	Диаметром до 100 мм	фланец	14,44
10-164	Приварка отводов		
	(Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода.)		
10-164.1	Отводы диаметром 50 мм	отвод	10,08
10-164.2	Отводы диаметром 100 мм	отвод	15,12
10-165	Установка накладной муфты		
	(Приварка упорных колец. Установка муфты.)		
10-165.1	Диаметром до 100 мм	муфта	51,15
10-165.2	Диаметром до 150 мм	муфта	52,72
10-166	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке		
	(Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.)		
10-166.1	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм	фасонная	5,75
10-166.2	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 50 мм	фасонная	6,61
10-166.3	Отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм	фасонная	12,19

1	2	3	4
10-166.4	Тройник диаметром до 32 мм	фасонная	8,34
10-166.5	Тройник диаметром до 50 мм	фасонная	9,57
10-166.6	Тройник диаметром до 100 мм	фасонная	17,91
10-166.7	Крестовина диаметром до 32 мм	фасонная	11,31
10-166.8	Крестовина диаметром до 50 мм	фасонная	12,87
10-166.9	Крестовина диаметром до 100 мм	фасонная	24,69
10-167	Обследование технического состояния приборов учета воды (Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды.)	прибор	1,59
10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ (Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счетчика. Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ.)	прибор	5,72
10-169	Приемка приборов учета воды (Подноска счетчика к стенду, закрепление счетчика в корпусе. Запись испытания до проверки. Запуск насоса. Открытие задвижки, пуск воды в бак. Пропускание необходимого количества воды через счетчик. Запись показания после расходов. Подсчет погрешностей в показаниях. При отклонении показаний от допустимых регулировка регулятором. Сдача госповерителю.)		
10-169.1	Диаметром 20-40 мм	прибор	8,41
10-169.2	Диаметром 50-80 мм	прибор	9,70
10-169.3	Диаметром 100-150 мм	прибор	10,32
10-170	Установка водомера диаметром до 50 мм (Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.)	прибор	16,04
10-171	Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм (Бурение скважины. Установка водопроводных труб и фильтра. Установка вентиля и ручного насоса. Пробная откачка.)		
10-171.1	В грунте I группы	м глубины	47,63
10-171.2	В грунте II группы	м глубины	55,58
10-172	Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м (Разработка грунта. Монтаж сборных, железобетонных колец. Сверление отверстий и установка скоб. Засыпка пазух и отвозка излишнего грунта.)		
10-172.1	В грунте I группы	м глубины	143,17
10-172.2	В грунте II группы	м глубины	153,58
10-173	Устройство сборных железобетонных колодцев (Устройство щебеночной подготовки. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка и скоб.)		
10-173.1	В грунтах сухих	м ³	204,78
10-173.2	В грунтах мокрых	м ³	320,47
10-174	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах (Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры.)	м ³	133,10
10-175	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах (Устройство бетонной подготовки. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.)	м ³	173,04
10-176	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах (Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного бетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры.)	м ³ конструкции	126,11
10-177	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах (Устройство бетонной подготовки. Монтаж сборных железобетонных плит днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.)	м ³ конструкции	155,12
10-178	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании ряда (Приготовление раствора. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место.)		
10-178.1	При наращивании одного ряда	колодец	84,13

1	2	3	4
10-178.2	При наращивании двух рядов	колодец	90,44
10-178.3	При наращивании трех рядов	колодец	96,76
10-178.4	Добавлять на каждый последующий ряд	колодец	6,31
10-179	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии ряда кирпича (Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка кирпичной кладки горловины с очисткой от раствора и укладкой в штабель.)		
10-179.1	При снятии одного ряда	колодец	63,65
10-179.2	При снятии двух рядов	колодец	65,70
10-179.3	При снятии трех рядов	колодец	73,89
10-179.4	Добавлять на каждый последующий ряд	колодец	8,19
10-180.1	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца (Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка и наращивание железобетонных колец с очисткой от раствора и укладкой в штабель. Установка люка на место.)	колодец	55,29
10-180.2	Добавлять на каждое последующее кольцо	колодец	5,12
10-181	Замена крышки люка (Приготовление раствора. Выравнивание основание под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.)	люк	42,66
10-182	Установка люка колодца (Очистка люка. Снятие крышки и крепления обоймы. Снятие обоймы и очистка от раствора. Приготовление раствора. Выравнивание основания под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.)	люк	20,48
10-183	Установка электрического насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине) (Установка насоса. Подключение электрического насоса к готовой проводке. Проведение испытания.)	шт.	43,19
10-184	Установка ручного насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине) (Установка насоса. Подключение насоса. Проведение испытания.)	шт.	54,80
10-185	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть (Рытье котлована вручную. Слить воды. Обрезка участка водопровода. Установка водоразборной колонки и подключение к сети.)	шт.	150,88
10-186	Демонтаж водоразборной колонки (Разъединение муфтовых соединений, демонтаж водоразборной колонки.)	колонка	120,69
10-187	Профремонт водоразборной колонки (Проведение замены необходимых деталей (носик, угольник, ручка, контргайка). Ремонт водоразборной колонки производится без вскрытия. Проверка работы колонки.)	колонка	31,93
10-188	Капитальный ремонт водоразборной колонки (Разборка корпуса водоразборной колонки. Капитальный ремонт. Сборка водоразборной колонки.)	колонка	138,15
10-189	Отогревание водоразборной колонки (Снятие крышки колонки. Разогревание воды до парообразного состояния, присоединение шланга, наполнение водоразборной колонки паром, горячей водой. Отогревание колонки, установка крышки на место. Отсоединение шланга. Проверка работы колонки.)	колонки	41,06
10-190	Ликвидация повреждения сети водопровода, заваривание свищей (Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, заворачивание болта в гайку.)	свищ	13,93
10-191	Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группы IV) (Вывертывание стопоров плавающих колец, прогонка резьбы на стяжках плашкой, прогонка резьбы метчиком, установка стопоров на колодцах.)		
10-191.1	Подгруппа насосов 1	агрегат	11,76
10-191.2	Подгруппа насосов 2	агрегат	14,14
10-191.3	Подгруппа насосов 3	агрегат	18,27
10-191.4	Замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя	агрегат	10,32
10-191.5	Шлифовка сегментов подпятника	агрегат	9,38
10-191.6	Шлифовка пяты	агрегат	9,38
10-191.7	Исправление канавок на подпятнике	агрегат	6,51
10-191.8	Подгонка резьбы метчиком на двигателе и плашкой в насосе	агрегат	14,45
10-191.9	Подготовка и установка шпонок	агрегат	8,73
10-191.10	Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках метчиком	агрегат	6,97
10-191.11	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 1	агрегат	19,03
10-191.12	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 2	агрегат	24,30
10-191.13	Балансировка и рихтовка погружного электродвигателя, подгруппа насосов 3	агрегат	30,39

1	2	3	4
10-192	Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию		
	(Открытие крышки люка колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Проверка вновь построенной водопроводной сети на соответствие с проектом. Проверка работы арматуры на открывание с пуском воды. Закрытие крышки люка колодца. Составление и выдача акта технической приемки вновь построенных водопроводных сетей.)		
10-192.1	Диаметром до 100 мм	колодец или	20,33
10-192.2	Диаметром 200 мм	колодец или	28,59
10-192.3	Диаметром 300 мм	колодец или	32,09
10-192.4	Диаметром 400 мм	колодец или	35,25
10-192.5	Диаметром 500 мм	колодец или	38,44
10-192.6	Диаметром 600 мм	колодец или	49,54
10-192.7	Диаметром 700 мм	колодец или	59,08
10-192.8	Диаметром 800 мм	колодец или	70,18
10-192.9	Диаметром 900 мм	колодец или	81,32
10-192.10	Диаметром 1000 мм	колодец или	94,49
10-192.11	Диаметром 1200 мм	колодец или	111,81
10-192.12	Диаметром 1400 мм	колодец или	128,95
10-193	Снятие ванны	прибор	35,90
	(Отсоединение старого прибора.)		
10-194	Установка ванны	прибор	43,97
	(Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-195	Установка фаянсового унитаза	прибор	23,68
	(Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-196	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	16,36
	(Отсоединение старого прибора.)		
10-197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	12,23
	(Установка смесителя.)		
10-198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	22,39
	(Установка смесителя.)		
10-199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	5,25
	(Снятие старого смесителя.)		
10-200	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	6,19
	(Снятие старого смесителя.)		
10-201	Снятие смесителя для ванны	шт.	10,01
	(Снятие старого смесителя.)		
10-202	Снятие полотенцесушителя	прибор	6,66
	(Отсоединение старого прибора.)		
10-203	Установка полотенцесушителя	прибор	15,23
	(Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-204	Снятие сифона	прибор	3,50
	(Демонтаж сифона.)		
10-205	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	26,05
	(Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-206	Установка мойки на одно отделение	прибор	21,92
	(Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-207	Установка мойки на два отделения	прибор	27,30
	(Установка прибора с креплением и присоединением к системе.)		
10-208	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	8,26
	(Снятие смесителя.)		
10-209	Снятие вентиляционной головки	шт.	1,38
	(Откручивание вентиляционной головки от корпуса.)		
10-210	Прочистка душевой сетки	шт.	1,11
	(Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.)		
10-211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,54
	(Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.)		

1	2	3	4
10-212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (Разборка трубопровода.)	м	5,07
10-213	Смена подводки стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые (Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-213.1	Диаметром до 15 мм	м	20,17
10-213.2	Диаметром до 32 мм	м	20,96
10-213.3	Диаметром до 63 мм	м	22,86
10-213.4	Диаметром до 100 мм	м	25,24
10-214	Прокладка труб из полипропилена (Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-214.1	Диаметром трубопровода 15 мм	м	18,89
10-214.2	Диаметром трубопровода 20 мм	м	18,27
10-214.3	Диаметром трубопровода 25 мм	м	14,45
10-214.4	Диаметром трубопровода 32 мм	м	11,60
10-214.5	Диаметром трубопровода 50 мм	м	13,98
10-215	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром (Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.)		
10-215.1	Диаметром 20 мм	м	28,59
10-215.2	Диаметром 25 мм	м	22,71
10-215.3	Диаметром 32 мм	м	18,42
10-215.4	Диаметром 40 мм	м	17,95
10-216	Смена сгонов (Разъединение сгона. Соединение нового сгона.)		
10-216.1	При диаметре трубопровода до 15 мм	шт.	3,19
10-216.2	При диаметре трубопровода до 20 мм	шт.	4,60
10-216.3	При диаметре трубопровода до 32 мм	шт.	7,63
10-217	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды (Закрытие кранов (вентилей). Слитие воды. Снятие счетчика воды. По необходимости установка вставки.)	счетчик	3,82
10-218	Поверка индивидуального счетчика воды		
10-218.1	При техническом состоянии прибора, требующего малого ремонта (Определение технического состояния счетчика. Разборка на основные узлы. Очистка корпуса от ржавчины, грязи. Сборка. Гидравлическое испытание. Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировки. Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций поверки. Демонтаж счетчика с поверочного стенда.)	счетчик	8,57
10-218.2	При техническом состоянии прибора, требующего текущего ремонта (Определение технического состояния счетчика. Разборка на основные узлы. Очистка корпуса от ржавчины, грязи. Разборка счетного механизма. Дефектовка деталей. Замена выбракованных деталей. Сборка. Гидравлическое испытание. Монтаж счетчика на поверочной установке для предварительной регулировки. Обслуживание оборудования во время выполнения поверителем операций поверки. Демонтаж счетчика с поверочного стенда.)	счетчик	14,61
10-218.3	При техническом состоянии прибора, требующего капитального ремонта	счетчик	22,08
10-219	Установка после поверки индивидуального счетчика воды (При необходимости снятия вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика.)	счетчик	5,07
10-219.1	с заменой штуцера и фильтра	счетчик	7,63
10-219.2	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетчик	8,26
10-219.3	с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетчик	6,35
10-220	Опломбировка индивидуального счетчика воды (Опломбировка счетчика.)	счетчик	0,67
10-221	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) (Установка хомутов. Установка МВ. Обрезка концов креплений у хомутов.)		
10-221.1	При диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	9,85
10-221.2	При диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	10,63
10-221.3	При диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	11,92
10-222	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) (Демонтаж МВ. Снятие креплений у хомутов.)		

1	2	3	4
10-222.1	При диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	3,42
10-222.2	При диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	3,69
10-222.3	При диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	3,96
10-223	Замена водоразборной колонки (Демонтаж старой водоразборной колонки. Установка новой.)	шт.	133,71
10-224	Осмотр водоразборной колонки (Проверка надежности соединения трубопровода и отсутствие протекания. Проверка срабатывания пружины рычага.)	шт.	2,32
10-225	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб (Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.)		
10-225.1	Диаметром 15 мм	врезка	1,59
10-225.2	Диаметром 25 мм	врезка	1,91
10-225.3	Диаметром 32 мм	врезка	2,22
10-225.4	Диаметром 40 мм	врезка	2,53
10-225.5	Диаметром 50 мм	врезка	3,66
10-226	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях (Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	48,45
10-227	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях (Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	45,73
10-228	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке (Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.)	прибор	46,38
10-229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом (Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.)	м	6,19
10-230	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы (Укладка трубы.)	м	2,59
10-231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе (Снятие старого, установка нового полотенцесушителя.)	прибор	18,73
10-232	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам (Снятие фильтра. Установка фильтра.)	фильтр	3,96
10-233	Установка смывного бачка (Установка и присоединение смывного бачка с закреплением.)	бачок смывной	10,32
10-234	Установка сифона к санитарному прибору (Установка сифона с присоединением и заделкой раструба.)	сифон	7,94
10-235	Прочистка фильтра на стиральной машине (Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место.)	фильтр	6,66
10-236	Смена картриджа в смесителе (Смена картриджа в смесителе.)	картридж	1,91
10-237	Установка сгонов (Соединение сгонов.)		
10-237.1	при диаметре трубопровода до 15 мм	сгон	2,69
10-237.2	20 мм	сгон	3,97
10-238.3	32 мм	сгон	5,25
10-238	Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя (Откручивание муфты, контргайки. Перепаковка. Закручивание муфты, контргайки.)	полотенцесушитель	4,53
10-239	Перепаковка соединительных частей сифона (Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона.)	сифон	3,42
10-240	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды	прибор	7,94

1	2	3	4
	(Откручивание накидных гаек, прибора учета воды. Скручивание муфты, контргайки. Паковка. Установка на место.)		
10-241	Смена эксцентрика к смесителю	эксцентрик	3,69
	(Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика.)		
10-242	Поджатие гайки на смесителе, сифоне		
	(Поджатие гайки до устранения течи.)		
10-242.1	Сифон	гайка	1,11
10-242.2	Смеситель	гайка	1,91
243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу	унитаз	4,28
	(Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды.)		
10-243.1	При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять	унитаз	5,25
10-244	Смена гофры	гофра	1,64
	(Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.)		
10-245	Смена керамической головки смесителя	головка	2,69
	(Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды.)		
10-246	Смена шланга душа смесителя для ванной	шланг	1,11
10-247	Установка и замена тройника для стиральной машины		
	(Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи.)		
10-247.1	Установка тройника для стиральной машины	тройник	9,04
10-247.2	Замена тройника для стиральной машины	тройник	14,61
10-248	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки		
	(Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту устья. Приварка накладки. Проверка на наличие течи.)		
10-248.1	При диаметре трубопровода до 50 мм	свищ	10,63
10-248.2	до 80 мм	свищ	13,01
10-248.3	до 100 мм	свищ	15,89
10-249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета	бачок	14,61
	(Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.)		
10-250	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях)		
	(Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлической испытание трубопровода.)		
10-250.1	Диаметром до 15 мм	м	16,98
10-250.2	до 32 мм	м	17,80
10-250.3	до 63 мм	м	19,86
10-250.4	до 100 мм	м	22,55

11. Электромонтажные работы

11-1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	23,59
	(Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.)		
11-2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	7,86
	(Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.)		
11-3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	8,65
	(Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)		
11-4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	11,01
	(Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)		
11-5	Установка потолочного патрона	шт.	7,60
	(Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)		
11-6	Установка настенного патрона	шт.	10,88
	(Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)		

1	2	3	4
11-7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям (Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)	шт.	19,13
11-8	Установка подвесного патрона (Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)	патрон	11,66
11-9	Установка подвесного светильника (Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)	светильник	15,73
11-10	Установка светильника типа "Бра" (Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручиванием лампы и проверка работоспособности.)	шт.	18,61
11-11	Установка люминесцентных светильников на штырях (Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.)	шт.	20,97
11-12	Установка люминесцентных светильников на подвесках (Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.)	шт.	25,43
11-13	Установка люстры (светильника) многорожковой (Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	люстра	26,08
11-14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований (Установка и заделка крюка.)	крюк	6,55
11-15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд (Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.)	крюк	13,89
11-16	Установка щитка для электросчетчика (Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.)	щиток	13,37
11-17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток (Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.)	шт.	11,93
11-18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см (Пробивка борозд с зачисткой поверхности.)	м	2,23
11-19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см (Пробивка борозд с зачисткой поверхности.)	м	4,46
11-20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток (Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.)	шт.	0,79
11-21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников (Отсоединение проводов. Снятие светильника.)	шт.	1,44
11-22	Демонтаж щитка со счетчиком (Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.)	шт.	5,50
11-23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения (Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с присоединением заземления. Закрепление нового кабеля.)	плита	64,22
11-24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию (Отсоединение проводов от автомата. Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату.)	квартира	12,97
11-25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома (Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата.)	прибор	23,59
11-26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна (Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата.)	прибор	18,35
11-27	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м (Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.)	розетка	17,04

1	2	3	4
11-28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразвод кабелей	23,59
	(Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.)		
11-29	Установка галогеновых светильников	шт.	32,76
	(Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.)		
11-30	Замена галогеновых светильников	шт.	38,01
	(Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.)		
11-31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	39,32
	(Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам.)		
11-32	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	5,24
	(Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.)		
11-33	Установка автоматов квартирных	автомат	6,42
	(Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.)		
11-34	Установка автоматов квартирных	автомат	9,17
	(Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.)		
11-35	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	6,55
	(Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.)		
11-36	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	10,75
	(Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.)		
11-37	Перекидка проводов	одна	38,01
	(Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостройку с установкой изоляторов.)		
11-38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	13,11
	(Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.)		
11-39	Установка блока выключатель + переключатель + розетка	блок	24,25
	(Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.)		
11-40	Смена блока выключатель + переключатель + розетка	блок	19,66
	(Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.)		
11-41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	20,97
	(Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением.)		
11-42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	14,42
	(Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.)		
11-43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м	4,85
	(Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.)		
11-44	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м	6,95
	(Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.)		
11-45	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м	4,32
	(Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.)		
11-46	Ремонт светильников с люминисцентными лампами		
	(Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей.)		
11-46.1	1-ламповых	светильник	5,94
11-46.2	2-ламповых одной лампы	светильник	6,40
11-46.3	2-ламповых двух ламп	светильник	10,06
11-46.4	4-ламповых одной лампы	светильник	6,71
11-46.5	4-ламповых каждой последующей лампы добавлять	светильник	3,66
11-46.6	6-ламповых одной лампы	светильник	7,77
11-46.7	6-ламповых каждой последующей лампы добавлять	светильник	3,66
11-47	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	40,09

1	2	3	4
	(Крепление коробки. Присоединение.)		
11-48	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	43,44
	(Пробивка гнезда. Установка коробки.)		
11-49	Установка и подключение контура заземления в частных домах		
	(Крепление шины заземления.)		
11-49.1	по бетонной крепи	м	4,42
11-49.2	по установленным инструкциям	м	1,83
11-50	Демонтаж шнура на роликах	м	0,39
	(Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.)		
11-51	Демонтаж провода сечением 16 мм² на крюках (якорях) с изоляторпми	м	2,10
	(Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.)		
11-52	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	17,68
	(Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.)		
11-53	Укрепление розетки	шт.	0,52
	(Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.)		
11-54	Смена провода при открытой электропроводке	м	3,81
	(Снятие старого, установка нового провода. Подключение.)		
11-55	Ремонт электрического звонка	шт.	2,49
	(Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.)		
11-56	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,11
	(Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Винчивание нового.)		
11-57	Смена светильников с люминесцентными лампами		
	(При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.)		
11-57.1	с количеством до 4 ламп	светильник	34,14
11-57.2	с количеством до 10 ламп	светильник	69,35
11-58	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	19,36
	(При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка плафона.)		
11-59	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	0,92
	(Снятие светильника.)		
11-60	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением		
	(Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.)		
11-60.1	при сверлении отверстий в бетоне	комплект	17,07
11-60.2	при сверлении отверстий в металле, пластике	комплект	16,77
11-61	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	23,47
	(Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.)		
11-62	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания		
	(Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.)		
11-62.1	при креплении модуля к светильнику	прибор	10,36
11-62.2	при креплении модуля к стене	прибор	8,73
11-63	Замена модуля управления освещением	прибор	8,08
	(Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.)		
11-64	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	10,67
	(Отсоединение конфорки, зануляющей шины, траверсы. Снятие конфорки. Установка конфорки. Присоединение траверсы, зануляющей шины и провода. Проверка на работоспособность.)		
11-65	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	7,01
	(Отключение о ТЭН проводов. Снятие неисправного ТЭН. Установка исправного ТЭН, подключение его. Сборка плиты в обратной последовательности. Проверка на работоспособность.)		
11-66	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегулято	13,26
	(Снятие экрана переключателя, провода на термостате. Отсоединение термостата. Снятие фиксирующего зажима термочувствительного элемента, задней крышки, капиллярной трубки с термочувствительным элементом. Установка нового термостата и подсоединение в обратной последовательности. Проверка работоспособности.)		
11-67	Замена переключателя мощности электроплиты	переключател	11,43

1	2	3	4
	(Снятие с переключателя ручки (либо ручки вместе с тягой), переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, сборка плиты. Проверка на работоспособность.)		
11-68	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	3,41
	(Снятие дверки жарочного шкафа. Снятие старого и установка нового стекла. Установка дверки на место. Проверка работоспособности.)		
11-69	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	5,64
	(Разборка вилки. Отсоединение жил кабеля. Присоединение жил к новой вилке. Сбор вилки. Проверка работоспособности.)		
11-70	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	1,52
	(Замена розетки. Проверка работоспособности.)		
11-71	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	3,28
	(Снятие старой и установка новой ручки дверки жарочного шкафа. Проверка работоспособности.)		
11-72	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	3,81
	(Отсоединение токоведущих проводов, откручивание винтов крепления арматуры. Снятие старой и установка новой сигнальной арматуры. Проверка работоспособности.)		
11-73	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	5,50
	(Снятие ручки переключателя. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.)		
11-74	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	1,68
	(Снятие ручки переключателя. Извлечение старых и вставка новых пружины, зажима или фиксатора. Установка ручки переключателя мощности. Проверка работоспособности.)		
11-75	Проверка технического состояния электроплиты	электроплита	7,62
	(Проверка с помощью тестера и визуальную исправность и целостность установленных элементов электроплиты. Определение неисправности.)		
11-76	Замена защитного экрана переключателя электроплиты	экран	5,94
	(Отключение вилки. Снятие рабочего стола. Установка защитного экрана переключателя. Установка рабочего стола на место. Проверка работоспособности электроплиты.)		
11-77	Замена блока дверцы жарочного шкафа электроплиты	блок	5,50
	(Отключение вилки. Снятие дверцы, неисправного элемента и установка нового. Установка дверцы на место. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствие короткого замыкания.)		
11-78	Демонтаж электровзвонка	электровзвонок	1,57
	(Отсоединение от сети. Снятие электровзвонка. Изоляция провода.)		
11-79	Смена кнопки электровзвонка	электровзвонок	2,23
	(Отсоединение от сети. Смена кнопки электровзвонка.)		
11-80	Укладка кабеля в кабельный канал	м	1,05
	(Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах).)		
11-81	Демонтаж патрона		
	(Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие креплений и патрона.)		
11-81.1	потолочного	патрон	4,32
11-81.2	настенного	патрон	3,28
11-82	Демонтаж подвесного патрона	патрон	5,50
	(Отсоединение от сети. Выкручивание лампы. Снятие патрона с крюка.)		
11-83	Смена лампы в светильнике		
	(Смена лампы в светильнике.)		
11-83.1	лампы накаливания	лампа	0,23
11-83.2	люминесцентной лампы	лампа	0,90
11-84	Укрепление выключателя освещения	выключатель	0,52
	(Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.)		
11-85	Установка устройства защитного отключения (УЗО)	УЗО	3,15
	(Установка УЗО в бокс на дин-рейку. Подключение.)		
11-86	Восстановление электрической схемы электроплиты	схема	11,43
	(Проверка с помощью тестера и визуальную исправности и целостности элементов схемы. Определение неисправности. Восстановление схемы электроплиты. Проверка работоспособности электроплиты.)		
11-87	Замена сетевого кабеля электроплиты	кабель	3,28

1	2	3	4
	(Отключение вилки. Отсоединение кабеля от вилки и клеммы присоединения к плите, установка нового кабеля. Присоединение кабеля к вилке и плите. Проверка работоспособности электроплиты и отсутствия короткого замыкания.)		
11-88	Ремонт стола стеклокерамической варочной поверхности СН 4230		
	(Отсоединение от сети. Снятие стеклокерамической поверхности. Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности элементов схемы. Проверка работоспособности нагревательных элементов однозонных и двухзонных конфорок. Проверка работоспособности индикаторов и элементов механического управления. Замена неисправных элементов. Установка стеклокерамической поверхности. Проверка работоспособности варочной поверхности.)		
	Замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению		
11-88.1	Стеклокерамическая поверхность	шт.	8,69
11-88.2	Индикатор остаточного тепло	шт.	6,40
11-88.3	Индикатор включения и выключения	шт.	6,40
11-88.4	Ручка механического управления	шт.	7,62
11-89	Замена нагревательных элементов варочной поверхности СН 4230		
	(Снятие варочной поверхности, отсоединение неисправных нагревательных элементов, установка новых, установка варочной поверхности, проверка работоспособности.)		
11-89.1	Передней левой конфорки (двухзонной)	шт.	24,03
11-89.2	Задней правой конфорки (двухзонной)	шт.	22,75
11-89.3	Задней левой и передней правой конфорок (однозонных)	шт.	19,36
11-90	Ремонт духового шкафа ДА-602-01, ДА-602-02, ДА-602-02А		
	(Отсоединение от сети. Отсоединение элементов управления и передней панели шкафа. Проверка с помощью тестера и визуально исправности и целостности элементов схемы. Проверка работоспособности нагревательных ТЭН, вентилятора turbo-гриля, ламп подсветки, электродвигателя гриля, электронного таймера (для ДА-602-02А). проверка работоспособности элементов механического управления. Замена неисправных элементов. Проверка работоспособности шкафа.)		
	Замена неисправных элементов, не подлежащих восстановлению		
11-90.1	Электромеханический таймер	шт.	4,12
11-90.2	Электронный таймер	шт.	6,40
11-90.3	Термолегулятор	шт.	2,59
11-90.4	Переключатель мощности	шт.	2,59
11-90.5	Стекло шкафа	шт.	1,83
11-90.6	Ручка шкафа	шт.	2,23
11-90.7	Верхний ТЭН	шт.	11,43
11-90.8	Нижний ТЭН	шт.	10,21
11-90.9	ТЭН-гриль	шт.	12,50
11-90.10	ТЭН вентилятора	шт.	16,31
11-90.11	Вентилятор	шт.	10,21
11-90.12	Лампа подсветки шкафа	шт.	0,76
11-91	Установка духового шкафа	шкаф	0,66
	(Установка шкафа, подключение к электросети)		
11-92	Установка варочной поверхности		
	(Разметка места установки, вырезание отверстия для варочной поверхности в столешнице, укладка уплотнителя, установка варочной поверхности, закрепление варочной поверхности кронштейнами снизу к встраиваемой поверхности, подключение к электросети.)		
11-92.1	С вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице)	шт.	17,83
11-92.2	В готовое отверстие	шт.	5,03
11-93	Смена аускателя в светильнике с люминесцентными лампами	пускатель	0,66
11-94	Смена энергосберегающих ламп	лампа	0,26
11-95	Поджатие контактов в розетке, выключателе	прибор	1,05
11-96	Установка электроплиты	плита	7,47
	(Установка электроплиты, проверка креплений и контактов, измерение сопротивления, инструктаж по правилам ТБ и эксплуатации электроплиты.)		
11-97	Замена чугунной конфорки электроплиты. На замену каждой последующей чугунной конфорки добавлять	конфорка	8,38
11-98	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов. На замену каждого последующего переключателя мощности добавлять	переключатель	7,62
11-99	Замена обода конфорки электроплиты	обод	8,38

1	2	3	4
	(Отсоединение конфорки, проводов, зануляющей шины, траверсы. Замена обода конфорки и сборки.)		
11-99.1	На замену каждого последующего обода конфорка добавлять	обод	5,03
11-100	Замена тяги переключателя электроплиты	тяга	1,31
	(Отсоединение тяги от переключателя. Снятие ручки переключателя с тяги. Установка тяги. Присоединение тяги к переключателю.)		
11-101	Замена провода жаростойкого электроплиты	провод	2,23
	(Отсоединение неисправного провода. Нарезка провода, закрепление к нему фастонов, установка нового провода вместо неисправного.)		
11-101.1	На замену каждого последующего провода жаростойкого добавлять	провод	0,92
11-102	Замена лампы освещения жарочного шкафа	лампа	0,92
	(Снятие термостойкого колпака. Снятие неисправной лампочки и установка новой.)		
11-103	Замена конфронтала электроплиты	конфронтал	25,45
	(Отсоединение токоведущих проводов от переключателей, сигнальной арматуры, розетки, выключателя. Снятие старого и установка нового конфронтала.)		
11-104	Замена рабочего стола (верха) электроплиты четырехконфорочного	рабочий стол	30,48
	(Отсоединение проводов. Снятие конфорок, снятие старого и установка нового рабочего стола)		
11-105	Замена моторредуктора электроплиты	моторредуктор	5,03
	(Отсоединение проводов. Откручивание крепежных винтов, снятие моторредуктора. Установка нового моторредуктора. Проверка работоспособности моторредуктора.)		
11-106	Замена фастона электроплиты	шт.	0,92
	(Снятие старого фастона и установка нового.)		
11-106.1	На замену каждого последующего фастона добавлять	шт.	0,66
11-107	Замена петли и шарнира жарочного шкафа	комплект	3,28
	(Снятие дверцы, снятие неисправного элемента и установка нового. Установка дверцы на место.)		
11-108	Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты	комплект	5,03
	(Отсоединение провода от ТЭНа. Откручивание крепежных винтов, снятие шины заземления и снятие ТЭН-конфорки. Установка нового нагревательного элемента. Проверка работоспособности электроплиты.)		
11-109	Регулировка термостата электроплиты	шт.	4,57
	(Отсоединение термостата от 3-х позиционного переключателя. Снятие прижимной пластины и ограничительного кольца. Ослабление фиксирующей гайки. Подсоединение к выводам термостата тестера. Регулировка термостата. Закрепление фиксирующей гайки. Сборка и установка термостата в обратной последовательности.)		
11-110	Регулировка регулятора мощности электроплиты	шт.	6,40
	(Снятие РМ, отсоединение проводов. Ослабление фиксирующей гайки. Регулировка РМ. Установка РМ, подсоединение проводов.)		
11-111	Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ (крепление проводов под винт) электроплиты	переключатель	7,62
	(Отсоединение от переключателя тяги, отключение от переключателя провода. Откручивание крепежных винтов и снятие переключателя. В обратной последовательности установка и подключение переключателя, подсоединение проводов, сборка плиты. Проверка тестером работоспособности электроплиты.)		
11-112	Замена верхней декоративной крышки электроплиты	шт.	1,05
	(Снятие крышки, установки новой.)		
11-113	Замена уплотнителя жарочного шкафа	уплотнитель	4,06
	(Снятие уплотнительной резины, установка новой.)		
11-114	Замена боковины электроплиты	шт.	2,62
	(Снятие старой и установка новой боковины.)		
11-115	Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты	пластина	1,31
	(Отключение проводов. Снятие неисправного элемента, установка нового. Подключение проводов.)		
11-116	Замена скобы конфорки электроплиты	скоба	2,62
	(Отсоединение шины заземления. Снятие неисправной скобы, установка новой, подключение шины заземления.)		
11-116.1	На замену каждой последующей скобы конфорки электроплиты добавлять	скоба	1,57
11-117	Замена нагревательного элемента ТЭН-конфорки электроплиты	элемент	3,81
	(Снятие провода м неисправного ТЭНа. Выпрямление фиксаторов, снятие исправного нагревательного элемента и установка нового. Сборка электроплиты.)		

1	2	3	4
11-118	Замена контрпетли жарочного шкафа	шт.	4,32
	(Снятие дверцы жарочного шкафа, снятие боковины и контрпетли, установка новой контрпетли. Установка боковины и дверцы жарочного шкафа.)		
11-119	Проверка технического состояния электроплиты по заявке и выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации	плита	6,40
	(Проверка с помощью тестера и визуальнo исправности и целостности установленных элементов электроплиты. Выявление неисправностей. Выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации.)		
12. Другие виды работ			
12-1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м²	0,55
	(Зачистка залитых мест. Приготовление раствора. Протравка нейтрализующим раствором.)		
12-3	Сборка и навеска карнизов	м	1,41
	(Сборка карниза. Разметка отверстий под крепления карниза. Сверление отверстий. Крепление карниза к стене.)		
12-4	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м³	202,12
	(Заделка кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.)		
12-5	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м²	27,50
	(Разметка мест пробивки. Пробивка с отгребанием мусора.)		
12-6	Смена почтового ящика	шт.	13,05
	(Снятие старого, установка нового почтового ящика. Укрепление.)		
12-7	Смена дверки почтового ящика	шт.	11,00
	(Срезка старой дверки. Установка новой.)		
12-8	Смена петель почтового ящика	шт.	10,11
	(Срезка старых петель. Зачистка. Разметка для отверстий. Установка петель.)		
12-9	Смена замка почтового ящика	шт.	9,34
	(Снятие старого, установка нового замка.)		
12-10	Утепление балконов	лоджий м²	26,48
	(Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Сверление отверстий для установки дюбелей при креплении утеплителя. Изоляция поверхности теплоизоляционными плитами. Облицовка Ссайдингом".)		
12-11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отверстие	48,99
	(Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.)		
12-12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича	отверстие	0,99
	(Пробивка отверстий.)		
12-13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1 кирпич	отверстие	1,32
	(Пробивка отверстий.)		
12-16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² кирпичных стенах при толщине стены в 1/5 кирпича	отверстие	2,20
	(Пробивка отверстий.)		
12-17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены 2 кирпича	отверстие	4,40
	(Пробивка отверстий.)		
12-18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены 3 кирпича	отверстие	8,79
	(Пробивка отверстий.)		
12-19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	5,50
	(Пробивка отверстий в стенах колодцев. Заделка отверстий после прокладки труб.)		
12-20	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отверстие	9,45
	(Пробивка отверстий в стенах колодцев. Заделка отверстий после прокладки труб.)		
12-21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механгизированным способом	отверстие	1,87
	(Сверление отверстий.)		
12-22	Пробивка отверстий в фундаменте	отверстие	3,52
	(Пробивка отверстия в фундаменте.)		
12-23	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механгизированным способом	отверстие	1,76
	(Сверление отверстий.)		

1	2	3	4
12-24	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода (Заделка отверстий. Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.)	отверстие	2,62
12-25	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм (Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Нарращивание нажимных устройств.)	М продавливание	41,57
12-26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м³	3,94
12-27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м³	3,94
12-28	Приготовление цементного раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой.)	м³	3,94
12-29	Приготовление тяжелого бетона (Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.)	м³	5,84
12-30	Поперечное перепиливание электролобзиком (Разметка. Поперечное перепиливание электролобзиком.)		
12-30.1	ДВП	м	0,68
12-30.2	ДСП	м	1,16
12-30.3	доска	м	0,92
12-31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски (Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски)	м	1,79
12-32	Распиловка дров в частном секторе (Распиловка дров вручную пилой.)	м³	33,42
12-33	Колка дров в частном секторе (Колка дров топором.)	м³	19,68
12-34	Изготовление дверей для сарая (Разметка и маркировка. Сборка дверей. Установка фурнитуры.)	м³	11,39
12-35	Установка дверей для сарая (Разметка и установка петель. Навеска двери.)	шт.	4,99
12-36	Ремонт пожарного гидранта (Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Разъединение фланцевого соединения, снятие пожарного гидранта. Замена шара, резиновой прокладки. Сборка гидранта. Установка гидранта на место. Установка стендера. Промывка гидранта. Откачивание воды. Снятие стендера. Проверка работы гидранта. Закрытие крышки колодца.)	пожарный гидрант	71,60
12-39	Проведение обследования и консультация специалиста* (Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.)		
12-39.1	Консультация и обследование электриком	обследование	3,10
12-39.2	Консультация и обследование сантехником	обследование	3,10
12-39.3	Консультация и обследование другими специалистами	обследование	2,11
12-39.4	Обследование при заливки квартиры для определения ущерба	обследование	5,21
12-40	Утепление наружных стен зданий, в т.ч.		
12-40.1	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен (Очистка стен от загрязнений. Провешивание стен и установка маяков.)		
12-40.1.1	с лесов	м²	0,18
12-40.1.2	с люлек	м²	0,22
12-40.2	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя (Грунтование поверхности стен.)		
12-40.2.1	с лесов	м²	0,38
12-40.2.2	с люлек	м²	0,52
12-40.3	Установка цокольной планки (Разметка поверхности стены. Заготовка цокольной планки, подрезка. Сверление отверстий в стенах. Установка цокольной планки с креплением.)	м	3,12
12-40.4	Установка и демонтаж опорных брусков (Сращивание опорных брусков. Разметка поверхности стены. Сверление отверстий в опорных брусках и стенах. Установка опорных брусков. Демонтаж опорных брусков.)	м	2,68

1	2	3	4
12-40.5	Установка и снятие малярной ленты (Наклеивание и последующее снятие малярной ленты.)		
12-40.5.1	с лесов	м	0,54
12-40.5.2	с люлек	м	0,65
12-40.6	Устройство теплоизоляции на стенах (Укладка плит утеплителя на поверхностях с их подгонкой и шлифованием кромок. Снятие плит со стены, укладка в горизонтальное положение. Приготовление и нанесение клеящего состава вручную. Приклеивание плит утеплителя с заделкой швов.)		
	Минераловатными плитами		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.6.1	с лесов	м ²	6,10
12-40.6.2	с люлек	м ²	6,55
	на криволинейных поверхностях		
12-40.6.3	с лесов	м ²	8,48
12-40.6.4	с люлек	м ²	9,67
	пенополистерольными плитами		
	на прямолинейных поверхностях		
12-40.6.5	с лесов	м ²	5,50
12-40.6.6	с люлек	м ²	6,55
	на криволинейных поверхностях		
12-40.6.7	с лесов	м ²	8,03
12-40.6.8	с люлек	м ²	9,52
12-40.7	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (Сверление отверстий. Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением плит.)		
	В кирпичных или ячеистобетонных стенах		
12-40.7.1	с лесов	шт.	0,55
12-40.7.2	с люлек	шт.	0,67
	В бетонных стенах		
12-40.7.3	с лесов	шт.	0,84
12-40.7.4	с люлек	шт.	1,01
12-40.8	Обработка выступающих углов теплоизоляции (Провешивание поверхностей и спиливание неровностей. Выравнивание боковой плоскости утеплителя на углах. Приготовление клеящего состава вручную и нанесение его на плиты утеплителя. Примерка, подрезка и установка уголков. Подготовка и наклеивание полос стеклосетки.)		
12-40.8.1	с лесов	м	4,76
12-40.8.2	с люлек	м	5,80
12-40.9	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм (Приготовление клеящего состава и нанесение его на плиты утеплителя. Приклеивание дополнительных диагональных накладок их стеклосетки. Развертывание рулона сетки по стене с вдавливанием ее в клеящий состав и равномерным затиранием и разглаживанием. Нанесение завершающего слоя клеящего состава.)		
	По минераловатным плитам		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.9.1	с лесов	м ²	6,55
12-40.9.2	с люлек	м ²	7,74
	На криволинейных поверхностях		
12-40.9.3	с лесов	м ²	6,99
12-40.9.4	с люлек	м ²	8,18
	По пенополистирольным плитам		
	На прямолинейных поверхностях		
12-40.9.5	с лесов	м ²	6,10
12-40.9.6	с люлек	м ²	7,14
	На криволинейных поверхностях		
12-40.9.7	с лесов	м ²	6,40
12-40.9.8	с люлек	м ²	7,59
12-40.10	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание (Очистка поверхности. Нанесение защитно-отделочных штукатурок с выравниванием и затиранием.)		
12-40.10.1	На прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	6,10
12-40.10.2	На криволинейных поверхностях с люлек	м ²	14,43
12-40.11	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную (Очистка поверхности. Окрашивание поверхностей краской за два раза вручную.)		

1	2	3	4
12-47.5	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м ³	0,53
12-48	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч (Подноска на расстояние до 20 м и погрузка смешанных отходов вручную из куч.)	м ³	4,05
12-49	Навеска кронштейна под бытовую технику (Разметка места крепления кронштейна, сверление трех отверстий глубиной до 80 мм и диаметром до 10 мм, установка дюбелей, навеска кронштейна под бытовую технику.)		
12-49.1	В бетонных стенах	кронштейн	3,94
12-49.2	В кирпичных стенах	кронштейн	2,77
12-50	Сборка и навеска потолочной сушки для белья (Разметка места крепления, сверление 8 отверстий в бетоне на потолке, установка дюбелей, сборка и крепление потолочной сушки, крепление держателя для шнуров, регулировка натяжения шнуров.)	шт.	11,41
12-51	Уборка жилых помещений (Сухая и влажная уборка жилых помещений со сдвижением мебели, удаление пыли с поверхностей, чистка ковров и мягкой мебели с применением пылесосов.)		
12-51.1	при коэффициенте заставленности до 0,2	м ²	1,49
12-51.2	при коэффициенте заставленности от 0,21 до 0,4	м ²	1,74
12-51.3	при коэффициенте заставленности от 0,41 до 0,6	м ²	2,11
12-51.4	при коэффициенте заставленности свыше 0,6	м ²	2,48
12-52	Мойка окон (Открытие рамы. Мойка рамы, переплетов, подоконника, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой. Закрытие рамы.)		
12-52.1	Окно обычной конфигурации со сплошным стеклом	м ²	0,64
12-52.2	Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5	м ²	0,77
12-52.3	Окно обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5	м ²	0,91
12-52.4	Окно из пластикового профиля обычной конфигурации со сплошным стеклом	м ²	0,51
12-52.5	Окно из пластикового профиля обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете до 0,5	м ²	0,59
12-53	Уборка санузлов (Чистка и мытье кафельных поверхностей пола и стен, мытье потолков, чистка санитарно-технических приборов и ванн, протирка дверей, вентиляционных решеток, экранов для ванн, мытье зеркала.)	м ² управляемой поверхности	2,85
12-54	Уборка кухонь (Чистка и мытье кафельных поверхностей пола и стен, окрашенных поверхностей, чистка наружных поверхностей кухонной мебели, мытье (обметание) потолков, чистка раковин, протирка дверей, вентиляционных решеток, мытье и чистка линолеума.)	м ² управляемой поверхности	4,09
12-55	Уборка тамбуров (Подметание и мытье пола, окрашенных поверхностей, обметание от пыли потолков, протирка дверей.)		
12-55.1	Влажная уборка	м ²	0,85
12-55.2	Сухая уборка (Подметание пола, обметание от пыли потолков.)	м ²	0,43
12-56	Электромеханическая чистка ствола мусоропровода (Осмотр ствола мусоропровода. Сборка оборудования. Снятие загрузочного клапана. Подвешивание пылесборного мешка и предупреждающих знаков. Подключение и отключение оборудования. Чистка ствола мусоропровода.)		
	При степени загрязнения		
12-56.1	Слабая	этаж	28,79
12-56.2	Средняя	этаж	37,00
12-56.3	Сильная	этаж	43,39
12-57	Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода, 1 этаж (Осмотр ствола мусоропровода. Сборка оборудования. Снятие загрузочного клапана. Подключение и отключение оборудования. Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода.)		
	При степени загрязнения		
12-57.1	Слабая	этаж	10,03
12-57.2	Средняя	этаж	15,24
12-57.3	Сильная	этаж	19,28
12-58	Чистка загрузочного клапана мусоропровода	клапан	16,81

1	2	3	4
	(Чистка клапана и кармана, снятие старой краски, дезинфекция кармана, окраска клапана.)		
12-59	Уборка мусороприемной камеры	м²	11,60
	(Подключение оборудования. Гидродинамическая очистка и термическая обработка аппаратом высокого давления мусороприемной камеры. Санитарная обработка (дезинфекция) мусороприемной камеры. Очистка камеры от отходов, мытье и дезинфекция.)		
12-60	Гидродинамическая очистка и термическая обработка	шт.	8,08
12-61	Гидродинамическая очистка и термическая обработка дефлектора	шт.	6,78
12-62	Гидродинамическая очистка и термическая обработка контейнера с дезинфекцией	шт.	11,60
12-63	Кладка из газосиликатных блоков		
	(Кладка стен из газосиликатных блоков. Расшивка швов)		
12-63.1	При высоте стен до 4 м	м³	45,79
12-63.2	При высоте стен выше 4 м	м³	52,16
12-64	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками		
	(Разметка места установки решетки. Сверление отверстий. Установка рамы решетки. Крепление решетки дюбель-гвоздями 20x10 мм. Навеска решетчатой двери.)		
	Площадь до 2 м ²		
12-64.1	В кирпичных стенах	м²	16,19
12-64.2	В бетонных стенах	м²	18,40
	Площадь до 3 м ²		
12-64.3	В кирпичных стенах	м²	19,65
12-64.4	В бетонных стенах	м²	21,72
12-65	Изготовление выкопировки	выкопировка	37,00
12-40	Устройство заборов из щитов, с установкой столбов высотой до 1,6 м	м²	318,73
12-41	Смена стропильных ног из брусев	м	9,06
12-42	Разборка обрешетки	м²	0,60
12-43	Ремонт шиферной крыши	м²	4,44
12-44	Кладка кирпичных стен внутренних	м³	30,14
12-45	Кладка кирпичных стен наружных	м³	41,56
12-46	Подготовка почвы к посеву	м²	0,25
12-47	Посев газонов вручную	м²	0,29
12-49	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными	м²	4,24
12-50	Наклеивание армирующего слоя из сетки	м²	3,53
12-51	Нанесение защитно-отделочной штукатурки на фасады вручную	м²	5,99
12-52	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями	шт	0,33
12-53	Измерение скорости воздушного потока и истечения дымовых газов и вентиляционных и дымовых каналах от газовых приборов с проверкой целостности вентиляционного канала (дымохода) с применением анемометра цифрового переносного АП1. Обработка исходных данных и расчет результатов полученных измерений. Оформление протокола измерений с услугами транспорта	измерение	17,30
13. Земляные работы			
13-19	Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	9,23
	(Разметка в грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-20	Разработка немерзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	11,08
	(Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-21	Разработка мерзлого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	11,08
	(Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-22	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	14,18
	(Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-23	Разработка немерзлого мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	17,02
	(Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок.)		
13-24	Разработка мерзлого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную)	м³	17,02

1	2	3	4
13-42	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом 2 группы (вручную) (Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)	м ³	5,31
13-43	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немерзлым грунтом 2 группы (вручную) (Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)	м ³	6,37
13-44	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом 2 группы (вручную) (Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования.)	м ³	6,37
13-45	Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы (вручную) (Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см.)	м ²	0,40
13-46	Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную) (Трамбование грунта при толщине трамбуемого слоя до 20 см.)	м ²	0,42
13-47	Планировка "на глаз" естественного грунта 1 группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)	м ²	1,10
13-48	Планировка "на глаз" естественного грунта 2 группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)	м ²	1,65
13-49	Планировка "на глаз" насыпного грунта 1 группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)	м ²	0,55
13-50	Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную) (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта "на глаз".)	м ²	0,82
13-51	Водоотлив из траншей (Водоотлив.)		
13-51.1	Вручную	м ³ ВОДЫ	17,65
13-51.2	Насосом	м ³ ВОДЫ	10,23
13-52	Водоотлив из котлованов и подвалов (Водоотлив.)		
13-52.1	Вручную	м ³ ВОДЫ	22,00
13-52.2	Насосом	м ³ ВОДЫ	10,23
13-53	Водоотлив из ям и колодцев (Водоотлив.)		
13-53.1	Вручную	м ³ ВОДЫ	18,42
13-53.2	Насосом	м ³ ВОДЫ	10,23
13-54	Устройство основания под трубопровод (Разбрасывание грунта. Разбивание комьев. Зачистка поверхности. Разравнивание грунта слоем до 20 см.)		
13-54.1	Вид грунта I группы	м ²	2,42
13-54.2	Вид грунта II группы	м ²	2,97
13-55	Разборка асфальтобетонного покрытия вручную (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала.)	м ²	1,02
13-56	Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала.)	м ²	0,73
13-57	Разработка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10 м (Копание грунта с выброской его на бровку. Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м.)	м ³	21,76
14. Благоустройство			
14-1	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия (Прасыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпного материала. Уплотнение основания.)	м ²	1,49
14-2	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия (Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпного материала. Уплотнение основания.)	м ²	1,02
14-3	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток их асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м ²	1,86
14-4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании (Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)	м	10,40
14-5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании	м	6,32

1	2	3	4
	(Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)		
14-6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м²	м ²	12,01
	(Обрубка краев асфальтного покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краев. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.)		
14-7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м²	м ²	8,17
	(Обрубка краев асфальтового покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краев. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком.)		
14-8	Выравнивание бортовых камней	м	5,57
	(Разборка покрытия вдоль борта. Удаление бортовых камней. Исправление основания. Выравнивание бортовых камней. Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием. Заливка швов цементным раствором и их расшивка.)		
14-9	Разборка бортовых камней	м	2,66
	(Разборка покрытия вдоль борта. Выемка бортовых камней. Разборка основания.)		
15. Печные работы			
15-1	Разборка кладки печей необлицованных	м ³	19,13
	(Снятие приборов. Разборка кладки.)		
15-2	Разборка кладки печей облицованных	м ³	42,98
	(Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)		
15-3	Разборка кладки очагов необлицованных	м ³	15,72
	(Снятие приборов. Разборка кладки.)		
15-4	Разборка кладка очагов облицованных	м ³	24,31
	(Снятие изразцов или футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)		
15-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м ³	33,13
	(Снятие футляров из кровельной стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)		
15-6	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	17,01
	(Разборка кладки с очисткой до 50 % кирпича от раствора.)		
15-7	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал	м	7,68
	(Разборка кладки без очистки кирпича от раствора.)		
15-8	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	12,66
	(Разборка кладки с очисткой до 50 % кирпича от растворов.)		
15-9	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал	м	5,76
	(Разборка кладки без очистки кирпича от раствора.)		
15-10	Большой ремонт печей облицовочных	м ³	162,95
	(Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. Восстановление разборной кладки с добавлением нового кирпича. Установка изразцов. Снятие и установка печных приборов. Промывка и протирка поверхности.)		
15-11	Большой ремонт печей необлицовочных	м ³	135,57
	(Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.)		
15-12	Малый ремонт сводов голландских печей	место	29,75
	(Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)		
15-13	Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	место	38,68
	(Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)		
15-14	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	20,83
	(Разборка поврежденных участков кладки. Восстановление кладки разобранного участка (до 15 штук). Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)		
15-15	Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов	место	31,24
	(Разборка поврежденных участков кладки (до 15 штук). Восстановление кладки разобранного участка. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.)		
15-16	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %	м	56,09
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)		
15-17	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал	м	42,10

1	2	3	4
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)		
15-18	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %	м	50,58
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)		
15-19	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал	м	37,94
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок.)		
15-20	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %	м	71,56
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)		
15-21	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал	м	53,56
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)		
15-22	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %	м	64,57
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)		
15-23	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	48,35
	(Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. Выкладка выдр и головки устройством отливов. Швабровка каналов.)		
15-24	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	5,95
	(Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранный участка разделки с добавлением нового кирпича.)		
15-25	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	7,29
	(Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранный участка разделки с добавлением нового кирпича.)		
15-26	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпич	м разделок	12,94
	(Разборка кладки поврежденной части разделки. Восстановление разобранный участка разделки с добавлением нового кирпича.)		
15-27	Ремонт патрубков	шт.	33,03
	(Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена. Закрепление существующих приборов. Швабровка отремонтированных поверхностей.)		
15-28	Ремонт разделок трубы в один канал	шт.	37,34
	(Разборка поврежденной кладки. Восстановление разобранный части с добавлением нового кирпича.)		
15-29	При ремонте разделок трубы добавлять на каждые следующий канал	шт.	10,12
	(Разборка поврежденной кладки. Восстановление разобранный части кладки с добавлением нового кирпича.)		
15-30	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	кирпич	2,13
	(Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с заменой негодных кирпичей. Швабровка восстановленной поверхности.)		
15-31	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	кирпич	2,95
	(Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпичей. Восстановление разобранный кладки трубы с заменой негодных кирпичей. Швабровка восстановленной поверхности.)		
15-32	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50 % нового кирпича	труба	24,59
	(Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)		
15-33	Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50 % нового кирпича	труба	31,97
	(Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)		
15-34	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50 % нового кирпича. Добавлять на каждый следующий канал	труба	8,52
	(Снятие колпака трубы. Разборка разрушенной кладки трубы. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.)		
15-35	Смена изразцов облицовки плитки печей	изразец	6,23
	(Кудаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. Подбор новых изразцов по цвету с подсветкой их по месту. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. Протирка облицовки.)		

1	2	3	4
15-36	Промазка трещин в кладке печи (Расчистка и расшивка трещин. Промазка трещин глиняным раствором.)	м.п.шва	6,78
15-37	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах (Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	12,66
15-38	Смена топочных дверок в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки.)	прибор	24,43
15-39	Смена выюшек в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	17,78
15-40	Смена задвижек в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	9,59
15-41	Смена духовых шкафов в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	25,20
15-42	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Остановка нового прибора с восстановлением кладки.)	прибор	21,49
15-43	Смена душников и розеток в облицовочных печах (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с восстановлением кладки.)	прибор	14,07
15-44	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	21,13
15-45	Смена топочных дверок в облицовочных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	31,99
15-46	Смена выюшек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	30,35
15-47	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	22,17
15-48	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	34,51
15-49	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	29,18
15-50	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	37,05
15-51	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки (Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и восстановлением кладки.)	прибор	49,51
15-52	Смена в печах колосниковых решеток (Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его проволокой.)	прибор	6,25
15-53	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головки. Швабровка каналов.)	м³	185,81
15-54	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал (Кладка труб. Устройство горизонтальных разделок. Выделка выдр, отливов, головки. Швабровка каналов.)	м³	139,40
15-55	Прочистка дымохода (Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода.)	м	3,19
16. Кровельные работы			
16-1	Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте) (Снятие негодных листов. Заготовка новых листов (картин). Постановка новых листов на место с креплением.)		

1	2	3	4
16-1.1	с одинарным фальцем	место	21,87
16-1.2	с двойным фальцем	место	23,65
16-2	Поставка заплат из листовой оцинкованной стали (Вырубка негодной части кровли. Заготовка заплат. Постановка заплат на место с закреплением.)		
16-2.1	размером до 0,25 м ²	место	9,82
16-2.2	размером до 0,5 м ²	место	12,20
16-2.3	размером до 0,75 м ²	место	14,73
16-3	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали (Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка фальцев.)	м	1,79
16-4	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали (Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах. Промазка свищей. Подкраска промазанных мест.)	свищ	0,21
16-5	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали (Очистка швов. Пайка швов.) Электрическим паяльником		
16-5.1	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	1,97
16-5.2	в вертикальных поверхностях Ручным паяльником	м	2,62
16-5.3	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	4,10
16-5.4	в вертикальных поверхностях	м	6,39
16-6	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали (Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)		
16-6.1	шириной 0,7 м	м	11,46
16-6.2	шириной 1,4 м	м	26,78
16-7	Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали (Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)	м	10,41
16-8	Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали (Разметка и резка листов. Заготовка картин, элементов покрытия. Пришивка по месту.)	м	15,62
16-9	Смена прямых звеньев водосточных труб (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-9.1	с земли, лестниц или подмостей	м	5,80
16-9.2	с люлек	м	13,98
16-10	Смена колен водосточных труб (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-10.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	10,12
16-10.2	с люлек	шт.	21,27
16-11	Смена отливов водосточных труб (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)	шт.	8,33
16-12	Смена воронок водосточных труб (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-12.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	8,48
16-12.2	с люлек	шт.	18,89
16-13	Смена ухватов водосточных труб (Снятие негодных частей. Установка новых готовых элементов с креплением.)		
16-13.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	3,42
16-13.2	с люлек	шт.	5,95
16-14	Смена отдельных листов металлочерепицы (Снятие негодных листов. Заготовка новых листов. Постановка новых листов на место с закреплением.)	м ²	9,22
16-15	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя (Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом.)		
16-15.1	при площади до 10 м ²	м ²	6,25
16-15.2	25 м ²	м ²	5,65
16-15.3	50 м ²	м ²	5,50
16-15.4	100 м ²	м ²	4,76
16-16	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия		

1	2	3	4
	(Расчистка покрытия или основания при снятом покрытии. Разогревание готовой мастики. Покрытие новым материалом. Посыпка поверхности покрытия песком с втопливанием, посыпки в мастику ручным катком.)		
	С промазкой битумной мастикой		
16-16.1	при площади до 10 м ²	м ²	2,05
16-16.2	25 м ²	м ²	1,89
16-16.3	50 м ²	м ²	1,81
16-16.4	100 м ²	м ²	1,58
	С промазкой смолой		
16-16.5	при площади до 10 м ²	м ²	2,10
16-16.6	25 м ²	м ²	1,93
16-16.7	50 м ²	м ²	1,84
16-16.8	100 м ²	м ²	1,61
	С промазкой битумным лаком		
16-16.9	при площади до 10 м ²	м ²	1,40
16-16.10	25 м ²	м ²	1,29
16-16.11	50 м ²	м ²	1,23
16-16.12	100 м ²	м ²	1,07
16-17	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем		
	(Снятие разрушенного слоя рубероида полностью. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Армирование стеклотканью всей поверхности. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком.)		
16-17.1	при площади до 10 м ²	м ²	7,59
16-17.2	25 м ²	м ²	6,99
16-17.3	50 м ²	м ²	6,69
16-17.4	100 м ²	м ²	5,80
16-18	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя		
	(Снятие разрушенного слоя рубероида отдельными местами. Огрунтовка очищенного основания. Нанесение мастики. Устройство первого мастичного слоя с наклеиванием стеклоткани отдельными местами в два слоя. Нанесение мастики основного и защитного слоев с посыпкой песком. Нанесение дополнительного первого мастичного слоя.)		
	При толщине ковра до 10 мм		
16-18.1	при площади до 10 м ²	м ²	3,57
16-18.2	25 м ²	м ²	3,27
16-18.3	50 м ²	м ²	3,12
16-18.4	100 м ²	м ²	2,83
	При толщине ковра более 10 мм		
16-18.5	при площади до 10 м ²	м ²	3,72
16-18.6	25 м ²	м ²	3,57
16-18.7	50 м ²	м ²	3,42
16-18.8	100 м ²	м ²	2,98
16-19	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия		
	Первый слой		
	(Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-19.1	при площади до 10 м ²	м ²	10,12
16-19.2	25 м ²	м ²	8,48
16-19.3	50 м ²	м ²	7,44
16-19.4	100 м ²	м ²	6,55
	Добавлять на каждый следующий слой		
	(Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-19.5	площадью до 10 м ²	м ²	3,27
16-19.6	25 м ²	м ²	2,83
16-19.7	50 м ²	м ²	2,53
16-19.8	100 м ²	м ²	2,23
16-20	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий		
	Первый слой		
	(Снятие старого покрытия до трех слоев. Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-20.1	площадью до 10 м ²	м	8,33
16-20.2	25 м ²	м	6,99
16-20.3	50 м ²	м	6,10
16-20.4	100 м ²	м	5,36
	Добавлять на каждый следующий слой		

1	2	3	4
	(Очистка основания от пыли и мусора. Покрытие новым материалом с оплавлением покровного слоя.)		
16-20.5	площадью до 10 м ²	м	3,57
16-20.6	25 м ²	м	2,98
16-20.7	50 м ²	м	2,68

1	2	3	4
16-20.8	100 м ²	м	2,38
16-21	Просушка основания горелкой (Очистка основания от пыли и мусора. Просушка основания горелкой.)		
16-21.1	площадью до 10 м ²	м ²	0,91
16-21.2	25 м ²	м ²	0,83
16-21.3	50 м ²	м ²	0,80
16-21.4	100 м ²	м ²	0,70
16-22	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (Снятие покрытия. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями.)		
	Обыкновенного профиля		
16-22.1	площадью до 10 м ²	м ²	12,35
16-22.2	25 м ²	м ²	11,01
16-22.3	50 м ²	м ²	10,56
16-22.4	100 м ²	м ²	9,52
	Унифицированного профиля		
16-22.5	площадью до 10 м ²	м ²	13,24
16-22.6	25 м ²	м ²	11,60
16-22.7	50 м ²	м ²	11,16
16-22.8	100 м ²	м ²	10,12
16-23	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии (Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов.)	шт.	3,84
16-24	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли (Снятие поврежденных плиток. Обрезка плиток. Сверление отверстий. Укладка новых плиток. Промазка швов.)	шт.	4,85
16-25	Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной (Снятие поврежденных черепиц. Укладка новых черепиц. Промазка швов.)	шт.	2,16
16-26	Смена кровли из черепицы (Разборка кровли. Укладка черепицы с пригонкой, ее крепление. Промазка швов со стороны чердака. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с копанаткой швов.)		
	При добавлении нового материала до 50 %		
16-26.1	площадью до 10 м ²	м ²	27,37
16-26.2	25 м ²	м ²	24,10
16-26.3	50 м ²	м ²	23,06
16-26.4	100 м ²	м ²	20,98
	При добавлении нового материала до 75 %		
16-26.5	площадью до 10 м ²	м ²	26,93
16-26.6	25 м ²	м ²	23,80
16-26.7	50 м ²	м ²	22,76
16-26.8	100 м ²	м ²	20,68
16-27	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов (Разборка кровли. Укладка черепицы с пригонкой, ее крепление. Промазка швов со стороны чердака. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. Обделка мест примыкания к выступающим частям с копанаткой швов.)		
	При добавлении нового материала до 50 %		
16-27.1	площадью до 10 м ²	м ²	32,73
16-27.2	25 м ²	м ²	29,01
16-27.3	50 м ²	м ²	27,82
16-27.4	100 м ²	м ²	25,29
	При добавлении нового материала до 75 %		
16-27.5	площадью до 10 м ²	м ²	32,43
16-27.6	25 м ²	м ²	28,71
16-27.7	50 м ²	м ²	27,37
16-27.8	100 м ²	м ²	24,84
16-28	Смена обрешетки (Снятие досок или брусков в обрешетке. Перепиливание новых досок. Укладка новых досок или брусков на место с прошивкой гвоздями.)		
16-28.1	С прозорами из досок толщиной до 30 мм	м ²	5,88
16-28.2	50 мм	м ²	6,40
16-28.3	С прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	м ²	9,85
16-28.4	Со сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	м ²	10,11
16-28.5	50 мм	м ²	14,58

*Услугу "Вызов, проведение обследования и консультация специалиста" применять только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работы (услуги) выполняются нанимателем (собственником)

1	2	3	4
---	---	---	---

жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций. Если после проведения консультации (обследования) заключен договор и работы (услуги) выполняются жилищно-ремонтным эксплуатационным предприятием, плата за вызов специалиста с нанимателя (собственника) жилого помещения не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.

Услугу "Обследование при заливе квартиры для определения ущерба" оплачивает наниматель (собственник) жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При заливе жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При заливе жилого помещения в результате аварии инженерных систем, расположенных во вспомогательных помещениях жилого дома, услуга выполняется эксплуатирующей организацией без взимания оплаты.